Gut verlegt!

RUYS
vloeren

BERATUNG • GESAMTPAKET • NEUBAU • SANIERUNG

“Dank unserer 30-jährigen Erfahrung im Bereich Design und Engineering von Nahrungsmittelfabriken gehört Ruys zu den wenigen, die komplexe Fragen aus der Vogelperspektive angehen können. Das Wichtigste bei einem Boden ist nicht der Tag der Abnahme, sondern vielmehr der Zustand des Bodens nach 5, 10 oder 15 Jahren. Und hier punktet Ruys.”
– Dipl. Ing. Herman Bessels, Architekt BNA

bessels
architekten & ingenieurs

Ruys Vloeren: Der richtige Boden am richtigen Ort

Beratung

Gesamtpaket

Neubau

Sanierung

Gut verlegt!

Maßgeschneiderte Lösungen

Wer einen perfekten Industrieboden sucht, ist bei Ruys Vloeren an der richtigen Adresse. Das Unternehmen aus Apeldoorn bietet verschiedene Böden an, die langfristig zu einer effizienten Betriebsführung beitragen können. Das Sortiment umfasst hochwertige Estriche und verwandte Produkte insbesondere für die Lebensmittel-, Logistik- und Schwerindustrie. Ruys Vloeren verfügt außerdem über verschiedene Bodensysteme mit jeweils spezifischen Eigenschaften und sorgt für den richtigen Boden am richtigen Ort. Durch diese komplette Produktpalette kann Ruys Vloeren eine maßgeschneiderte Gesamtlösung gewährleisten. Ein weiterer Vorteil: Vierzig Spezialisten im Hause bieten tagtäglich kundengerechte Beratung und garantieren eine fachmännische Ausführung. Das ist auch gut so, denn es gibt schließlich nur eine einzige Chance, es richtig zu machen!

Schon seit 40 Jahren

Kein Wunder also, dass Kunden schon seit über vierzig Jahren die Dienste von Ruys Vloeren in Anspruch nehmen. Die erfahrenen, qualifizierten Fachleute und die gesamte Produktpalette sind unsere Stärke. Inzwischen haben die Mitarbeiter von Ruys Vloeren sogar in über zwanzig Ländern und in zahlreichen Industriebetrieben im Bereich Neubau und Sanierung Qualitätsböden eingebaut. Dies zeigt, dass eine nachhaltige Kundenzufriedenheit für Ruys Vloeren Priorität hat. Nicht umsonst denkt das Unternehmen von Anfang an mit dem Kunden mit, um eine optimale Gesamtlösung im Bereich Bodenbelag zu realisieren.

“Ruys Vloeren hat die Planung perfekt eingehalten. Der Boden wurde fachmännisch verlegt und pünktlich übergeben. Die Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern von Ruys Vloeren habe ich als sehr angenehm erfahren.” – Kees Hendriks, Van de Scheur (Vianen, Niederlande)

“Wir haben schon viele Meter Ruys-Boden verlegt. Die Tatsache, dass Ruys das gesamte Projekt einschließlich des Gefälles, der verschiedenen Beläge und Rammschutzsockeln durchführt, gibt uns hinsichtlich der Koordination und Planung einen Vorteil.” – Frank Hagmolen, HTD Huuskes (Enschede, Niederlande)



Gesamtbild von A bis Z

Beratende Rolle

Ruys Vloeren verfügt sowohl im Bereich Sanierung als auch im Neubau über viel Erfahrung. Typisch ist hier der Fokus auf die richtige Beratung. Da Ruys Vloeren von Anfang an mitdenkt und praktische Lösungen bietet, ist gewährleistet, dass der Kunde keine unerwarteten Überraschungen erlebt. Um eine vollständige und richtige maßgeschneiderte Beratung bieten zu können, versetzen sich die Fachleute von Ruys Vloeren intensiv in den Produktionsprozess des Kunden. Hierbei ist es wichtig, sorgfältig zu erfassen, was in welchem Raum geschehen soll. Pro Raum wird auf der Grundlage von Plänen, Ortsbesichtigungen und in Gesprächen mit dem Kunden und dem Architekten geprüft, welcher Boden am besten in welchen Raum passt. An welchen Stellen müssen z. B. in nassen Produktionsbereichen Schächte und Rinnen angebracht werden? In welcher Höhe muss dies erfolgen, damit ein pfützenfreier Boden gewährleistet ist? Und wo müssen Wandschutzmaßnahmen durchgeführt werden? Anhand dieser Ergebnisse wird ein Verfahrensplan erstellt. Dieser Verfahrensplan wird mit der für die Kalkulation und Ausführung verantwortlichen Abteilung besprochen und anschließend für den Kunden in einem Plan visualisiert.

www.ruysvloeren.nl

VERKEHR AUF DEM BODEN
Personen
Handpalettenwagen
Elektrische Palettenwagen
Gabelstapler
Sonstiges
Häufigkeit

BEDINGUNGEN ARBEITSUMGEBUNG
Immer trocken
Immer nass
Feucht

TEMPERATUREN
Betriebstemperaturen
Temperaturen der Produkte und/oder Flüssigkeiten, die auf den Boden gelangen

REINIGUNG
Täglich
In welcher Weise
Schäumen
Bürsten
Hochdruck
Maschinell
Manuell
Häufigkeit



Ruys schafft Ordnung im Chaos

AUSSCHLAGGEBENDE FAKTOREN
Verfügbare Zeit
Schichtdicke
Bauliches
Zugänglichkeit
Stilllegung der Produktion
Ebenheit
Rutschfestigkeit
Ästhetik
Verschmutzung

STOFFE AUF DEM BODEN
Flüssigkeiten
Produkte
Chemikalien

BESONDERE ANFORDERUNGEN
Prüfstellen
BRC-Normen
Flüssigkeitsdichte

“Ich habe Ruys Vloeren als faires Unternehmen erlebt, das eine klare und ehrliche Beratung über die verschiedenen Böden in den verschiedenen Räumen anbietet. Ruys Vloeren möchte eindeutig nicht den teuersten, sondern den besten und geeignetsten Boden liefern, und das habe ich als sehr angenehm erfahren.” – Anton Looman von Looman Salades (Oss, Niederlande)

Der Industrieboden: Nur eine einzige Chance, es richtig zu machen

Gesamtlösungen

Neben dieser beratenden Funktion schätzen die Kunden von Ruys Vloeren auch die Gesamtlösungen, die das Unternehmen bietet. So kümmert sich Ruys Vloeren nicht nur um die Realisierung hochwertiger Böden, sondern führt darüber hinaus eventuelle Abbruch- und Fräsarbeiten durch. Dazu umfasst das Sortiment auch Edelstahlschächte, Rinnen, Wandschutz und Rammschutzsockeln. Ruys Vloeren geht als Team an das Projekt heran, als würde es sich um ein eigenes Gebäude handeln würde. Es wird lieber in Lösungen als in Problemen gedacht. Außerdem investiert Ruys Vloeren, bevor überhaupt der erste Meter realisiert wird, viel Zeit in Bestandsaufnahme, Beratung, Vorbereitung, Mitdenken und Planung.

RUYS vloeren

Die Gesamtlösung

Ruys Edelstahl-
Rammschutzsockel mit
Margia-Beschichtung



Deckschicht
gewaschener Granit
Margia 15-18 mm



Vorbereitung einer
guten Haftung mittels
Sandstrahlen oder
Fräsen des Estrichs

Edelstahlschächte und
-rinnen



Festlegung der Boden- und Gefällehöhe



Stahlfaserverstärkter Ruys-Gefällebeton für einen Boden mit 30 bis 110 mm

Ideale Vorbereitung bei Neubau

Ruys Vloeren liefert Böden, um die sich ein Unternehmen die ersten Jahrzehnte nicht mehr zu kümmern braucht. Und um das zu erreichen, sieht sich das Projektteam von Ruys Vloeren zunächst detailliert die Neubaupläne, die Bauzeichnungen und die künftige Nutzung des Raums an. Auf diese Weise gibt es beim Bau keine Überraschungen, weil alles vorher besprochen wurde.

Erfahrenes Projektteam

Außerdem verfügen die Projektleiter über mindestens zwanzig Jahre, die Vorarbeiter über mindestens fünfzehn Jahre und die Bodenleger über durchschnittlich dreizehn Jahre Erfahrung. Kurz, das erfahrene Projektteam sorgt für ein hervorragendes Ergebnis. Denn trotz der zertifizierten Materialien, der neuesten Technologien und eines modernen, geprüften Maschinenparks spielen die Fachkräfte für einen guten Boden eine wesentliche Rolle.

Sagen, was man tut, und tun, was man sagt.

Fachkompetenz, Erfahrung und nachgewiesene Qualität

roma isolatiesystemen

RUYS vloeren

“Ich bin sehr froh, dass ich mich seinerzeit für MARGIA Granitboden und Edelstahl-Rammschutzsockeln von Ruys Vloeren entschieden habe. Es ist eine einmalige Ausgabe, die ich noch keinen Tag bereut habe.” – Willem Wals, Topkip Amsterdam (Niederlande)

SERVICE GROEP

specialist in
oppervlaktebewerking

● stofvrij stralen

● frezen

Uw partner
voor de perfecte basis

● diamant schuren

● diamant schaven

Straal Groep Wezep B.V.
Broekoordseweg 3
8095 RM Oldebroek
The Netherlands
T +31 (0)525 63110
F +31 (0)525 63115
E info@servicegroep.nl

www.servicegroep.com

Fachkundige und vollständige Sanierung

“Ein erstklassiges Unternehmen mit Fachkräften, die ihren Job ernst nehmen. Die Mitarbeiter denken mit, damit alles reibungslos abläuft.” – Herman Grobbink, Diversey (Enschede, Niederlande)

Betriebe, die ihren Boden sanieren lassen wollen, profitieren sehr von den Sachkenntnissen und Gesamtlösungen von Ruys Vloeren. Damit alles möglichst reibungslos abläuft, führen die Spezialisten am Anfang des Projekts erst eine detaillierte Bestandsaufnahme durch. Auf diese Weise schafft Ruys Vloeren im Voraus Klarheit und es gibt nachträglich keine Enttäuschungen. Neben der Bestandsaufnahme der aktuellen Situation und der zu erwartenden zukünftigen Nutzung müssen noch weitere Faktoren berücksichtigt werden. So wird in einer Voruntersuchung der Bodenaufbau geprüft, Haftungstests durchgeführt und Ebenheitsmessungen

KISJES
TRANSPORT&VERHUUR
SINDS 1904

Ervaring en vakmanschap? Een gevarieerd wagenpark voor elke transportvraag? Een breed containeraanbod voor elke opslagvraag? Kranen voor snel en veilig laden en lossen?

Voor al deze en andere vragen bent u bij Kisjes Transport BV en Verhuur BV aan het juiste adres! Wat uw transport- en/ of opslagprobleem ook is, Kisjes Transport BV en Verhuur BV bieden u een geschikte oplossing. In het hele land (en daarbuiten) en voor elk doel.

Wij streven naar een vlekkeloze uitvoering van uw opdracht, op tijd en volgens afspraak. Daarvoor staan onze ervaring, vakmanschap en klantgericht aanbod garant. Bovendien kunt u rekenen op persoonlijke aandacht en een goede service.

Heeft u een transport- en/of opslagprobleem? Neem dan contact met ons op, want wij helpen u graag!

durchgeführt. Kurz: Ruys Vloeren begibt sich nicht auf dünnes Eis, bevor die eigentliche Sanierung durchgeführt wird.

Vollständige Sanierung, alles aus einer Hand

Nachdem alle Voruntersuchungen abgeschlossen sind, führen unsere Fachkräfte anschließend selbst die vollständige Sanierung durch. Dazu gehören natürlich auch alle vorbereitenden Arbeiten wie Sägen, Aufbrechen, Fräsen und Strahlen und eventuelle zusätzliche Arbeiten wie das Montieren neuer Schächte, Rinnen, Sockelleisten oder Rammschutzsockeln.

Insgesamt führt Ruys Vloeren bei einer Sanierung folgende Schritte durch:

1. Bestandsaufnahme
2. Voruntersuchung
3. Vorgehensplan
4. Vorbereitende Arbeiten
5. Bodenarbeit
6. Durchführung und Abnahme

RUYS vloeren

Die Produkte von Ruys Vloeren

Mitdenken im Interesse der Kunden

Ruys Vloeren und De Bedrijfsvloer: Zwei Geschäftsbereiche

Ruys Vloeren ist der Spezialist im Bereich zementgebundener und kunststoffmodifizierter Estriche. Margia- und Korodur-Böden sind weltweit bekannt für ihre außergewöhnliche Robustheit und bieten zusammen mit den Ucrete- und Granitech-Böden einzigartige Eigenschaften für den Nutzer.

Bedrijfsvloer ist der Spezialist im Bereich Kunststoffböden insbesondere aus Polyurethan und Epoxid, die für beschichtete, gegossene und gemauerte Böden verwendet werden.

Beide Geschäftsbereiche arbeiten zusammen als ein Baupartner, der jeweils eigene Verantwortung übernimmt. Diese Verantwortung reicht von den erforderlichen vorbereitenden Arbeiten (Sandstrahlen, Fräsen usw.), Lieferung der Gefälleböden oder Ausgleichsschichten, hochwertigen Edelstahlschächten und Rinnen bis zur Wandverkleidung in Form von Sockelleisten oder Edelstahl-Rammschutzsockeln. Neben über 40 Jahren internationaler Erfahrung besitzt Ruys Qualitätszertifikate von Afbouwkeur und VCA. Dank Teilnahme an europäischen Normungsausschüssen, NEN, NOA und dank vieler internationaler Aktivitäten und Niederlassungen ist Ruys Vloeren als Erste über neue Entwicklungen informiert.

DER GEWASCHENE MARGIA-GRANITBODEN - UNVERWÜSTLICH UND DAUERHAFT RUTSCHFEST

Für die lebensmittel- und fleischverarbeitende Industrie bietet Ruys Vloeren Böden, die schon über dreißig Jahre optimal funktionieren. Ruys Vloeren hat in diesen Branchen in über zwanzig Ländern bereits Millionen Quadratmeter Böden verlegt. Eine Besonderheit: Die größten italienischen Fleischverarbeiter kaufen ihre Granitböden bei Ruys.



DER UCRETE-BODEN – CHEMIKALIEN- UND TEMPERATURBESTÄNDIG

Der Ucrete-Boden ist ideal u. a. für Betriebe, die Obst- und Fruchtsäfte verarbeiten sowie für die chemische Industrie. Starke chemische Belastungen wie Milchsäure, Essigsäure und Salzsäure können dem Boden nichts anhaben, und bei richtiger Stärke ist der Boden auch dauerhaft beständig gegen siedendes Wasser und siedende Flüssigkeiten von 120 °C. Während viele andere Bodensysteme hier versagen, hält Ucrete dieser schweren Beanspruchung stand.

DER PANZERDECKSCHICHTBODEN - SUPERFLACH UND SUPERHART

Der Panzerdeckschichtboden ist in den Niederlanden ein Begriff. Er ist der stärkste zementgebundene Boden überhaupt, bietet eine besonders hohe Abriebfestigkeit, ist zudem staubarm und flüssigkeitsdicht. Für Unternehmen mit intensivem Transportaufkommen oder mit starker stoßend-schleifender Beanspruchung ist dieser Boden optimal. Nicht ohne Grund haben sich Hunderte von Distributionszentren für den Panzerdeckschichtboden entschieden.

vhm | abc

accountants & belastingadviseurs
audit
consultants
financieel advies

vhm | abc helpt u met een actuele en inzichtelijke administratie

www.vhmabc.nl

DER MARGIA STONE-BODEN – PFÜTZENFREI UND VERSCHLEISSFEST

Der Margia Stone-Boden, der im Grunde eine Art Kombination von Margia-Granitboden und Panzerdeckschichtboden ist, ist eine ausgezeichnete Basis z. B. für Kühlräume und Speditionen, da er aus abriebfestem Material und Naturgranit zusammengesetzt ist. Ein weiterer Vorteil: Es ist ein wirtschaftlicher und pfützenfreier Boden.



DER KUNSTSTOFFBODEN – ÄSTHETISCH UND FUNKTIONELL

Für gemauerte und gegossene Böden sowie Estriche sind Sie bei De Bedrijfsvloer an der richtigen Adresse. Die Spezialisten dieses Geschäftsbereichs haben viele Projekte in Schulen, Gesundheitseinrichtungen, Schwimmbädern, Parkhäusern und Fertigungsbetrieben realisiert. Diese Böden können buchstäblich in Tausenden Farben ausgeführt werden.

DER GRANITECH-BODEN – EIN KRAFTPAKET

Der Granitech-Boden ist einer der robustesten Böden überhaupt. Aufgrund der einzigartigen Zusammensetzung aus Spezialzementen, Silicastaub und Polymeren erfolgt bei diesem zementgebundenen Boden auch eine einzigartig schnelle Aushärtung. So kann der Boden etwa 24 bis 48 Stunden nach Einbau bereits mit schweren LKWs und Radladern befahren werden. Viele Recycler haben diese beispiellose Stärke bereits kennengelernt.



RAMMSCHUTZSOCKELN - WANDSCHUTZ SO ROBUST WIE DER BODEN

Ruys baut an vielen Orten besonders robuste Böden ein, die gegen intensiven Transport beständig sind. Oft zeigt sich, dass die Wand die Schwachstelle im Raum ist. Um die Wand ausreichend zu schützen, hat Ruys Rammschutzsockeln im Programm.

EDELSTAHLSCHÄCHTE UND -RINNEN – HYGIENISCH UNBEDENKLICH UND ROBUST

Bei der Standardgarantie eines pfützenfreien Bodens muss auch auf eine einwandfreie Entwässerung geachtet werden. Ruys bietet Betrieben Vorschläge für eine gut funktionierende Entwässerung und einen ordnungsgemäßen Gefälleplan. Auch diese müssen beständig gegen intensiven und schweren Verkehr sein und sorgfältig an den Boden angeschlossen sein. Kleine Details wie runde Innenausführung, ausreichende Verankerung und verstärkte Kanten und Deckel sorgen dafür, dass am Boden nichts schief läuft.

MARGIA CRETE-BODEN

Der Margia Crete-Boden kombiniert die Robustheit und Antirutsch-Eigenschaften des Margia-Granitbodens mit der Unempfindlichkeit gegenüber Feuchtigkeit und der geringen Schichtdicke des Ucrete-Bodens. Es ist daher eine unverwüstliche Kombination für die Bodensanierung. Damit sind komplette Sanierungen einschließlich Aushärtung in wenigen Tagen abgeschlossen.

RUYS vloeren

BLÜCHER®

WANNEER HYGIËNE BELANGRIJK IS ...

- Goot leegt efficiënt zelfs bij weinig water
- Geen noodzaak voor een productie stop om het filter te reinigen
- Geen noodzaak om de roosters te verwijderen voor het afspuiten van de goot
- Zekere en duurzame constructie ter voorkoming scheuren en barsten in de vloer als gevolg van verkeersbelasting en dagelijkse slijtage
- 360 ° plaatsing mogelijk

BLÜCHER® is een EHEDG-lid en heeft het eerste afwatering systeem met een HACCP-certificering.

NEW Hygienic BLÜCHER® Channel

BLÜCHER® EuroPipe

BLÜCHER® Drain

KEEPING UP THE FLOW

A Division of Watts Water Technologies Inc.

BLÜCHER • www.blucher.nl • tvk@blucher.nl

Eine kleine Auswahl aus dem Kundenkreis von Ruys Vloeren

МИРАТОРГ
A ware Food Group
AGRISTO
AkzoNobel
amc
BLOKKER
corus
Campofrío
Cargill
DailyFresh LOGISTICS
Kennemervis Groep
Parkeergarage Paardenveld
www.paardenveld.nl
esbro
FEBO de lekkerste..!
FrieslandCampina
umcg
VanDrie Group
CONTROLLED QUALITY VEAL
VEZET
wegener Media

Specialist in bouwoplossingen
Ruwbouw en gevels

cantillana

- Metselmortel
- Technische mortel– en betontoepassingen
- Lijmsystemen
- Gevelpleister
- Gevelisolatiesystemen
- Gipspleister

Contacteer ons voor meer informatie over logistieke systemen, tailor-made solutions en werfbegeleiding: info@cantillana.com

www.cantillana.com

MonoConfalt – Next generation of semi-flexible pavement and flooring system. A fusion between asphalt and concrete.

The patented MonoConfalt system is available as a floor screed and a self leveling system. A small variety of system concepts makes it easy for us to design and recommend the best solution for you. Please contact us for more information.

Contec Group is built on partnerships where more than 30 people in 20 countries are eager to help. One of our partners is Ruys Vloeren B.V.
We are together with Ruys Vloeren B.V. looking forward to do business with you...

CONTEC GROUP
Axel Kiers Vej 30
8270 Højbjerg
Tlf: +45 86 721 722
www.contec-aps.com
info@contec-aps.dk

RUYS vloeren

Gut verlegt!

Ruys Vloeren B.V.

Besuchsadresse
Curacao 30 – 7332 BM Apeldoorn – Niederlande

Postadresse
Postbus 558 – 7300 AN Apeldoorn – Niederlande

Tel.: +31 (0)55 - 533 53 63 – fax: +31 (0)55 - 533 79 59 – e-mail: info@ruysvloeren.nl

www.ruysvloeren.nl

JS/NEDERLAND • Concept: JS Media Tools A/S • 61969 • www.jsnederland.nl