

BOILER MANIFOLD

THERMALLY SEPARATED CHAMBERS

KESSELVERTEILER

TERMISCH GETRENNTE KAMMERN



up to / bis: 70kW 3m³/h



Boiler Manifold
Kesselverteiler
R70L-AG



Boiler Manifold
Kesselverteiler
R70L-UM



Hydraulic Separator
Hydraulische Weiche
RW70



Combination Boiler
Manifold-Hydraulic
Separator
Kombination
Kesselverteiler-Weiche
RW70L Kombi-UM

up to / bis: 170kW 7m³/h




Boiler Manifold
Kesselverteiler
R170L-AG




Hydraulic Separator
Hydraulische Weiche
RW170

up to / bis: 70kW 3m³/h | 6 bar 110°C EPP Insulation 25mm




R70L-AG
Boiler Manifold / Kesselverteiler

Pump Group / Pumpengruppe: 2-5 (125 mm axis distance / Achsabstand)
Pump Connection / Gruppenanschlüsse: 1" (male thread / Außengewinde) DN25
Boiler Connection / Kesselanschluss: 6/4" (male thread-flat seal / Außengewinde-Flachdichtung) DN40
Wall Bracket / Wandhalterungsset: 100mm / 150mm (wall distance / Wandabstand)




R70L-UM
Boiler Manifold / Kesselverteiler

Pump Group / Pumpengruppe: 2-5 (125 mm axis distance / Achsabstand)
Pump Connection / Gruppenanschlüsse: 6/4" (cap nut / Überwurfmutter) DN25
Boiler Connection / Kesselanschluss: 6/4" (male thread-flat seal / Außengewinde-Flachdichtung) DN40
Wall Bracket / Wandhalterungsset: 100mm/150mm (wall distance / Wandabstand)



RW70
Hydraulic Separator / Hydraulische Weiche


Boiler Manifold Connection / Kesselverteileranschlüsse: 6/4" (cap nut / Überwurfmutter) DN25
Boiler Connection / Kesselanschluss: 5/4" (female thread / Innengewinde) DN32
Direct manifold mounting / Direkte montage an Kesselverteiler
Temp. sensor conection / Temp. Sensoranschluss: 1/2" (female thread / Innengewinde)



RW70L Kombi-UM
Combination Boiler Manifold-Hydraulic Separator
Kombination Kesselverteiler-Weiche


Pump Group / Pumpengruppe: 2-3 (125 mm Axis distance / Achsabstand)
Pump Connection / Gruppenanschlüsse: 6/4" (cap nut / Überwurfmutter) DN25
Boiler Connection / Kesselanschluss: 6/4" (male thread / Außengewinde) DN40
Wall Bracket / Wandhalterungsset: 160mm/220mm (wall distance / Wandabstand)
EPP Insulation 35mm

up to / bis: 170kW 7m³/h | 6 bar 110°C EPP Insulation 35mm



R170L-AG
Boiler Manifold / Kesselverteiler

Pump Group / Pumpengruppe: 2-5 (125 mm Axis distance / Achsabstand)
Pump Connection / Gruppenanschlüsse: 5/4" (male thread / Außengewinde) DN32
Boiler Connection / Kesselanschluss: 2" (male thread-flat seal / Außen Gewinde-Flachdichtung) DN50
Wall Bracket / Wandhalterungsset: 160mm/220mm (wall distance / Wandabstand)



RW170
Hydraulic Separator / Hydraulische Weiche

Boiler Manifold Connection / Kesselverteileranschlüsse: 2" (male thread / Außengewinde) DN50
Boiler Connection / Kesselanschluss: 2" (male thread / Außengewinde) DN50
Wall Bracket / Wandhalterungsset: 160mm/220mm (wall distance / Wandabstand)
Vertical mountig (L/R) / Vertikale Montage (L/R)
Additional conections / Zusätzliche Anschlüsse: 3 x 1/2"