


STADTMÖBLIERUNG KATALOG

URBAN FURNITURE CATALOGUE

LL LEIPZIGER
LEUCHTEN



LICHTLÖSUNGEN UND STADTKONZEPTE SEIT 1889

LIGHTING SOLUTIONS AND CITY CONCEPTS SINCE 1889



INHALTSVERZEICHNIS

TABLE OF CONTENTS

ÜBER LEIPZIGER LEUCHTEN
ABOUT LEIPZIGER LEUCHTEN
8

VORZÜGE DER STADTMÖBLIERUNG
ADVANTAGES OF THE URBAN FURNITURE
9

PRODUKTÜBERBLICK
PRODUCT OVERVIEW
10 – 14

FÜR EINE BESSERE WELT | SOCIAL MEDIA
MAKE A BETTER WORLD | SOCIAL MEDIA
20

SYMBOLVERZEICHNIS
SYMBOL INDEX
21

BÄNKE | TISCHE BENCHES | TABLES

			
KORA B IX 32 – 33	LAURA B I 34 – 35	LAURA B II 34 – 35	LAURA B I/2 36 – 37
			
PETRA B IV 40 – 41	PETRA B I 42 – 43	PETRA B II 42 – 43	PETRA B I/4 44 – 45
			
PETRA B Q I/S 48 – 49	PETRA B Q I/S3 48 – 49	PETRA B Q III 50 – 51	PETRA B Q IV 50 – 51
			
PETRA D IX/17 54 – 55	KATJA B I 56 – 57	KATJA B II 56 – 57	KATJA D I/2000 56 – 57
			
DAHLIA B I 64 – 65	SOPHIE B I 66 – 67	SOPHIE B II 66 – 67	SOPHIE B II/1 66 – 67
			
LASSE B III 70 – 71	LASSE D I 70 – 71	LASSE B IV 72 – 73	SOLVEIG B I 74 – 75



LAURA B I/2 LR
36 – 37



MONA B I
38 – 39



MONA B I/1
38 – 39



PETRA B III
40 – 41



PETRA B 5/8
44 – 45



PETRA B 360°
44 – 45



PETRA B Q I
46 – 47



PETRA B Q II
46 – 47



PETRA B Q V/1
52 – 53



PETRA B Q V
52 – 53



PETRA B IX/5
54 – 55



PETRA B IX/17
54 – 55



KATJA B I/1
58 – 59



KATJA B I/2
58 – 59



KARSTEN B I
60 – 61



KARSTEN B II
60 – 61



SOPHIE D I
66 – 67



LASSE B II
68 – 69



LASSE B I
68 – 69



LASSE B V
70 – 71



SOLVEIG B I/4
74 – 75



SOLVEIG B II
74 – 75



SOLVEIG D I, D I/L4
74 – 75



THOMAS B I
76 – 77

ABFALLBEHÄLTER LITTER BINS

							
KORA K X 84 – 85	KORA K XI H 84 – 85	PETRA K I 86 – 87	PETRA K I H 86 – 87	PETRA K II 88 – 89	PETRA K II H 88 – 89	PETRA K II/2 90 – 91	PETRA K II/2 H 90 – 91
							
ANNA K I 98 – 99	ANNA K II/1 98 – 99	ANNA K IV/1 98 – 99	SIMON K V/2Z 100 – 101	SIMON K V/2ZEP 100 – 101	KARSTEN K II 102 – 103	DAHLIA K IV 104 – 105	DAHLIA K IV H 104 – 105

ABSPERRPOLLER BOLLARDS

							
KORA A I, A O I 118 – 119	LOTTA A I, A O I 120 – 121	PETRA A I, II 122 – 123	PETRA A III, III/F2ZO 124 – 125	PETRA A V/1, V/2 126 – 127	PETRA A XX 128 – 129	ANNA A I, II, III, IV 130 – 131	MARCEL A I, II, III, IV 132 – 133

FAHRRADANLEHNBÜGEL CYCLE STANDS

							
KORA F XIII 142 – 143	KORA F XIII H 142 – 143	LOTTA F XIII 144 – 145	LOTTA XIII H 144 – 145	LAURA F VI 146 – 147	PETRA F 148 – 149	PETRA F I/1 H 148 – 149	PETRA F II 150 – 151
							
CASPAR FK III 158 – 159	CASPAR FK IV 158 – 159	OLE F I 160 – 161	OLE F I H 160 – 161	FINNLEY F I 162 – 163			

ELEKTROMOBILITÄT ELECTROMOBILITY

			
PETRA EB VI/7 168 – 169	LOTTA EB I 168 – 169	LOTTA FE XIII H 170 – 171	PABLO EB II/1 172 – 173


							
PETRA K V 90 – 91	PETRA K V H 90 – 91	PETRA K III 92 – 93	PETRA K III H 92 – 93	PETRA K IX 92 – 93	PETRA K IV 94 – 95	PETRA K IV/60L 94 – 95	MARTIN K III/S 96 – 97

					
SOPHIE K I 106 – 107	SOPHIE K II 106 – 107	SOPHIE K III 106 – 107	FINNLEY K I 108 – 109	KORA K XIII/1 110 – 111	KORA K XIII/2 110 – 111


FINNLEY A I, II, III, IV 134 – 135


							
PETRA F II H 150 – 151	PETRA F III 150 – 151	PETRA F III H 150 – 151	PETRA F VII/15 152 – 153	MARCEL F I 154 – 155	MARCEL F II 154 – 155	KARSTEN F VII 156 – 157	CASPAR FK I 158 – 159

PFLANZENSCHUTZSYSTEME PLANT PROTECTION SYSTEMS




KORA G XII/1

180 – 181




KORA G XII/2

180 – 181



PETRA G I/1

182 – 183



PETRA G I/2


182 – 183

BELEUCHTETE GELÄNDER ILLUMINATED HANDRAILS



PETRA T I

198 – 199



KATJA T I

200 – 201



KATJA T II

202 – 203

LEIT- UND ORIENTIERUNGSSYSTEME GUIDANCE AND SIGNAGE SYSTEMS



LOTTA M I

210 – 211



OLE M I

212 – 213



SOPHIE M I

214 – 215




LOTTA L IV/2S

216 – 217



LOTTA L IV/350S

216 – 217



KORA NOVA L I

218 – 219



KORA NOVA L III

218 – 219



KORA NOVA P I

218 – 219

LICHTAKZENTE LIGHT ACCENTS



HANNA L I

230 – 231




HANNA L II

230 – 231



HANNA L III

230 – 231



KORA I

232 – 233




KORA I/550

232 – 233



KORA I/550 M

232 – 233




FLORA L I

234 – 235




FLORA L II/1

234 – 235

							
PETRA G XX/1	PETRA G XX/2	PETRA R I	PETRA R II	KORA C I	KORA C II	KORA C I H	KORA C II H
184 – 185	184 – 185	186 – 187	186 – 187	188 – 189	188 – 189	190 – 191	190 – 191

	
THOMAS L I	OLE L I
220 – 221	222 – 223

				
LILLI L I	LILLI L II	LILLI P I	ALEX L III	ALEX P III
236 – 237	236 – 237	236 – 237	238 – 239	240 – 241



ÜBER LEIPZIGER LEUCHTEN

Seit 1889 werden in Leipzig Straßenleuchten entwickelt und produziert. In dieser Tradition stellt das **mittelständische Familienunternehmen** LEIPZIGER LEUCHTEN heute Leuchten für den städtischen und ländlichen Raum her. Neben den Serienprodukten setzt LEIPZIGER LEUCHTEN mit Freude die **individuellen Ideen** ihrer Kunden um und bietet Smart City Produkte für **intelligente Raumkonzepte** an.

Schon früh wurde der Wunsch an LEIPZIGER LEUCHTEN herangetragen, das Portfolio zu erweitern. **Seit 1996** tragen daher **Stadtmöblierungsprodukte** und seit 2000 **Versorgungspoller** zur Vielfalt des Sortiments bei. Der große Vorteil: Alle aufeinander abgestimmten Serien ermöglichen ein **einheitliches Gestaltungskonzept aus einer Hand** für ein **harmonisches Gesamtbild** am Einsatzort.

LEIPZIGER LEUCHTEN ist nach dem internationalen Standard ISO 9001:2015 zertifiziert. Die **Qualität, Sicherheit, Konformität** mit den aktuellen Vorschriften, **Funktionalität** und Design der Produkte sowie die **Kundenzufriedenheit** stehen an vorderster Stelle.

Die Mitarbeiter von LEIPZIGER LEUCHTEN **beraten, planen, entwickeln** und **konstruieren** mit und für ihre Kunden, die Architekten und Planer, Städte und Kommunen, Großhändler, Installateure und Endkunden. Das Vertriebsteam ist hochmotiviert und steht Ihnen gern in Deutschland, in Europa und in der Welt zur Verfügung.

ABOUT LEIPZIGER LEUCHTEN

Since 1889 outdoor lighting has been developed and produced in Leipzig. In this tradition, today **the family-owned medium-sized company** LEIPZIGER LEUCHTEN is manufacturing luminaires for urban and rural areas. In addition to the standard products, LEIPZIGER LEUCHTEN is pleased to make the **individual visions** of their customers come true and also offers Smart City products for **intelligent spatial concepts**.

Early on the wish was conveyed to LEIPZIGER LEUCHTEN to expand the portfolio. Therefore **since 1996 urban furniture products** and since 2000 **feeder pillars** have been contributing to the diversity of the range. The key benefit is: All optimally matching products enable a uniform **design concept from a single source** for a **harmonious overall appearance** on site.

LEIPZIGER LEUCHTEN is certified according to the international standard ISO 9001: 2015. **Quality, safety, conformity** with the current regulations, **functionality** and **design** of the products as well as **customer satisfaction** are the top priorities.

The employees of LEIPZIGER LEUCHTEN **advise, plan, develop** and **construct** with and for their customers, the architects and planners, cities and municipalities, wholesalers, installers and end customers. The sales team is highly motivated and will be pleased to assist you in Germany, Europe and around the world.



VORZÜGE DER STADTMÖBLIERUNG

LEIPZIGER LEUCHTEN produziert seit mehr als 20 Jahren Stadtmöbel für den öffentlichen und gewerblichen Gebrauch, aber auch für Privatanwendungen.

Jeder Ort hat seine eigene Identität, den es mit den besten Produkten ganzheitlich zu gestalten gilt, damit Natur, Mensch und Architektur perfekt harmonisieren.

Die attraktiven Stadtmöbel von LEIPZIGER LEUCHTEN, die in urbanen Räumen mit den passenden dekorativen Außenleuchten von LEIPZIGER LEUCHTEN einhergehen, sind auf diese Bedürfnisse abgestimmt. Sie fügen sich entweder dezent in die Umgebung ein, oder können durch Farbe, Form, Licht oder zusätzliche Eigenschaften bewusst brillieren und Aufmerksamkeit erzeugen.

Da formschöne Gestaltungskonzepte immer nur so gut sind, wie ihre Umsetzung, legt LEIPZIGER LEUCHTEN viel Wert auf Qualität. Alle Stadtmöblierungsprodukte werden deshalb von den Mitarbeitern in Leipzig mit viel professioneller Handarbeit hergestellt und persönlich vollendet. Stabile, witterungsbeständige Materialien und extra starke Lattungen gewährleisten viele Jahre Freude im Alltag. So steht LEIPZIGER LEUCHTEN langfristig auch immer für das wirtschaftlichste Konzept.

Gern arbeitet LEIPZIGER LEUCHTEN mit ihren Kunden an individuellen Sonderlösungen. Ob Modifikation, neues Design oder Smart-City-Anwendung. LEIPZIGER LEUCHTEN fertigt gern für Sie ihr maßgeschneidertes Produkt.

Funktionale, ästhetische und formvollendete Stadtmöbel aus Leipzig. Die Ansprüche verändern sich. Die Qualität bleibt.



ADVANTAGES OF THE URBAN FURNITURE

For more than 20 years LEIPZIGER LEUCHTEN has been manufacturing urban furniture for public and commercial sites, but also for private use.


Every place has its own identity, which has to be designed holistically with the best products so that nature, people and architecture harmonise perfectly together.

The attractive urban furniture go along with the matching decorative outdoor luminaires from LEIPZIGER LEUCHTEN and matching these individual needs. They either fit inconspicuously into the environment but can also deliberately shine and attract attention through colour, shape, light or additional properties.

Since elegant design concepts are only as good as their implementation, LEIPZIGER LEUCHTEN sets a high value on best quality. All urban furniture products are therefore made with professional manual production techniques and are personally finished by the employees in Leipzig. Stable, weather-resistant materials and extra strong battens ensure lots of pleasure in everyday life. In the long term, LEIPZIGER LEUCHTEN stands for the most economical concept.

LEIPZIGER LEUCHTEN is happy to work with its customers on individual and special solutions. Whether modifications, new designs or smart city applications, LEIPZIGER LEUCHTEN will be glad to manufacture your custom-made product for you.

Functional, aesthetic and perfectly shaped urban furniture made in Leipzig. Demands may change, but the quality remains constant.



PRODUKTÜBERBLICK

Die vielfältig einsetzbaren Stadtmöblierungsprodukte bringen für jeden Nutzer den optimalen Mehrwert und setzen urbane Bereiche und repräsentative Gebäude ins rechte Licht.



BÄNKE

Ruhepol oder Kommunikationsinsel

Bänke können Ruhepol in der geschäftigen Fußgängerzone, auf Seepromenaden oder in Hotel- oder Krankenhausanlagen sein. Als Sitzgruppen mit Tischen können Bänke aber auch zu motivierenden Kommunikationsinseln in Parks, Schulen und Universitäten werden. Als generationsübergreifende Sitzgelegenheiten an Spielplätzen, in Wohnanlagen oder Parks werden Bänke zu Begegnungsstätten.

Aufgrund des demografischen Wandels rücken Bänke in seniorengerechter Ausführung immer mehr in den Fokus, die es älteren Mitmenschen mit und ohne Rollator erleichtert, sich zu setzen und wieder aufzustehen.

Bänke von LEIPZIGER LEUCHTEN im attraktiven Design werden aus hochwertigen Materialien gefertigt: Aus Aluminiumguss und Edelstahl in der Farbgebung nach Kundenwunsch, bzw. aus Beton. Für die Lattung wird witterungsbeständiges Kambala oder Kunststoff in Holzoptik verwendet.



ABFALLBEHÄLTER

Vermüllung von Parks und Umwelt Einhalt gebieten

Abfallbehälter passend zum Design der Bänke, praktisch und attraktiv. Die Abfallbehälter laden die Anwender ein, lieber den Müll einzuwerfen, statt ihn liegen zu lassen. Für eine einfache Entleerung sorgen die integrierten Innenbehälter, die nach dem Entriegeln herausgezogen bzw. herausgenommen werden können. Je nach Produkt sind Ascher mit und ohne zusätzlichem Auffangbehälter, große oder kleine Einwurfföffnungen und ein zusätzlicher Regenschutz möglich. Für Fahrradfahrer wurde MARTIN entwickelt, der in Fahrtrichtung ausgerichtet, das Einwerfen des Abfalls während der Fahrt ermöglicht.

Abfallbehälter von LEIPZIGER LEUCHTEN werden aus hochwertigen Materialien gefertigt: Aus Aluminiumguss und Edelstahl in der Farbgebung nach Kundenwunsch. Für die Lattung wird witterungsbeständiges Kambala verwendet.

PRODUCT OVERVIEW

The versatile street furniture products bring optimal added value for every user and put urban areas and representative buildings in the right light.

BENCHES

oasis of calm or communication island

Benches can be an oasis of calm in the busy pedestrian zone, on lakeside promenades or in hotels and hospitals. As seating groups with tables, benches can also become motivating communication islands in parks, schools and universities. As intergenerational seatings at playgrounds, in residential complexes or parks, benches become meeting places.

Due to the demographic change, benches designed for senior citizens are increasingly coming into focus. Such benches make it easier for older people to sit down and get up again, regardless of whether they have a walker-roller.

Benches from LEIPZIGER LEUCHTEN in an attractive design are made from high-quality materials: from cast aluminium and stainless steel, to be passivated or powder coated in the colour according to customer requirements. Weather-resistant Kambala or plastic with a wooden appearance is used for the slats.

LITTER BINS

Curb littering of parks and the environment

Litter bins matching the design of the benches, are practical and attractive. The litter bins invite people to use them rather than leaving the rubbish lying around. The integrated inner container can be easily pulled out after unlocking. Depending on the product the following features are e.g. available: ashtrays with or without an additional container, large or small openings or additional rain protection covers. MARTIN is developed for cyclists and has an inclined opening in the direction of travel and allows rubbish to be thrown in while driving.

Litter bins from LEIPZIGER LEUCHTEN are made from high-quality materials: from cast aluminium and stainless steel, to be passivated or powder coated in the colour according to customer requirements. Weather-resistant Kambala is used for the battens.



ABSPERRPOLLER

Abgrenzen. Blockieren. Führen.

Absperrpoller werden zur Abgrenzung von unterschiedlichen Bereichen verwendet, wie z.B. Fahrbahnen von Gehwegen. Es können Durchfahrtswege gesperrt oder Parkplätze freigehalten werden. Auf Firmengeländen weisen Absperrpoller Unkundigen im Innen- und Außenbereich den Weg oder erleichtern die Orientierung. Zusätzlich aufgebrachte Reflexionsfolie warnt Verkehrsteilnehmer vor Hindernissen. Die Absperrpoller werden im artgleichen Design, wie Bänke und andere Stadtmöbel, aber auch Pollerleuchten gefertigt und integrieren sich mühelos in das urbane Stadtbild.

Die attraktiven Absperrpoller von LEIPZIGER LEUCHTEN werden aus hochwertigen Materialien gefertigt, wie z.B. aus Edelstahl, feuerverzinktem Stahl, sowie Aluminiumguss und werden in der Farbgebung nach Kundenwunsch pulverbeschichtet. Sie sind in den Ausführungen mit Flanschplatte, mit Flanschplatte zur Überpflasterung, mit Erdstück am Standrohr, herausnehmbar mit Bodenhülse und kippbar mit Flanschplatte und Scharnier lieferbar.

BOLLARDS

Define. Block. Lead.

Bollards are used to demarcate different areas, such as lanes from sidewalks. Passages can be blocked or parking spaces can be kept free. On company premises, bollards show the new visitors the way or give them orientation. Additionally applied reflective films warn road users of obstacles. The bollards are made in the same design as benches and other urban furniture, like bollard with light and integrate themselves easily into the urban cityscape.

The attractive bollards from LEIPZIGER LEUCHTEN are made of high-quality materials, such as stainless steel, hot-dip galvanised steel, and cast aluminium in the colour according to customer requirements. They are available in these versions: with flange plate, with flange plate to pave on it, with root, removable with ground socket or tiltable with flange plate and hinge.



FAHRRADANLEHNBÜGEL

Sicher parken

Fahrradfahren ist so beliebt wie nie zuvor. Es ist Freizeitbeschäftigung, Sportgerät oder Mobilitätsmittel. Umso wichtiger ist es, den vielen Radlern in urbanen Räumen ausreichend Parkplätze anzubieten.

LEIPZIGER LEUCHTEN bietet funktionale Fahrradanhlehnbügel an, die Fahrräder sicher parken und nicht zerkratzen. Optional können die Anlehnbügel auch mit Ladestationen für E-Bikes ausgestattet werden. Fahrradparker, ein abgerundetes Konzept, das sich harmonisch und funktional in den urbanen Außenraum integriert.

Die attraktiven Fahrradanhlehnbügel von LEIPZIGER LEUCHTEN werden aus hochwertigen Materialien wie z.B. aus Edelstahl und feuerverzinktem Stahl gefertigt und passiviert oder in der Farbgebung nach Kundenwunsch pulverbeschichtet. Als Anlehnschutz werden Kambala oder farbige Kunststoffe die Produkte auf.

CYCLE STANDS

Park safely

Cycling is more popular than ever. It is a leisure activity, sports equipment or means of mobility. It is therefore all the more important for the many cyclists, to offer sufficient parking spaces in urban areas.

LEIPZIGER LEUCHTEN offers functional cycle stands that can park bicycles safely and do not scratch them. If desired, charging stations for e-bikes are also available. Bicycle parking, a well-rounded concept that can be integrated harmoniously into the urban outdoor area.

The attractive cycle stands from LEIPZIGER LEUCHTEN are made of high-quality materials such as stainless steel and hot-dip galvanised steel, to be passivated or powder coated in the colour according to customer requirements. As a lean protection, Kambala or coloured plastics upgrade the cycle stands.



ELEKTROMOBILITÄT

Pausieren und laden im Außenbereich

Das E-Bike ist ein schnelles, flexibles und umweltfreundliches Transportmittel in der Stadt. Auch auf Kurz- oder Langstreckenradtouren nehmen die Zahlen der E-Bikes zu. Umso wichtiger ist es, den vielen Radlern im ländlichen und städtischen Raum hinreichende Lademöglichkeiten anzubieten.

LEIPZIGER LEUCHTEN hält Ladestationen für E-Bikes im Portfolio bereit: stationär am Boden, funktional am Mast oder im Fahrradanhänger integriert. Mit Folien versehen, werden auch die kleinen Ladestationen, die sich elegant in den Außenraum integrieren, zu echten Hinguckern. Die Zeit ist reif für die E-Bike-Mobilität.

Die attraktiven Fahrradladestationen von LEIPZIGER LEUCHTEN werden aus hochwertigen Materialien wie z.B. aus Edelstahl und feuerverzinktem Stahl gefertigt und passiviert oder in der Farbgebung nach Kundenwunsch pulverbeschichtet. Auf Wunsch kann der Anlehnschutz des Fahrradanhängers durch die Verwendung mit Kambala veredelt werden.

ELECTROMOBILITY

Take a break and charge your bike

The e-bike is a fast, flexible and environmental friendly means of transportation in the city. The numbers of e-bikes are also increasing on short and long-distance bike tours. Therefore it is all the more important to offer the many cyclists in rural and urban areas adequate charging options.

LEIPZIGER LEUCHTEN has charging stations for e-bikes in its portfolio: Stationary on the ground, functional on the pole or integrated in the cycle stand. The small charging stations, which are elegantly integrated into the outside area, are also provided with films and become real eye catchers. Time has come for e-bike mobility.

The attractive bicycle charging stations from LEIPZIGER LEUCHTEN are made of high-quality materials such as stainless steel and hot-dip galvanised steel, to be passivated or powder-coated in the colour according to customer requirements. As a lean protection, Kambala upgrade the cycle stands.



PFLANZENSCHUTZSYSTEME

Klimaschutz mit grünen Oasen gestalten, erhalten und präsentieren

Bäume produzieren Sauerstoff, können in heißen Sommermonaten die Temperaturen in der Stadt zumindest etwas senken, spenden Schatten und bieten zahlreichen Insekten Lebensraum. Attraktiv arrangierte grüne Oasen im Außenraum mit Bäumen, Sträuchern und Pflanzen schaffen die erwünschte, angenehme Wohlfühlatmosphäre.

Hierfür bietet LEIPZIGER LEUCHTEN Pflanzschalen im Hochglanzedelstahl oder in Kambala – Holzoptik an, die Blumen und Sträucher auf Straßen und Plätzen hervortreten lassen. Im witterungsbeständigen Behälter mit Entwässerungsrohr, das vor Staunässe schützt, ist lange Freude am Anblick garantiert.

Stadtbäume haben oft ein viel härteres Leben als Ihre Waldkollegen. Darum ist der Schutz der Bäume mit Baumscheiben und Baumschutzgitter wichtig. Baumscheiben werden mit dem Betonfundament und Unterkonstruktion dauerhaft verschraubt. Mit dem Baumschutzgitter versehen, werden Wurzelballen vor kräftezehrendem Klima und Tieren geschützt. In den Dunkelstunden werfen Bodeneinbaustrahler im insektenfreundlichen warmweißen Licht den Außenraum

PLANT PROTECTION SYSTEMS

Climate protection with green oases: creating, preserving and representing

Trees produce oxygen, can at least lower temperatures in the city in hot summer months, provide shade and they are habitats for numerous insects. Attractively arranged green oases with trees, bushes and plants create the desired pleasant feel-good atmosphere.

For this purpose, LEIPZIGER LEUCHTEN offers planters in high-gloss stainless steel optic or in a Kambala wood look, which let flowers and bushes appear as a real highlight on streets and squares. The weather-resistant container with a drainage pipe against waterlogging grants a long lasting pleasure in observing the plants.

City trees often have a much harder life than their forest counterparts. That is why it is important to protect trees with tree grids and tree guards. Tree grids permanently screwed to the sub-construction and to the concrete foundation and provided with a tree guard, offers root balls sufficient protection from the exhausting climate and animals. In the dark hours, ground recessed luminaires with insect-friendly warm white light enhance the outside area. The tree grids can be

auf. Die Baumscheiben können ganz nach Belieben mit individueller Beschriftung, Logo oder Abbildungen gefertigt werden. Baumschutzbügel bieten Anprallschutz für die Bäume im Verkehrsraum.

Die attraktiven Pflanzenschutzsysteme von LEIPZIGER LEUCHTEN werden aus hochwertigen Materialien wie z.B. aus Edelstahl gefertigt und entweder passiviert oder in der Farbgebung nach Kundenwunsch pulverbeschichtet. Als Lattung wird witterungsbeständiges Kambala verwendet.



BELEUCHTETE GELÄNDER

Maßgefertigte zeitlose Eleganz zur Sicherung, Orientierung und zum Wohlfühlen

Beleuchtete Geländer sind modern, zeitlos und trendig. Sie dienen der Absturzsicherung und als Gehhilfe zum Laufen auf Treppen und unwegsamen Geländen. Darüber hinaus gibt das Licht den Passanten Orientierung ein Gefühl der Sicherheit und des Wohlbefindens. Deshalb haben sich Geländer in den letzten Jahren vom reinen Zweckbauteil zum wichtigen Gestaltungselement entwickelt.

Im Außenbereich gleicht kein Geländer dem anderen. Die nach Kundenvorgabe individuell gefertigten Geländer werden mit vandalismusresistenten LED-Modulen bestückt. Die erforderliche Beleuchtungsstärke berechnen die Lichtplaner bei LEIPZIGER LEUCHTEN. Die Anforderungen sind, je nach Zielgruppe und Projekt, unterschiedlich. Die Geländer werden nach einem ausgeklügeltem System vandalismusresistent verschraubt und fixiert.

Die attraktiven Geländer von LEIPZIGER LEUCHTEN werden aus hochwertigem geschliffenem Edelstahl gefertigt und passiviert. Edelstahl bietet größtmögliche Flexibilität und Vielfalt. Es ist kratzfest, korrosionsbeständig und verschleißfest, auch nach langanhaltendem Regen. Sicherheit und Stabilität kann über Jahrzehnte gewährleistet werden.



LEIT- UND ORIENTIERUNGSSYSTEME

Orientieren. Führen. Informieren.

In Städten und Kommunen, aber auch auf großen Firmengeländen und Anstalten sind Leit- und Orientierungssysteme nicht mehr wegzudenken.

Leit- und Orientierungssysteme sind eine wichtige Schnittstelle zwischen Architektur und Nutzer. Durchdachte, hochwertige und innovative Systeme schaffen Vertrauen und stärken das Image der Bauherren.

made with individual lettering, logos or illustrations according to the customer requirements. Tree protection bars give sufficient protection against impacts in the traffic area.

The attractive plant protection systems from LEIPZIGER LEUCHTEN are made of high-quality materials such as stainless steel, to be passivated or powder coated in the colour according to customer requirements. Weather-resistant Kambala is used for the battens.

ILLUMINATED HANDRAILS

Custom-made, timeless elegance to secure, orientate and feel good

Illuminated handrails are modern, timeless and trendy. They serve as fall protection and as a walking aid for walking on stairs and impassable terrains. In addition, the light gives passers-by orientation and a feeling of security and well-being. For this reason, in recent years, handrails have developed from a purely functional component into an important design element.

In the outdoor area, not two railings are alike. The railings, individually manufactured according to customer specifications, are equipped with vandalism-resistant LED modules. The lighting planners at LEIPZIGER LEUCHTEN calculate the required lighting level. The requirements vary depending on the target group and project. The railings are securely screwed and joined according to a sophisticated vandalism system.

The attractive railings from LEIPZIGER LEUCHTEN are made of high-quality stainless steel, brushed and passivated. Stainless steel offers the greatest possible flexibility and variety. It is scratch-resistant, corrosion-resistant and wear-resistant even after prolonged rain. Security and stability can be guaranteed for decades.

GUIDANCE AND SIGNAGE SYSTEMS

Orientation. Guidance. Information.

In cities and municipalities, but also on large company premises and institutions, guidance and orientation systems have become indispensable. They should lead tourists and locals safely to their destination.

Signage and orientation systems are an important interface between architecture and users. Sophisticated, innovative concepts in high quality create trust and strengthen the image.

Leit- und Orientierungssysteme fallen erst auf, wenn sich der Nutzer nicht zurechtfindet. Daher muss auf verständliche Grafiken sowie Beschriftungen und auf gut sichtbare und barrierefreie Standorte besonderer Wert gelegt werden.

Neben klassischen Wegweisern bietet LEIPZIGER LEUCHTEN auch beleuchtete Orientierungsstelen mit individuellem Aufdruck oder Display bzw. Stelen für Ruftaxi, Sammelplätze oder Notruf an.

Die attraktiven Leit- und Orientierungssysteme von LEIPZIGER LEUCHTEN werden aus hochwertigen Materialien gefertigt. Je nach Produkt aus feuerverzinktem Stahl oder Edelstahl gefertigt und in der Farbgebung nach Kundenwunsch pulverbeschichtet. Hinweisschilder sind aus Trespa, feuerverzinktem Stahl oder Aluminium, der vandalismusresistent, leuchtende Kubus aus dickwandigem PMMA mit UV- und witterungsbeständiger Folie.



LICHTAKZENTE

Licht ist unsere Leidenschaft

Als Leuchtenhersteller mit mehr als hundertdreißigjähriger Tradition schlägt das Herz für das Licht. Freude kommt auf, wenn in Stadtmöblierungsprodukte Licht integriert wird oder eigens für die Gestaltung mit Licht Produkte entwickelt werden. Erst ein durchdachtes Beleuchtungskonzept lässt in den Dunkelstunden die Landschaftsarchitektur erstrahlen und wirken. Neben der erforderlichen Allgemeinbeleuchtung von Wegen, Plätzen und Eingängen mit Pollern, Stelen und Mastleuchten werden Akzente mittels Effektbeleuchtung gesetzt. Hierfür können Bodeneinbaustrahler, z.B. in Baumscheiben oder auch Spots verwendet werden. Aber auch besonders gestaltete Lichtelemente in organischen Formen, die zum Thema der Außenfläche passen und Sichtachsen und Wege betonen, kommen zum Einsatz.


Die attraktiven Leuchten von LEIPZIGER LEUCHTEN werden aus hochwertigen Materialien gefertigt. Je nach Produkt aus feuerverzinktem Stahl oder Edelstahl, in der Farbgebung nach Kundenwunsch pulverbeschichtet oder aus dickwandigem PMMA mit UV- und witterungsbeständiger Folie. Mit innovativer LED-Technologie in diversen Farbtemperaturen oder RGB ausgestattet können auch in natursensiblen Bereichen Akzente gesetzt werden.

Gern verwirklicht LEIPZIGER LEUCHTEN die kreativen Ideen Ihrer Kunden und freut sich auf gemeinsame Projekte und eine interessante Zusammenarbeit.

Integrated into the architecture, guidance and orientation systems are only noticed when the user is unable to find their way around. Therefore, clear graphics and labelling and clearly visible and barrier-free locations must be of particular importance.

In addition to classic signposts, LEIPZIGER LEUCHTEN also offers illuminated information columns with an individual print or displays. Also columns with buttons call for taxis, assembly points or emergency calls are available.

The attractive guidance and orientation systems from LEIPZIGER LEUCHTEN are made of high-quality materials. Depending on the product made of hot-dip galvanised steel or stainless steel, to be passivated or powder coated in the colour according to customer requirements. Signs made of Trespa, hot-dip galvanised steel or aluminium. The vandalism-proof, luminous cube of OLE M is made of thick-walled PMMA with a UV- and weather-resistant film.



LIGHT ACCENTS

Light is our passion

As a lighting manufacturer with more than a hundred and thirty years of tradition, the heart beats for light. Joy arises when light is integrated into urban furniture products or when products are specially developed for designs with light. Only a sophisticated lighting concept allows the landscape architecture to shine and take effect in the dark hours. In addition to the required general lighting of paths, squares and entrances with bollards, luminous columns and pole luminaires, accents are set using effect lighting. Ground recessed luminaires, e.g. in tree grids or spots, can be used for this. But also specially designed elements of light in an organic shape that matches the theme of the exterior area or emphasises visual axes and paths, can also be used.

The attractive luminaires from LEIPZIGER LEUCHTEN are made of high-quality materials. Depending on the product, made of hot-dip galvanised steel or stainless steel, powder-coated in the colour according to customer's requirements or made of thick-walled PMMA cube with a UV- and weather-resistant film. Equipped with innovative LED technology in various colour temperatures or RGB, accents can also be set in nature-sensitive areas.

LEIPZIGER LEUCHTEN is happy to realise creative ideas of its customers and is looking forward to a mutual collaboration with interesting projects.

OBERFLÄCHENVEREDELUNG

Damit die Materialien einen vollumfänglichen Korrosionsschutz erhalten und dauerhaft in schöner Anmutung verwendet werden können, werden die Oberflächen veredelt:

Pulverbeschichtung

Stahl, Edelstahl oder Aluminium wird hierzu vorbehandelt, grundiert und mit einem hochwertigen, wetterbeständigen Polyesterpulver im Einbrennverfahren beschichtet, eine zusätzliche Schutzschicht für die Produkte. Ganz nach Kundenwunsch wird kostenneutral in fast jeder RAL- oder DB-Farbe pulverbeschichtet. Bei den DB-Eisenglimmer-Farben wird zusätzlich ein Pulver mit metallischem Glimmeranteil beigemischt.

Edelstahl geschliffen und passiviert

Durch das Passivieren wird eine chemische Passivschicht erzeugt, die bis zu 5 mal dicker ist als die natürliche Passivschicht und damit den Edelstahl optimal schützt. Durch das Schleifen wird die Edelstahloberfläche glatt, hart und homogen. Standardmäßig wird Edelstahl mit Korn 240 geschliffen. Andere Korngrößen sind auf Anfrage möglich.

Hilfreiche Zusatzoptionen

Seewasserbeständige Pulverbeschichtung

An Einsatzorten mit starker salzhaltiger Luft, in besonders sonnenintensiven Gebieten oder in anderen extremen Klimazonen, empfehlen wir gegen Mehrpreis eine seewasserbeständige Zusatzbeschichtung. Diese sorgt dafür, dass das Produkt trotz rauer Umgebung lange form-schön im Einsatz bleiben kann.

Kombi-Schutzschicht Anti-Poster und Anti-Graffiti

Für öffentliche Anwendungen empfehlen wir gegen einen Mehrpreis die zusätzliche Verwendung einer Anti-Poster- und Anti-Graffiti-Schutzschicht in einem. Der Anti-Poster-Schutz hilft gegen unerwünschte Aufkleber und Flyer. Der Anti-Graffiti-Schutz verhindert das Eindringen von Graffiti-Lacken. Die homogene Oberfläche lässt Graffiti leicht wieder entfernen. Die Schutzschicht ist transparent, wobei DB Farben etwas matter und RAL Farben etwas perliger wirken.



Edelstahl geschliffen und passiviert
Stainless steel brushed and passivated

REFINING THE SURFACES

The surfaces are refined so that the materials receive full corrosion protection and can be used permanently with a beautiful appearance:

Powder coating

Steel, stainless steel or aluminium is pre-treated, primed and coated with a high-quality, weather-resistant polyester powder in the burning-in process, an additional protective layer for the products. According to customer requirements, almost any RAL or DB colours can be coated without surcharge. Using the DB glimmer colours, a powder with special metallic glimmer parts is added.

Stainless steel brushed and passivated

Passivation creates a chemical passive layer that is up to 5 times thicker than the natural passive layer and thus optimally protects the stainless steel. By grinding, the stainless steel surface becomes smooth, hard and homogeneous. Stainless steel with 240 grit is grinded as standard. Other grain sizes are possible on request.

Helpful additional options

Seawater resistant powder coating

At locations with strong salty air, in particularly sun-intensive areas or in other extreme climates, we recommend an additional seawater-resistant coating at an extra cost. This ensures that the product can remain stylishly in use despite the harsh environment.

Protection against poster and graffiti

For public applications we recommend the additional use of an anti-poster and anti-graffiti protective layer in one at an additional cost. The anti-poster protection helps against unwanted stickers and flyers. The anti-graffiti protection prevents the penetration of graffiti paints. The homogeneous surface makes graffiti easy to remove. The protective layer is transparent, but the appearance is slightly differing from the standard: for DB colours it is somewhat matt and for RAL colours it is somewhat more pearly.



Stahl, Edelstahl oder Aluminium pulverbeschichtet
steel, stainless steel or aluminium powder coated

VERWENDETE MATERIALIEN

Die von LEIPZIGER LEUCHTEN verwendeten Hauptmaterialien im Überblick:



EDELSTAHL

Fast alle Produkte werden aus Edelstahl hergestellt. Das hochwertige Material zeichnet sich vor allem durch ein sehr gutes Korrosionsverhalten und eine wartungsarme Langlebigkeit aus. Soweit nicht anders gekennzeichnet, wird standardmäßig Edelstahl in V2A Qualität (Grad 304) verwendet. Für Einsatzorte mit extremem Klima oder an Einsatzorten am salzhaltigen Meer empfehlen wir gegen Mehrpreis Edelstahl in V4A Qualität (Grad 316) zu verwenden.

MATERIALS IN USE

The most frequently used materials by LEIPZIGER LEUCHTEN at a glance:

STAINLESS STEEL

Almost all products are made of stainless steel. The high-quality material is characterised above all by its very good corrosion behaviour and low-maintenance longevity. Unless otherwise indicated, stainless steel in V2A quality (grade 304) is used as standard. For locations with extreme climates or at locations near the salty sea, we recommend using stainless steel in V4A quality (grade 316) at extra cost.



FEUERVERZINKTER STAHL

Neben Edelstahl wird auch feuerverzinkter Stahl in vielen Stadtmöblierungsprodukten verwendet. Ein erprobter Werkstoff, der vielseitig formbar und kostengünstiger ist. Die Feuerverzinkung ist sehr langlebig und schützt unter normalen Bedingungen mehr als 40 Jahre vor Korrosion.

HOT-DIP GALVANISED STEEL

In addition to stainless steel, hot-dip galvanised steel is also used in many street furniture products. A tried and tested material that can be shaped in many ways and is less expensive. The hot-dip galvanising is very durable and protects against corrosion for more than 40 years under normal conditions.



ALUMINIUMGUSS

Hochwertiger Aluminiumguss wird zum Teil auch für die Bank und Abfallbehälter KORA verwendet. Trotz seiner gegenüber Stahl geringen Dichte hat das Leichtmetall Aluminium eine hohe Festigkeit, bereits einen natürlichen Eigenschutz gegen Korrosion und leitet Wärme sehr gut ab.

CAST ALUMINIUM

High-quality cast aluminium is also used in parts for the KORA bench and litter bin. In spite of its low density compared to steel, the light metal aluminium has a high strength, already a natural self-protection against corrosion and dissipates heat very well.



KAMBALA

Standardmäßig fertigt LEIPZIGER LEUCHTEN alle Holzlaten für Bänke, Abfallbehälter, Fahrradabwehrbügel und Pflanzschalen aus Kambala. Das hell- bis mittelbraune Kambala – Holz, je nach Einschnitt, mit ruhig bewegter bis lebhafter Struktur, ist eine Laubholzart. Seine außerordentliche Härte macht Kambala zu einem für extreme Belastungen geeignetes Holz. Kambala wird naturbelassen, ohne Lasur, geliefert. Je nach Sonneneinstrahlung und Standort verändert sich die Farbe des Holzes in silbergrau bis grau. Die Farbänderung beeinflusst die Eigenschaften des Kambala-Holzes nicht. Kambala ist von Natur aus resistent gegen Witterungseinflüsse, Insekten- und Pilzbefall. LEIPZIGER LEUCHTEN liefert nur FSC (Forest Stewardship Council) - zertifiziertes Kambala Holz.

KAMBALA

As a standard, LEIPZIGER LEUCHTEN produces all wooden slats for benches, litter bins, cycle stands and planters from Kambala. The light to medium brown Kambala wood, depending on the incision, with a calmly moving to lively structure, is a hardwood species. Its extraordinary hardness makes Kambala a wood suitable for extreme loads. Kambala is delivered natural, without wood stain. Depending on the sunlight and location, the colour of the wood changes from silver-grey to grey. The change in colour does not affect the properties of the Kambala wood. Kambala is naturally resistant to weather conditions, insect and fungal attack. LEIPZIGER LEUCHTEN only supplies FSC (Forest Stewardship Council) - certified Kambala wood.

Auf Wunsch kann Kambala auch mit einer „Teak“ oder „Honig“ Lasur geliefert werden. Jedoch einmal lasiert, muss die Holzlasur in regelmäßigen Abständen kunden-

On request, Kambala can also be supplied with a “teak” or “honey” wood stain. However, once glazed, the wood stain must be repeated by the customer at

seitig wiederholt werden. Andere Holzarten, wie Eiche, Sibirische Lärche oder Esche kann auf Anfrage geliefert werden.

regular intervals. Other types of wood, such as oak, Siberian larch or ash, can be supplied on request.

KUNSTSTOFF IN HOLZOPTIK

LEIPZIGER LEUCHTEN hat für die Bänke KATJA und GABIONE Kunststoffplatten im Sortiment. Kunststoffplatten sind besonders widerstandsfähig und werden daher für Anwendungen empfohlen, die permanent sehr rauen Bedingungen, wie Meerwasser ausgesetzt sind. Durch die Verbindung eines schlagfesten Massiv- und Vollkunststoffkerns mit einer sehr harten Acryloberfläche entsteht ein farb-, UV- und lichtbeständiges Material, das seewasserfest, chlor- und laugenbeständig ist. Der Kunststoff imitiert die Holzoptik an den Oberflächen und Schnittkanten derart gut, dass kaum zu erkennen ist, dass Kunststoff statt Holz verwendet wird. Der Spezialkunststoff ist in den Farben Magnetit bzw. Hellbraun lieferbar. Andere Farben auf Anfrage.

PLASTIC IN A WOODEN APPEARANCE

LEIPZIGER LEUCHTEN has plastic slats in its range for the KATJA and GABIONE benches. Plastic slats are particularly robust and are therefore recommended for applications that are permanently exposed to very harsh conditions such as seawater. The combination of an impact-resistant solid plastic core with a very hard acrylic surface creates a colour, UV and light resistant material that is seawater-proof, chlorine and alkali-resistant. The plastic imitates the wood look on the surfaces and cut edges so well that it is hard to see that plastic is used instead of wood. The special plastic is available in the colours magnetite or light brown. Other colours on request.

KUNSTSTOFF PMMA RESIST

Die Abdeckungen der Lichtelemente und auch der HANNA und der Informationsstelen OLE L sind aus PMMA RESIST gefertigt. Im Fall der HANNA Würfel und OLE L in extrem resistenter Wandstärke von 10mm. Die Vorteile zeichnen sich durch hohe Steifigkeit, thermische Beständigkeit, mechanische Festigkeit und gute Verschleißigenschaften aus. Im Gegensatz zu Polycarbonat vergilben die Abdeckungen nicht.

PLASTIC PMMA RESIST

The glazings of the light elements as well as the HANNA cube and the information column OLE L are made of PMMA RESIST. In the case of the HANNA and the OLE L with an extremely resistant wall thickness of 10mm. The advantages are characterised by high rigidity, thermal resistance, mechanical strength and good wear properties. In contrast to polycarbonate, the covers do not turn yellow.



THERMOPLASTISCHER KUNSTSTOFF

Der Fahrradanhlehnbügel CASPAR hat einen Anlehnenschutz aus Kunststoff. Dieser wird auf die Metallunterkonstruktion aufgezogen. Im täglichen Gebrauch ist der Kunststoff widerstandsfähig, abriebfest und leicht zu pflegen. Er bewahrt über Jahre sein gutes Aussehen und hat einen angenehmen Griff.

THERMOPLASTIC MATERIAL

The CASPAR cycle stand has a plastic leaning protection. This is pulled onto the metal substructure. In everyday use, the plastic is tough, abrasion-resistant and easy to care for. It keeps its good appearance for years and is pleasant to the grip.



SPEZIALFOLIE FÜR DEN AUSSENRAUM

Die speziell für den Außeneinsatz entwickelte lichtdurchlässige Folie ist UV- und farbbeständig. Sie ist resistent gegen extrem hohe als auch extrem niedrige Temperaturen. Experten tragen die Folie so auf die Lichtelemente HANNA und Informationsstelen OLE L auf, dass diese nicht mehr als Folie zu erkennen ist, sondern zur Einheit verschmilzt. Die Folie ist aufgrund Ihrer Farbe oder auch aufgrund der individuellen Informationen und Bilder auch bei Tag ein besonderes Highlight. Bei Nacht erstrahlen die Lichtelemente und Orientierungssäulen durch die Folie im eigenen Glanz. Die Folie ist in 12 Farben lieferbar. Andere Farben auf Anfrage.

SPECIAL OUTDOOR FILM

The translucent film specially developed for outdoor use is UV and colour resistant. It is resistant to extremely high and low temperatures. Experts apply the film to the HANNA light elements and OLE L information columns in such a way that they can no longer be recognised as a film, but rather melts into a unit. The film is a special highlight even during the day because of its colour or because of the individual information and images. At night, the light elements and signage systems shine through the film in their own splendour. The film is available in 12 colours. Other colours on request.



TRESPA

Trespa Hinweisschilder für Wegweiser OLE M sind aus Hochdruck-Schichtpressstoffplatten mit einer integrierten Oberfläche gefertigt. Die Mischung von bis zu 70 Prozent natürlichen Fasern mit thermohärtenden Harzen, verpresst unter hohem Druck und hohen Temperaturen, liefert eine hochstabile, dichte Platte mit einem guten Stärke-/Gewichtsverhältnis. Trespa ist hervorragend für den Außenbereich geeignet und sieht auch nach vielen Jahren gut aus. Sonne und Regen haben kaum Auswirkungen auf die Oberfläche der Platten. Die Schilder sind in einer umfangreichen Palette an Farben lieferbar.



TRESPA

Trespa signs for signposts OLE M are made from high pressure laminate panels with an integrated surface. The mixture of up to 70 percent natural fibers with thermosetting resins, pressed under high pressure and high temperatures, provides a highly stable, dense board with a good strength / weight ratio. Trespa is ideally suitable for outdoor use and looks great even after many years. Sun and rain have hardly any effect on the surface of the panels. The signs are available in a wide range of colours.

BETON

Für Baumscheiben werden Fertigfundamente aus Normalbeton mit Sand und Kies hergestellt, die je nach Typ rund oder eckig sind. Für die dekorativen Bänke THOMAS werden Natursteinsplitt, Basaltsplitt, verwendet. Die Bänke sind durchgefärbt und haben eine sehr abriebfeste Oberfläche, welche mit den eingebundenen Körnern des eingebauten Hartgesteines durchsetzt ist. Die sichtbaren und genutzten Flächen sind sandstrahleffektbehandelt ausgeführt.

CONCRETE

For tree grids, prefabricated foundations are made of normal concrete with sand and gravel, which are round or square depending on the type. Natural stone chip-pings, basalt chippings, are used for the decorative benches THOMAS. The benches are coloured and have a very abrasion-resistant surface which is interspersed with the embedded grains of the built-in hard rock. The visible and used surfaces are sandblasted.

MONTAGE

Grundsätzliche Hinweise zur Montage der Stadtmöblierungsprodukte. Je nach Modell stehen eine oder mehrere Möglichkeiten der Befestigung zur Wahl.

AUSFÜHRUNG V1: MIT FLANSCHPLATTE ZUM AUFSCHRAUBEN

Bei schweren und unhandlichen Stadtmöblierungsprodukten wird die Verwendung von Unterkonstruktionen (Bänke) bzw. Eingrabstücken (Abfallbehälter, Absperrpoller, Fahrradanhängerbügel, Orientierungssystemen) dringend empfohlen:

Montage MIT Unterkonstruktion/ Eingrabstück(en):

Loch gemäß der Maße der Unterkonstruktion/ des Eingrabstücks bzw. der Eingrabstücke ausheben. Die Unterkonstruktion/ Eingrabstück(e) in den Boden einlassen und ausrichten. Im Erdboden verfestigen und mit Beton füllen. Danach das Stadtmöblierungsprodukt auf die Unterkonstruktion aufschrauben. Schrauben sind im Lieferumfang enthalten.

Montage OHNE Unterkonstruktion/ Eingrabstück(en):

Betonfundament kundenseitig vor Ort herstellen. Das Anschraubmaß mit Hilfe der Flanschplatte als Schablone markieren und entsprechend bohren. Stadtmöbel ausrichten und mit dem Fundament verschrauben. Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten.

INSTALLATION INSTRUCTION

Basic information regarding the installation of urban furniture products. Depending on the model one or more mounting options can be chosen:

VERSION V1: WITH FLANGE PLATE TO SCREW ON

In the case of heavy and unwieldy urban furniture products, the use of sub-constructions (benches) or bolt-on roots (litter bins, bollards, cycle stands, guidance and signage systems) are strongly recommended:

Installation WITH sub-construction / bolt-on root(s):

Dig the hole according to the dimensions of the sub-construction / bolt-on root(s). Let the sub-construction / bolt-on root(s) in the ground and adjust it. Solidify the soil and fill it with concrete. Screw the urban furniture product onto the sub-construction / bolt-on root(s). Screws are included in the scope of delivery.

Assembly WITHOUT sub-construction / bolt-on root(s):

Produce the concrete foundation on site. Mark the screw-on dimensions by using the flange plate as a template and drill the holes accordingly. Adjust the urban furniture product and screw it to the foundation. Screws are not included in the scope of delivery.

AUSFÜHRUNG V2: MIT FLANSCHPLATTE ZUR ÜBERPFLASTERUNG UND ZUM AUFSCHRAUBEN

Sollen Pflaster bis an das Stadtmöbel gelegt werden, muss eine Flanschplatte zur Überpflasterung verwendet werden, damit die Flanschplatte unterhalb des Pflasters befestigt und die Sitzhöhe nicht reduziert wird. Hierfür wird das Standrohr, je nach Modell, verlängert. Die Standardverlängerung beträgt 160mm. Zur Montage nach Ausführung V1 vorgehen.

AUSFÜHRUNG V3: MIT ERDSTÜCK ZUM EINSETZEN IN DAS ERDREICH

Für den dauerhaften Einsatz konzipiert, da ein Austausch oder eine Demontage erheblich komplizierter ist als bei der Verwendung einer Flanschplatte oder Bodenhülse. Loch gemäß der Maße des Erdstücks ausheben. Das ausgehobene Loch mit Kies anfüllen, damit das Regenwasser besser abfließen kann. Anschließend das Produkt einsetzen und ausrichten und das Loch mit Beton füllen.

AUSFÜHRUNG V4: HERAUSNEHMBAR MIT BODENHÜLSE

Flexibler Einsatz, der das Entnehmen der Absperrpoller aus den einbetonierten Bodenhülsen möglich macht. Die Absperrpoller sind wahlweise mit einem Dreikantschlüssel M10 oder Feuerwehrdreikantschlüssel oder Profilzylinderschlüssel verschließbar. Loch gemäß der Maße der Bodenhülse ausheben, Bodenhülse ausrichten und einbetonieren. Auch Zweit- oder Ersatzbodenhülsen und Abdeckplatten sind lieferbar.

AUSFÜHRUNG V5: KIPPBAR, MIT FLANSCHPLATTE UND SCHARNIER

Flexibler Einsatz, der die temporäre Freihaltung bestimmter Parkflächen oder den Zugang von Rettungsfahrzeugen ermöglicht. Die Absperrpoller sind wahlweise mit einem Dreikantschlüssel M10 oder Feuerwehrdreikantschlüssel oder Profilzylinderschlüssel entriegelbar, so dass die Scharniere schnell und einfach umgelegt werden können.

VERSION V2: WITH FLANGE PLATE TO PAVE ON IT AND TO SCREW ON

If pave stones shall be placed up to the urban furniture, a flange plate to pave on it must be used so that the flange plate is fixed below the pavement and the seat height is not reduced. For this purpose, depending on the model, the tube is extended. The standard extension is 160mm. Proceed as per version V1 for installation.

VERSION V3: WITH ROOT TO INSERT INTO THE GROUND


Designed for permanent use, as replacement or dismantling is considerably more complicated than using a flange plate or ground socket. Dig a hole according to the dimensions of the root. Fill the excavated hole with gravel so that the rainwater can drain off better. Then insert and adjust the product and fill the hole with concrete.

VERSION V4: REMOVABLE WITH GROUND SOCKET

Flexible use that makes it possible to remove the bollards from the concreted ground sockets. The bollards can be locked with a tri-bolt key M10 or with a tri-bolt fire brigade key or with a profile cylinder key. Dig the hole according to the dimensions of the ground socket, adjust the ground socket and set it in concrete. Additional or replacement ground sockets and cover plates are also available.

VERSION V5: TILTABLE, WITH FLANGE PLATE AND HINGE

Flexible use that enables certain parking spaces to be kept free temporarily or gives access to emergency vehicles. The bollards can be unlocked either with a tri-bolt key M10, with a tri-bolt fire brigade key or with a profile cylinder key, so that the hinges can be moved quickly and easily.



FÜR EINE BESSERE WELT – NACHHALTIGKEIT UND VERANTWORTUNG

Nachhaltiges und verantwortungsvolles Handeln ist für LEIPZIGER LEUCHTEN Leitbild. Daher wird großer Wert auf den Umweltschutz und innovative Technologien gelegt.

Die von LEIPZIGER LEUCHTEN hergestellten Qualitätsprodukte sind aufgrund der langen Lebensdauer besonders umweltverträglich.

Es werden vorzugsweise Materialien verwendet, die recycelfähig sind bzw. die aus recycelten Materialien gewonnen werden können. Werkstofflieferanten, die sich als Ziel die klimaneutrale Herstellung gesetzt haben, werden vorrangig angesprochen.

LEIPZIGER LEUCHTEN hat sich bewusst für die Pulverbeschichtung und gegen den Nasslack entschieden, da die technologisch bedingten Pulverreste wieder bei der nächsten Beschichtung verwendet werden können.

Die innovative LED Technologie gepaart mit intelligenter Lichtsteuerung ist ebenfalls ein wichtiger Bestandteil der Nachhaltigkeit.

MAKE A BETTER WORLD – SUSTAINABILITY AND RESPONSIBILITY

Sustainable and responsible action is the guiding principle for LEIPZIGER LEUCHTEN. Therefore, great importance is attached to environmental protection and innovative technologies.

The quality products manufactured by LEIPZIGER LEUCHTEN are particularly environmentally friendly due to the long life time.

Materials that can be recycled or that can be obtained from recycled materials are preferably used. Material suppliers who have set themselves the goal of climate-neutral production are primarily addressed.

It was consciously decided by LEIPZIGER LEUCHTEN for the powder coating and against the wet paint, because the technologically conditioned powder residues can be used again for the next coating.

The innovative LED technology paired with intelligent light management system is also an important part of sustainability.

SOCIAL MEDIA #*Licht aus Leidenschaft*

Gern möchten wir Ihnen Projekte und Innovationen vorstellen und LEIPZIGER LEUCHTEN näher bringen. Folgen Sie uns, wir freuen uns auf Ihr Like, Ihre Kommentare und Ihre Nachrichten.


LEIPZIGER LEUCHTEN ist interaktiv – folgen Sie uns auf Instagram und Facebook:



SOCIAL MEDIA # LEIPZIGER LEUCHTEN

We would like to present projects and innovations to you and bring you closer to LEIPZIGER LEUCHTEN. Follow us, we look forward to your like, your comments and your messages.

LEIPZIGER LEUCHTEN is interactive - follow us on Instagram and Facebook:



Folgen Sie uns!

AUF INSTAGRAM UND FACEBOOK



Follow us!

ON INSTAGRAM AND FACEBOOK



SYMBOLVERZEICHNIS

SYMBOL INDEX

	Produkt erfüllt alle geltenden Anforderungen	product complies with the applicable requirements
	Schutzklasse I	class I
	Schutzklasse II	class II
	Schutzklasse III	class III
EN 60598-2-3	hergestellt nach DIN	according to DIN
IP xx	Schutzart	protection degree
CRI xx	Farbwiedergabeindex der Lichtquelle	colour rendering index
IK xx	Schlagfestigkeit	impact resistance
CLO	Konstantlichtstromhaltung	constan light output
	Leuchten mit LED-Bestückung	luminaires with LED modules
	Leuchten mit LED Weiß und / oder RGB(W) Modulen	luminaires with LED white and/ or RGB(W) modules
	inkl. Qi-Ladestation für Smart Phones	incl. Qi charging station for smart phones
	mit Ascher	with ashtray
	Ladestation für E-Bikes	charging station for e-bikes

Familien: Leuchten und Stadtmöblierungsprodukte im gleichen Design lieferbar

families: luminaires and urban furniture products of the same design available

	Abfallbehälter litter bin		Lichtstele luminous column		Pollerleuchte illuminated bollard		Versorgungspoller feeder pillars
	Baumschutzgitter tree guard		Lichtakzent light accent		Bank bench		Tisch table
	Leuchte luminaire		Absperrpoller bollard		Fahrradanlehnbügel cycle stand		Baumscheibe tree grid
	Elektromobilität electromobility		Pflanzschale planter		Geländer handrail		Wegweiser signage system



BÄNKE

Ruhepol oder Kommunikationsinsel

Bänke können Ruhepol in der geschäftigen Fußgängerzone, auf Seepromenaden oder in Hotel- oder Krankenhausanlagen sein. Als Sitzgruppen mit Tischen können Bänke aber auch zu motivierenden Kommunikationsinseln in Parks, Schulen und Universitäten werden. Als generationsübergreifende Sitzgelegenheiten an Spielplätzen, in Wohnanlagen oder Parks werden Bänke zu Begegnungsstätten.

Aufgrund des demografischen Wandels rücken Bänke in seniorengerechter Ausführung immer mehr in den Fokus, die es älteren Mitmenschen mit und ohne Rollator erleichtert, sich zu setzen und wieder aufzustehen.

Bänke von LEIPZIGER LEUCHTEN im attraktiven Design werden aus hochwertigen Materialien gefertigt: Aus Aluminiumguss und Edelstahl in der Farbgebung nach Kundenwunsch, bzw. aus Beton. Für die Lattung wird witterungsbeständiges Kambala oder Kunststoff in Holzoptik verwendet.

BENCHES

oasis of calm or communication island









Benches can be an oasis of calm in the busy pedestrian zone, on lakeside promenades or in hotels and hospitals. As seating groups with tables, benches can also become motivating communication islands in parks, schools and universities. As intergenerational seatings at playgrounds, in residential complexes or parks, benches become meeting places.

Due to the demographic change, benches designed for senior citizens are increasingly coming into focus. Such benches make it easier for older people person to sit down and get up again, regardless of whether they have a walker-rolator.

Benches from LEIPZIGER LEUCHTEN in an attractive design are made from high-quality materials: from cast aluminium and stainless steel, to be passivated or powder coated in the colour according to customer requirements. Weather-resistant Kambala or plastic with a wooden appearance is used for the slats.


BÄNKE | TISCHE BENCHES | TABLES

BÄNKE | TISCHE
BENCHES | TABLES




KORA, LAURA, MONA, PETRA


LAURA B II
34 – 35




LAURA B I/2
36 – 37




LAURA B I/2 LR
36 – 37




PETRA B IV
40 – 41




PETRA B I
42 – 43



PETRA B II
42 – 43




PETRA B Q I
46 – 47






PETRA B Q II
46 – 47




PETRA B Q I/S
48 – 49



BÄNKE | TISCHE
BENCHES | TABLES




PETRA, KATJA, KARSTEN




BÄNKE | TISCHE
BENCHES | TABLES


DAHLIA B I
64 – 65




SOPHIE B I
66 – 67




LASSE B II
68 – 69




LASSE B I
68 – 69



LASSE B IV
72 – 73




SOLVEIG B I, D I
74 – 75



SOLVEIG B 1/4
74 – 75



DAHLIA, SOPHIE, LASSE, SOLVEIG, THOMAS





PETRA B Q I/S
Kitzingen



LAURA B I/3
Poßneck



KATJA B I, PETRA P II
Nordstrand



KORA B IX, KORA K XI H
Markoldendorf



PETRA B III, STELLA L III/16
Bad Schmiedeberg



GABIONE B II, COSMA III
Kyritz



Maße:	1845mm x 760mm x 1020mm
Sitzhöhe:	470mm
Form:	ergonomisch geschwungen; viele schmale Holzplatten; quadratische Bankbeine
Lehne:	mit Rückenlehne
Ausführung:	Metallteile aus Edelstahl V2A (304) und Aluminiumguss, pulverbeschichtet
Farbe:	DB 703; andere RAL- oder DB-Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage
Lattung:	28 Stück aus massivem Hartholz (Kambala), naturbelassen, je 30mm x 46mm
Montage:	V1: mit Flanschplatte V2: mit Flanschplatte zur Überpflasterung zum Aufschrauben auf bauseitigem Betonfundament oder auf zusätzlicher Unterkonstruktion
Zubehör:	Unterkonstruktion aus feuerverzinktem Stahl mit Flanschplatten – separat zu bestellen
Anwendungsbereiche:	Promenaden, Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Seniorenresidenzen, Terrassen, Hotels, Werksgelände, Wege, Plätze, Fußgängerzonen, Kirchen, Friedhöfe


dimensions:	1845mm x 760mm x 1020mm
seat height:	470mm
shape:	ergonomically curved; many narrow wooden slats; square bench legs
rest:	with backrest
finish:	metal parts made of stainless steel V2A (304) and cast aluminium, powder coated
colour:	DB 703; other RAL or DB colour without extra cost on request
slats:	28 pieces made of natural, solid Kambala hardwood (30mm x 46mm)
installation:	V1: with flange plate V2: with flange plate to pave on it to be screwed on a concrete foundation on site or on an additional sub-construction
accessories:	sub-construction made of hot-dip galvanised steel with flange plates – to be ordered separately
application areas:	promenades, parks, boulevards, schools, homes for elderly people, terraces, hotels, factory premises, paths, squares, pedestrian zones, churches, cemeteries

Produkt	kg	Bestellnummer
KORA B IX – mit Rückenlehne		
Edelstahl, pulverbeschichtet		
mit Flanschplatte	120,0	9.997.0010.00
mit Flanschplatte zur Überpflasterung	125,0	9.997.0010.00F
Zubehör – separat zu bestellen		
Unterkonstruktion - Stahl, feuerverzinkt		
UQ300/1200	27,0	7.100.1000.00

product	kg	product code
KORA B IX – with backrest		
stainless steel, powder coated		
with flange plate	120.0	9.997.0010.00
with flange plate to pave on it	125.0	9.997.0010.00F
accessory – to be ordered separately		
sub-construction - hot-dip galvanised steel		
UQ300/1200	27.0	7.100.1000.00



BEQUEM COMFORTABLE






Maße:	LAURA B I: 1850mm x 615mm x 890mm LAURA B II: 1850mm x 615mm x 455mm
Sitzhöhe:	455mm
Form:	leicht geschwungen; quadratische Bankbeine
Lehne:	LAURA B I: mit Rückenlehne LAURA B II: ohne Rückenlehne
Ausführung:	Metallteile aus Edelstahl V2A (304), pulverbeschichtet bzw. geschliffen und passiviert
Farbe:	DB 703; andere RAL- oder DB-Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage
Montage:	V1: mit Flanschplatte V2: mit Flanschplatte zur Überpflasterung zum Aufschrauben auf bauseitigem Betonfundament oder auf zusätzlicher Unterkonstruktion
Zubehör:	Unterkonstruktion aus feuerverzinktem Stahl mit Flanschplatten – separat zu bestellen
Anwendungsbereiche:	Promenaden, Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Seniorenresidenzen, Terrassen, Hotels, Werksgelände, Wege, Plätze, Fußgängerzonen, Kirchen, Friedhöfe

dimensions:	LAURA B I: 1850mm x 615mm x 890mm LAURA B II: 1850mm x 615mm x 455mm
seat height:	455mm
shape:	slightly curved; square bench legs
rest:	LAURA B I: with backrest LAURA B II: without backrest
finish:	metal parts made of stainless steel V2A (304), powder coated or brushed and passivated
colour:	DB 703; other RAL or DB colour without extra cost on request
installation:	V1: with flange plate V2: with flange plate to pave on it to be screwed on a concrete foundation on site or on an additional sub-construction
accessories:	sub-construction made of hot-dip galvanised steel with flange plates – to be ordered separately
application areas:	promenades, parks, boulevards, schools, homes for elderly people, terraces, hotels, factory premises, paths, squares, pedestrian zones, churches, cemeteries


Produkt	kg	Bestellnummer
LAURA B I – mit Rückenlehne		
Edelstahl, pulverbeschichtet		
mit Flanschplatte	87,0	9.997.0043.00
mit Flanschplatte zur Überpflasterung	93,0	9.997.0043.00F
Edelstahl, geschliffen und passiviert		
mit Flanschplatte	87,0	9.997.0043.30
mit Flanschplatte zur Überpflasterung	93,0	9.997.0043.30F
LAURA B II – ohne Rückenlehne		
Edelstahl, pulverbeschichtet		
mit Flanschplatte	74,0	9.997.0042.00
mit Flanschplatte zur Überpflasterung	80,0	9.997.0042.00F
Edelstahl, geschliffen und passiviert		
mit Flanschplatte	74,0	9.997.0042.30
mit Flanschplatte zur Überpflasterung	80,0	9.997.0042.30F
Zubehör – separat zu bestellen		
Unterkonstruktion - Stahl, feuerverzinkt		
UQ300/1200	27,0	7.100.1000.00

product	kg	product code
LAURA B I – with backrest		
stainless steel, powder coated		
with flange plate	87.0	9.997.0043.00
with flange plate to pave on it	93.0	9.997.0043.00F
stainless steel, brushed and passivated		
with flange plate	87.0	9.997.0043.30
with flange plate to pave on it	93.0	9.997.0043.30F
LAURA B II – without backrest		
stainless steel, powder coated		
with flange plate	74.0	9.997.0042.00
with flange plate to pave on it	80.0	9.997.0042.00F
stainless steel, brushed and passivated		
with flange plate	74.0	9.997.0042.30
with flange plate to pave on it	80.0	9.997.0042.30F
accessory – to be ordered separately		
sub-construction - hot-dip galvanised steel		
UQ300/1200	27.0	7.100.1000.00





STABIL SOLID



Maße:	1390mm x 615mm x 890mm
Sitzhöhe:	455mm
Form:	leicht geschwungen; rundes Bankbein
Lehne:	LAURA B I/2: mit Rückenlehne LAURA B I/2 LR: mit Rückenlehne und 1 Mittelarmlehne
Ausführung:	Metallteile aus Edelstahl V2A (304), pulverbeschichtet bzw. geschliffen und passiviert
Farbe:	DB 703; andere RAL- oder DB-Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage
Montage:	V1: mit Flanschplatte V2: mit Flanschplatte zur Überpflasterung zum Aufschrauben auf bauseitigem Betonfundament
Anwendungsbereiche:	Promenaden, Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Seniorenresidenzen, Terrassen, Hotels, Werksgelände, Wege, Plätze, Fußgängerzonen, Kirchen, Friedhöfe

dimensions:	1390mm x 615mm x 890mm
seat height:	455mm
shape:	slightly curved; round bench leg
rest:	LAURA B I/2: with backrest LAURA B I/2 LR: with backrest and 1 middle armrest
finish:	metal parts made of stainless steel V2A (304), powder coated or brushed and passivated
colour:	DB 703; other RAL or DB colour without extra cost on request
installation:	V1: with flange plate V2: with flange plate to pave on it to be screwed on a concrete foundation on site
application areas:	promenades, parks, boulevards, schools, homes for elderly people, terraces, hotels, factory premises, paths, squares, pedestrian zones, churches, cemeteries

Produkt	kg	Bestellnummer
---------	----	---------------

LAURA B I/2 – ohne Armlehne

Edelstahl, pulverbeschichtet		
mit Flanschplatte	57,0	9.997.0043.02
mit Flanschplatte zur Überpflasterung	63,0	9.997.0043.02F

Edelstahl, geschliffen und passiviert		
mit Flanschplatte	57,0	9.997.0043.32
mit Flanschplatte zur Überpflasterung	63,0	9.997.0043.32F

LAURA B I/2 LR – mit 1 Armlehne rechts

Edelstahl, pulverbeschichtet		
mit Flanschplatte	60,0	9.997.0043.02R
mit Flanschplatte zur Überpflasterung	66,0	9.997.0043.02FR

Edelstahl, geschliffen und passiviert		
mit Flanschplatte	60,0	9.997.0043.32R
mit Flanschplatte zur Überpflasterung	66,0	9.997.0043.32FR

product	kg	product code
---------	----	--------------

LAURA B I/2 – without armrest


stainless steel, powder coated		
with flange plate	57.0	9.997.0043.02
with flange plate to pave on it	63.0	9.997.0043.02F

stainless steel, brushed and passivated		
with flange plate	57.0	9.997.0043.32
with flange plate to pave on it	63.0	9.997.0043.32F




LAURA B I/2 LR – with 1 armrest right

stainless steel, powder coated		
with flange plate	60.0	9.997.0043.02R
with flange plate to pave on it	66.0	9.997.0043.02FR

stainless steel, brushed and passivated		
with flange plate	60.0	9.997.0043.32R
with flange plate to pave on it	66.0	9.997.0043.32FR



FUNKTIONAL FUNCTIONAL



Maße:	1920mm x 680mm x 860mm
Sitzhöhe:	450mm
Form:	leicht gerundet; runde Bankbeine
Lehne:	MONA B I: mit Rückenlehne und 2 Armlehnen mit Zierringen MONA B I/1: mit Rückenlehne und 2 Armlehnen ohne Zierringe
Ausführung:	Metallteile aus Edelstahl V2A (304) und Aluminiumguss, pulverbeschichtet
Farbe:	DB 703; andere RAL- oder DB-Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage
Montage:	V1: mit Flanschplatte V2: mit Flanschplatte zur Überpflasterung zum Aufschrauben auf bauseitigem Betonfundament oder auf zusätzlicher Unterkonstruktion
Zubehör:	Unterkonstruktion aus feuerverzinktem Stahl mit Flanschplatten – separat zu bestellen
Anwendungsbereiche:	Promenaden, Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Seniorenresidenzen, Terrassen, Hotels, Werksgelände, Wege, Plätze, Fußgängerzonen, Kirchen, Friedhöfe

dimensions:	1920mm x 680mm x 860mm
seat height:	450mm
shape:	slightly rounded; round bench legs
rest:	MONA B I with backrest and 2 armrests with accessory rings MONA B I/1: with backrest and 2 armrests without accessory rings
finish:	metal parts made of stainless steel V2A (304) and cast aluminium, powder coated or brushed and passivated
colour:	DB 703; other RAL or DB colour without extra cost on request
installation:	V1: with flange plate V2: with flange plate to pave on it to be screwed on a concrete foundation on site or on an additional sub-construction
accessories:	sub-construction made of hot-dip galvanised steel with flange plates – to be ordered separately
application areas:	promenades, parks, boulevards, schools, homes for elderly people, terraces, hotels, factory premises, paths, squares, pedestrian zones, churches, cemeteries

Produkt	kg	Bestellnummer
---------	----	---------------

MONA B I – mit 2 Armlehnen und Zierringen		
Edelstahl, pulverbeschichtet		
mit Flanschplatte	102,0	3.997.0016.00
mit Flanschplatte zur Überpflasterung	102,0	3.997.0016.00FÜ

MONA B I/1 – mit 2 Armlehnen ohne Zierringe		
Edelstahl, pulverbeschichtet		
mit Flanschplatte	101,0	3.997.0016.01
mit Flanschplatte zur Überpflasterung	101,0	3.997.0016.01FÜ


Zubehör – separat zu bestellen		
Unterkonstruktion - Stahl, feuerverzinkt		
UG240/1809	26,0	7.100.1002.00

product	kg	product code
---------	----	--------------

MONA B I – with 2 armrests and accessory rings		
stainless steel, powder coated		
with flange plate	102.0	3.997.0016.00
with flange plate to pave on it	102.0	3.997.0016.00FÜ


MONA B I/1 – with 2 armrests without accessory rings		
stainless steel, powder coated		
with flange plate	101.0	3.997.0016.01
with flange plate to pave on it	101.0	3.997.0016.01FÜ

accessory – to be ordered separately		
sub-construction - hot-dip galvanised steel		
UG240/1809	26.0	7.100.1002.00





STÜTZEND SUPPORTING



Maße:	PETRA B III: 1970mm x 615mm x 890mm PETRA B IV: 1970mm x 619mm x 710mm
Sitzhöhe:	455mm
Form:	leicht gerundet; runde Bankbeine
Lehne:	PETRA B III: mit Rückenlehne und 2 Armlehnen PETRA B IV: ohne Rückenlehne, mit 2 Armlehnen
Ausführung:	Metallteile aus Edelstahl V2A (304), pulverbeschichtet bzw. geschliffen und passiviert
Farbe:	DB 703; andere RAL- oder DB-Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage
Montage:	V1: mit Flanschplatte zum Aufschrauben auf bauseitigem Betonfundament V3: mit Erdstück zum Einsetzen in das Erdreich
Anwendungsbereiche:	Promenaden, Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Seniorenresidenzen, Terrassen, Hotels, Werksgelände, Wege, Plätze, Fußgängerzonen, Kirchen, Friedhöfe

dimensions:	PETRA B III: 1970mm x 615mm x 890mm PETRA B IV: 1970mm x 619mm x 710mm
seat height:	455mm
shape:	slightly curved; round bench legs
rest:	PETRA B III: with backrest and 2 armrests PETRA B IV: without backrest, with armrests
finish:	metal parts made of stainless steel V2A (304), powder coated or brushed and passivated
colour:	DB 703; other RAL or DB colour without extra cost on request
installation:	V1: with flange plate to be screwed on a concrete foundation on site V3: with root to be set into the ground
application areas:	promenades, parks, boulevards, schools, homes for elderly people, terraces, hotels, factory premises, paths, squares, pedestrian zones, churches, cemeteries

Produkt	kg	Bestellnummer
---------	----	---------------

PETRA B III - mit Rückenlehne und 2 Armlehnen

Edelstahl, pulverbeschichtet

mit Flanschplatte	63,0	9.997.0121.00
mit Erdstück	65,0	9.997.0121.01

Edelstahl, geschliffen und passiviert

mit Flanschplatte	63,0	9.997.0121.30
mit Erdstück	65,0	9.997.0121.31

PETRA B IV - ohne Rückenlehne, mit 2 Armlehnen

Edelstahl, pulverbeschichtet

mit Flanschplatte	48,0	9.997.0122.00
mit Erdstück	54,0	9.997.0122.01

Edelstahl, geschliffen und passiviert

mit Flanschplatte	48,0	9.997.0122.30
mit Erdstück	54,0	9.997.0122.31

product	kg	product code
---------	----	--------------

PETRA B III - with backrest and 2 armrests

stainless steel, powder coated

with flange plate	63.0	9.997.0121.00
with root	65.0	9.997.0121.01

stainless steel, brushed and passivated

with flange plate	63.0	9.997.0121.30
with root	65.0	9.997.0121.31




PETRA B IV - without backrest, with 2 armrests

stainless steel, powder coated


with flange plate	48.0	9.997.0122.00
with root	54.0	9.997.0122.01

stainless steel, brushed and passivated

with flange plate	48.0	9.997.0122.30
with root	54.0	9.997.0122.31



STABIL SOLID



Maße:	PETRA B I: 1860mm x 605mm x 800mm PETRA B II: 1860mm x 580mm x 710mm	dimensions:	PETRA B I: 1860mm x 605mm x 800mm PETRA B II: 1860mm x 580mm x 710mm
Sitzhöhe:	465mm	seat height:	465mm
Form:	gefällige Holzlatten; runde Bankbeine und Armlehnen	shape:	pleasant wooden slats; round bench legs and armrests
Lehne:	PETRA B I: mit Rückenlehne und 2 Armlehnen PETRA B II: ohne Rückenlehne, mit 2 Armlehnen	rest:	PETRA B I: with backrest and 2 armrests PETRA B II: without backrest, with 2 armrests
Ausführung:	Metallteile aus Edelstahl V2A (304), pulverbeschichtet bzw. geschliffen und passiviert	finish:	metal parts made of stainless steel V2A (304), powder coated or brushed and passivated
Farbe:	DB 703; andere RAL- oder DB-Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage	colour:	DB 703; other RAL or DB colour without extra cost on request
Lattung:	5 bzw. 4 Stück aus massivem Hartholz (Kambala), naturbelassen, je 150mm x 45mm	slats:	5 or 4 pieces made of natural, solid Kambala hardwood (150mm x 45mm)
Montage:	V1: mit Flanschplatte zum Aufschrauben auf bauseitigem Betonfundament V3: mit Erdstück zum Einsetzen in das Erdreich	installation:	V1: with flange plate to be screwed on a concrete foundation on site V3: with root to be set into the ground
Anwendungsbereiche:	Promenaden, Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Seniorenresidenzen, Terrassen, Hotels, Werksgelände, Wege, Plätze, Fußgängerzonen, Kirchen, Friedhöfe	application areas:	promenades, parks, boulevards, schools, homes for elderly people, terraces, hotels, factory premises, paths, squares, pedestrian zones, churches, cemeteries

Produkt kg Bestellnummer

PETRA B I – mit Rückenlehne und 2 Armlehnen

Edelstahl, pulverbeschichtet

mit Flanschplatte 69,0 9.997.0021.00
mit Erdstück 74,0 9.997.0021.01

Edelstahl, geschliffen und passiviert

mit Flanschplatte 69,0 9.997.0021.30
mit Erdstück 74,0 9.997.0021.31

PETRA B II – ohne Rückenlehne, mit 2 Armlehnen

Edelstahl, pulverbeschichtet

mit Flanschplatte 60,0 9.997.0022.00
mit Erdstück 65,0 9.997.0022.01

Edelstahl, geschliffen und passiviert

mit Flanschplatte 60,0 9.997.0022.30
mit Erdstück 65,0 9.997.0022.31

product kg product code

PETRA B I – with backrest and 2 armrests

stainless steel, powder coated

with flange plate 69.0 9.997.0021.00
with root 74.0 9.997.0021.01

stainless steel, brushed and passivated

with flange plate 69.0 9.997.0021.30
with root 74.0 9.997.0021.31


PETRA B II – without backrest, with 2 armrests

stainless steel, powder coated


with flange plate 60.0 9.997.0022.00
with root 65.0 9.997.0022.01

stainless steel, brushed and passivated

with flange plate 60.0 9.997.0022.30
with root 65.0 9.997.0022.31



KLASSISCH CLASSIC



Maße:	PETRA B 1/4: 1600mm x 785mm x 850mm PETRA B 5/8: 2105mm x 1493mm x 850mm PETRA B 360°: 2300mm x 2300mm x 850mm
Sitzhöhe:	500mm
Form:	geöffnet oder geschlossen; gefällige Holzlaten; runde Bankbeine
Lehne:	mit Rückenlehnen
Ausführung:	Metallteile aus Edelstahl V2A (304), pulverbeschichtet
Farbe:	DB 703; andere RAL- oder DB-Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage
Lattung:	10, 25 bzw. 40 Stück aus massivem Hartholz (Kambala), naturbelassen, je 150mm x 45mm
Montage:	V1: mit Flanschplatte zum Aufschrauben auf bauseitigem Betonfundament
Anwendungsbereiche:	Promenaden, Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Seniorenresidenzen, Terrassen, Hotels, Werksgelände, Wege, Plätze, Fußgängerzonen, Kirchen, Friedhöfe


dimensions:	PETRA B 1/4: 1600mm x 785mm x 850mm PETRA B 5/8: 2105mm x 1493mm x 850mm PETRA B 360°: 2300mm x 2300mm x 850mm
seat height:	500mm
shape:	opened or closed; pleasant wooden slats; round bench legs
rest:	with backrests
finish:	metal parts made of stainless steel V2A (304), powder coated
colour:	DB 703; other RAL or DB colour without extra cost on request
slats:	10, 25 or 40 pieces made of natural, solid Kambala hardwood (150mm x 45mm)
installation:	V1: with flange plate to be screwed on a concrete foundation on site
application areas:	promenades, parks, boulevards, schools, homes for elderly people, terraces, hotels, factory premises, paths, squares, pedestrian zones, churches, cemeteries

Produkt	kg	Bestellnummer
PETRA B 1/4 – 2 Segmente		
Edelstahl, pulverbeschichtet mit Flanschplatte	52,0	9.997.0024.00
PETRA B 5/8 – 5 Segmente		
Edelstahl, pulverbeschichtet mit Flanschplatte	113,0	9.997.0026.00
PETRA B 360° – 8 Segmente		
Edelstahl, pulverbeschichtet mit Flanschplatte	193,0	9.997.0023.00

product	kg	product code
PETRA B 1/4 – 2 segments		
stainless steel, powder coated with flange plate	52.0	9.997.0024.00
PETRA B 5/8 – 5 segments		
stainless steel, powder coated with flange plate	113.0	9.997.0026.00
PETRA B 360° – 8 segments		
stainless steel, powder coated with flange plate	193.0	9.997.0023.00



BAUMBANK TREE BENCH



Maße:	PETRA B Q I: 1840mm x 575mm x 870mm PETRA B Q II: 1840mm x 575mm x 710mm
Sitzhöhe:	470mm
Form:	gefällige Holzplatten; quadratische Bankbeine und Armlehnen
Lehne:	PETRA B Q I: mit Rückenlehne und 2 Armlehnen PETRA B Q II: ohne Rückenlehne, mit 2 Armlehnen
Ausführung:	Metallteile aus Edelstahl V2A (304), pulverbeschichtet bzw. geschliffen und passiviert
Farbe:	DB 703; andere RAL- oder DB-Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage
Lattung:	5 bzw. 4 Stück aus massivem Hartholz (Kambala), naturbelassen, je 150mm/130mm x 45mm
Montage:	V1: mit Flanschplatte zum Aufschrauben auf bauseitigem Betonfundament V3: mit Erdstück zum Einsetzen in das Erdreich
Anwendungsbereiche:	Promenaden, Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Seniorenresidenzen, Terrassen, Hotels, Werksgelände, Wege, Plätze, Fußgängerzonen, Kirchen, Friedhöfe

dimensions:	PETRA B Q I: 1840mm x 575mm x 870mm PETRA B Q II: 1840mm x 575mm x 710mm
seat height:	470mm
shape:	pleasant wooden slats; square bench legs and armrests
rest:	PETRA B Q I: with backrest and 2 armrests PETRA B Q II: without backrest, with 2 armrests
finish:	metal parts made of stainless steel V2A (304), powder coated or brushed and passivated
colour:	DB 703; other RAL or DB colour without extra cost on request
slats:	5 or 4 pieces made of natural, solid Kambala hardwood (150mm/130mm x 45mm)
installation:	V1: with flange plate to be screwed on a concrete foundation on site V3: with root to be set into the ground
application areas:	promenades, parks, boulevards, schools, homes for elderly people, terraces, hotels, factory premises, paths, squares, pedestrian zones, churches, cemeteries

Produkt	kg	Bestellnummer
---------	----	---------------

PETRA B Q I – mit Rückenlehne und 2 Armlehnen

Edelstahl, pulverbeschichtet		
mit Flanschplatte	86,0	9.997.0027.00
mit Erdstück	92,0	9.997.0027.01

Edelstahl, geschliffen und passiviert		
mit Flanschplatte	86,0	9.997.0027.30
mit Erdstück	92,0	9.997.0027.31

PETRA B Q II – ohne Rückenlehne, mit 2 Armlehnen

Edelstahl, pulverbeschichtet		
mit Flanschplatte	48,0	9.997.0028.00
mit Erdstück	54,0	9.997.0028.01

Edelstahl, geschliffen und passiviert		
mit Flanschplatte	48,0	9.997.0028.30
mit Erdstück	54,0	9.997.0028.31

product	kg	product code
---------	----	--------------

PETRA B Q I – with backrest and 2 armrests

stainless steel, powder coated		
with flange plate	86.0	9.997.0027.00
with root	92.0	9.997.0027.01

stainless steel, brushed and passivated		
with flange plate	86.0	9.997.0027.30
with root	92.0	9.997.0027.31


PETRA B Q II – without backrest, with 2 armrest

stainless steel, powder coated		
with flange plate	48.0	9.997.0028.00
with root	54.0	9.997.0028.01

stainless steel, brushed and passivated		
with flange plate	48.0	9.997.0028.30
with root	54.0	9.997.0028.31



MODERN CONTEMPORARY



Maße:	1840mm x 565mm x 900mm
Sitzhöhe:	500mm (seniorengerecht)
Form:	gefällige Holzplatten; quadratische Bankbeine mit Fußstütze zum Fußaufstellen und Rollator-Stopp; optional 2 mittige Armlehnen zur Aufstehhilfe
Lehne:	PETRA B Q I/S: mit Rückenlehne, Fußstütze und 2 Armlehnen PETRA B Q I/S3: mit Rückenlehne, Fußstütze, 2 Armlehnen außen und 2 Armlehnen innen
Ausführung:	Metallteile aus Edelstahl V2A (304), pulverbeschichtet bzw. geschliffen und passiviert
Farbe:	DB 703; andere RAL- oder DB-Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage
Lattung:	5 Stück aus massivem Hartholz (Kambala), naturbelassen, je 150mm x 45mm
Montage:	V1: mit Flanschplatte zum Aufschrauben auf bauseitigem Betonfundament V3: mit Erdstück zum Einsetzen in das Erdreich
Anwendungsbereiche:	Krankenhäuser, Seniorenresidenzen, Parkanlagen, Hotels, Wege, Plätze, Fußgängerzonen, Kirchen, Friedhöfe

dimensions:	1840mm x 565mm x 900mm
seat height:	500mm (made for seniors)
shape:	pleasant wooden slats; square bench legs with footrest to support and stop walkerrollators; optional middles armrests provide a stand-up aid
rest:	PETRA B Q I/S: with backrest, footrest and 2 armrests PETRA B Q I/S3: with backrest, footrest and 2 outer armrests and 2 inner armrests
finish:	metal parts made of stainless steel V2A (304), powder coated or brushed and passivated
colour:	DB 703; other RAL or DB colour without extra cost on request
slats:	5 pieces made of natural, solid Kambala hardwood (150mm x 45mm)
installation:	V1: with flange plate to be screwed on a concrete foundation on site V3: with root to be set into the ground
application areas:	hospital, homes for elderly people, parks, hotels, paths, squares, pedestrian zones, churches, cemeteries

Produkt	kg	Bestellnummer
---------	----	---------------

PETRA B Q I/S – ohne Mittelarmlehnen

Edelstahl, pulverbeschichtet

mit Flanschplatte	79,6	9.997.0027.005-S
mit Erdstück	85,6	9.997.0027.015-S

Edelstahl, geschliffen und passiviert

mit Flanschplatte	79,6	9.997.0027.305-S
mit Erdstück	85,6	9.997.0027.315-S

PETRA B Q I/S3 – mit 2 Mittelarmlehnen

Edelstahl, pulverbeschichtet

mit Flanschplatte	79,6	9.997.0027.005-S3
mit Erdstück	85,6	9.997.0027.015-S3

Edelstahl, geschliffen und passiviert

mit Flanschplatte	79,6	9.997.0027.305-S3
mit Erdstück	85,6	9.997.0027.315-S3

product	kg	product code
---------	----	--------------

PETRA B Q I/S – without inner armrests

stainless steel, powder coated

with flange plate	79.6	9.997.0027.005-S
with root	85.6	9.997.0027.015-S

stainless steel, brushed and passivated

with flange plate	79.6	9.997.0027.305-S
with root	85.6	9.997.0027.315-S

PETRA B Q I/S3 – with 2 inner armrests

stainless steel, powder coated


with flange plate	79.6	9.997.0027.005-S3
with root	85.6	9.997.0027.015-S3

stainless steel, brushed and passivated

with flange plate	79.6	9.997.0027.305-S3
with root	85.6	9.997.0027.315-S3



SENIORENGERECHT MADE FOR SENIORS



Maße:	PETRA B Q III: 1840mm x 575mm x 870mm PETRA B Q IV: 1840mm x 575mm x 470mm
Sitzhöhe:	470mm
Form:	gefällige Holzlatten; quadratische Bankbeine
Lehne:	PETRA B Q III: mit Rückenlehne PETRA B Q IV: ohne Rückenlehne
Ausführung:	Metallteile aus Edelstahl V2A (304), pulverbeschichtet bzw. geschliffen und passiviert
Farbe:	DB 703; andere RAL- oder DB-Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage
Lattung:	5 bzw. 4 Stück aus massivem Hartholz (Kambala), naturbelassen, je 150mm/130mm x 45mm
Montage:	V1: mit Flanschplatte zum Aufschrauben auf bauseitigem Betonfundament V3: mit Erdstück zum Einsetzen in das Erdbreich
Anwendungsbereiche:	Promenaden, Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Seniorenresidenzen, Terrassen, Hotels, Werksgelände, Wege, Plätze, Fußgängerzonen, Kirchen, Friedhöfe

dimensions:	PETRA B Q III: 1840mm x 575mm x 870mm PETRA B Q IV: 1840mm x 575mm x 470mm
seat height:	470mm
shape:	pleasant wooden slats; square bench legs
rest:	PETRA B Q III: with backrest PETRA B Q IV: without backrest
finish:	metal parts made of stainless steel V2A (304), powder coated or brushed and passivated
colour:	DB 703; other RAL or DB colour without extra cost on request
slats:	5 or 4 pieces made of natural, solid Kambala hardwood (150mm/130mm x 45mm)
installation:	V1: with flange plate to be screwed on a concrete foundation on site V3: with root to be set into the ground
application areas:	promenades, parks, boulevards, schools, homes for elderly people, terraces, hotels, factory premises, paths, squares, pedestrian zones, churches, cemeteries

Produkt kg Bestellnummer

PETRA B Q III – mit Rückenlehne

Edelstahl, pulverbeschichtet

mit Flanschplatte 59,0 9.997.0027.50

mit Erdstück 65,0 9.997.0027.51

Edelstahl, geschliffen und passiviert

mit Flanschplatte 59,0 9.997.0027.80

mit Erdstück 65,0 9.997.0027.81

PETRA B Q IV – ohne Rückenlehne

Edelstahl, pulverbeschichtet

mit Flanschplatte 44,0 9.997.0028.50

mit Erdstück 50,0 9.997.0028.51

Edelstahl, geschliffen und passiviert

mit Flanschplatte 44,0 9.997.0028.80

mit Erdstück 50,0 9.997.0028.81

product kg product code

PETRA B Q III – with backrest

stainless steel, powder coated

with flange plate 59.0 9.997.0027.50

with root 65.0 9.997.0027.51

stainless steel, brushed and passivated

with flange plate 59.0 9.997.0027.80

with root 65.0 9.997.0027.81

PETRA B Q IV – without backrest

stainless steel, powder coated

with flange plate 44.0 9.997.0028.50

with root 50.0 9.997.0028.51




stainless steel, brushed and passivated

with flange plate 44.0 9.997.0028.80

with root 50.0 9.997.0028.81



REDUZIERT MINIMALISTIC



Maße:	PETRA B Q V/1: 3630mm x 1160mm x 875mm PETRA B Q V: 3630mm x 565mm x 470mm
Sitzhöhe:	470mm
Form:	gefällige Holzplatten; quadratische Bankbeine
Lehne:	PETRA B Q V/1: mit Rückenlehne PETRA B Q V: ohne Rückenlehne
Ausführung:	Metallteile aus Edelstahl V2A (304), pulverbeschichtet bzw. geschliffen und passiviert
Farbe:	DB 703; andere RAL- oder DB-Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage
Lattung:	8 bzw. 28 Stück aus massivem Hartholz (Kambala), naturbelassen, je 130mm x 45mm
Montage:	V1: mit Flanschplatte zum Aufschrauben auf bauseitigem Betonfundament V3: mit Erdstück zum Einsetzen in das Erdreich
Anwendungsbereiche:	Promenaden, Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Seniorenresidenzen, Terrassen, Hotels, Werksgelände, Wege, Plätze, Fußgängerzonen, Kirchen, Friedhöfe

dimensions:	PETRA B Q V/1: 3630mm x 1160mm x 875mm PETRA B Q V: 3630mm x 565mm x 470mm
seat height:	470mm
shape:	pleasant wooden slats; square bench legs
rest:	PETRA B Q V/1: with backrest PETRA B Q V: without backrest
finish:	metal parts made of stainless steel V2A (304), powder coated or brushed and passivated
colour:	DB 703; other RAL or DB colour without extra cost on request
slats:	8 or 28 pieces made of natural, solid Kambala hardwood (130mm x 45mm)
installation:	V1: with flange plate to be screwed on a concrete foundation on site V3: with root to be set into the ground
application areas:	promenades, parks, boulevards, schools, homes for elderly people, terraces, hotels, factory premises, paths, squares, pedestrian zones, churches, cemeteries

Produkt kg Bestellnummer

PETRA B Q V/1 – mit Rückenlehne

Edelstahl, pulverbeschichtet

mit Flanschplatte 235,0 9.997.0029.502
mit Erdstück 244,0 9.997.0029.512

Edelstahl, geschliffen und passiviert

mit Flanschplatte 235,0 9.997.0029.802
mit Erdstück 244,0 9.997.0029.812

PETRA B Q V – ohne Rückenlehne

Edelstahl, pulverbeschichtet

mit Flanschplatte 103,0 9.997.0029.00
mit Erdstück 111,0 9.997.0029.01

Edelstahl, geschliffen und passiviert

mit Flanschplatte 103,0 9.997.0029.30
mit Erdstück 111,0 9.997.0029.31

product kg product code

PETRA B Q V/1 – with backrest

stainless steel, powder coated

with flange plate 235.0 9.997.0029.502
with root 244.0 9.997.0029.512

stainless steel, brushed and passivated

with flange plate 235.0 9.997.0029.802
with root 244.0 9.997.0029.812


PETRA B Q V – without backrest

stainless steel, powder coated

with flange plate 103.0 9.997.0029.00
with root 111.0 9.997.0029.01

stainless steel, brushed and passivated


with flange plate 103.0 9.997.0029.30
with root 111.0 9.997.0029.31



50 x 50



ZWILLING TWIN




Maße:	PETRA B IX/5: 500mm x 555mm x 470mm PETRA B IX/17: 1730mm x 555mm x 470mm PETRA D IX/17: 1730mm x 850mm x 750mm
Sitzhöhe:	470mm
Tischhöhe:	750mm
Form:	gefällige Holzplatten; runde Bank- / Tischbeine
Lehne:	ohne Rückenlehne
Ausführung:	Metallteile aus Edelstahl V2A (304), pulverbeschichtet
Farbe:	DB 703; andere RAL- oder DB-Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage
Lattung:	6 bzw. 4 Stück aus massivem Hartholz (Kambala), naturbelassen, je 130mm x 45mm
Montage:	V3: mit Erdstück zum Einsetzen in das Erdreich
Anwendungsbereiche:	Promenaden, Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Seniorenresidenzen, Terrassen, Hotels, Werksgelände, Wege, Plätze, Fußgängerzonen, Kirchen, Friedhöfe

dimensions:	PETRA B IX/5: 500mm x 555mm x 470mm PETRA B IX/17: 1730mm x 555mm x 470mm PETRA D IX/17: 1730mm x 850mm x 750mm
seat height:	470mm
table height:	750mm
shape:	pleasant wooden slats; round bench / table legs
rest:	without backrest
finish:	metal parts made of stainless steel V2A (304), powder coated
colour:	DB 703; other RAL or DB colour without extra cost on request
slats:	6 or 4 pieces made of natural, solid Kambala hardwood (130mm x 45mm)
installation:	V3: with root to be set into the ground
application areas:	promenades, parks, boulevards, schools, homes for elderly people, terraces, hotels, factory premises, paths, squares, pedestrian zones, churches, cemeteries


Produkt	kg	Bestellnummer
PETRA B IX/17 – Bank		
Edelstahl, pulverbeschichtet mit Erdstück	57,2	9.997.0170.17E
PETRA B IX/5 – Hocker		
Edelstahl, pulverbeschichtet mit Erdstück	23,4	9.997.0170.05E
PETRA D IX/17 – Tisch		
Edelstahl, pulverbeschichtet mit Erdstück	79,6	8.100.0170.17E

product	kg	product code
PETRA B IX/17 – bench		
stainless steel, powder coated with root	57.2	9.997.0170.17E
PETRA B IX/5 – stool		
stainless steel, powder coated with root	23.4	9.997.0170.05E
PETRA D IX/17 – table		
stainless steel, powder coated with root	79.6	8.100.0170.17E





STARK STRONG




Maße:	KATJA B I: 1860mm x 605mm x 800mm KATJA B II: 1860mm x 580mm x 710mm KATJA D I/2000: 2000mm x 625mm x 750mm
Sitzhöhe:	465mm
Tischhöhe:	750mm
Form:	Kunststoffplatten in Holzoptik; runde Bank- / Tischbeine und Armlehnen
Lehne:	KATJA B I: mit Rückenlehne und 2 Armlehnen KATJA B II: ohne Rückenlehne, mit 2 Armlehnen
Ausführung:	Metallteile aus Edelstahl V2A (304), pulverbeschichtet bzw. geschliffen und passiviert
Farbe:	DB 703; andere RAL- oder DB-Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage
Lattung:	6 bzw. 5 Stück in Holzoptik; aus wetterbeständigem, schlagfestem Kunststoff mit Vollkuststoffkern und einer sehr harten Acryloberfläche; Farbe: Magnetit oder Hellbraun, je 100mm x 45mm
Montage:	Bänke: V1: mit Flanschplatte zum Aufschrauben auf bauseitigem Betonfundament V3: mit Erdstück zum Einsetzen in das Erdreich Tisch: zum Aufstellen
Anwendungsbereiche:	Promenaden, Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Seniorenresidenzen, Terrassen, Hotels, Werksgelände, Wege, Plätze, Fußgängerzonen, Kirchen, Friedhöfe

dimensions:	KATJA B I: 1860mm x 605mm x 800mm KATJA B II: 1860mm x 580mm x 710mm KATJA D I/2000: 2000mm x 625mm x 750mm
seat height:	465mm
table height:	750mm
shape:	plastic slats in a wooden appearance; round bench / table legs and armrests
rest:	KATJA B I: with backrest and 2 armrests KATJA B II: without backrest, with 2 armrests
finish:	metal parts made of stainless steel V2A (304), powder coated or brushed and passivated
colour:	DB 703; other RAL or DB colour without extra cost on request
slats:	6 or 5 pieces in a wooden appearance; made of weatherproof, impact resistant, massive plastic core and a very hard acrylic surface; colours: Magnetit or light brown, (100mm x 45mm)
installation:	benches: V1: with flange plate to be screwed on a concrete foundation on site V3: with root to be set into the ground table: free standing
application areas:	promenades, parks, boulevards, schools, homes for elderly people, terraces, hotels, factory premises, paths, squares, pedestrian zones, churches, cemeteries


Produkt	kg	Bestellnummer
KATJA B I – Bank mit Rückenlehne		
Edelstahl, pulverbeschichtet		
Magnetit, mit Flanschplatte	77,0	9.997.0071.00-MA
Magnetit, mit Erdstück	82,0	9.997.0071.01-MA
Hellbraun, mit Flanschplatte	77,0	9.997.0071.00
Hellbraun, mit Erdstück	82,0	9.997.0071.01
Edelstahl, geschliffen und passiviert		
Magnetit, mit Flanschplatte	77,0	9.997.0071.30-MA
Magnetit, mit Erdstück	82,0	9.997.0071.31-MA
Hellbraun, mit Flanschplatte	77,0	9.997.0071.30
Hellbraun, mit Erdstück	82,0	9.997.0071.31
KATJA B II – Bank ohne Rückenlehne		
Edelstahl, pulverbeschichtet		
Magnetit, mit Flanschplatte	62,0	9.997.0074.00-MA
Magnetit, mit Erdstück	67,0	9.997.0074.01-MA
Hellbraun, mit Flanschplatte	62,0	9.997.0074.00
Hellbraun, mit Erdstück	67,0	9.997.0074.01
Edelstahl, geschliffen und passiviert		
Magnetit, mit Flanschplatte	62,0	9.997.0074.30-MA
Magnetit, mit Erdstück	67,0	9.997.0074.31-MA
Hellbraun, mit Flanschplatte	62,0	9.997.0074.30
Hellbraun, mit Erdstück	67,0	9.997.0074.31
KATJA D I/2000 – Tisch		
Edelstahl, pulverbeschichtet		
Magnetit, mit Flanschplatte	97,0	8.100.0172.00-MA
Magnetit, mit Erdstück	97,0	8.100.0172.00E-MA
Hellbraun, mit Flanschplatte	97,0	8.100.0172.00
Hellbraun, mit Erdstück	97,0	8.100.0172.00E
Edelstahl, geschliffen und passiviert		
Magnetit, mit Flanschplatte	97,0	8.100.0172.30-MA
Magnetit, mit Erdstück	97,0	8.100.0172.30E-MA
Hellbraun, mit Flanschplatte	97,0	8.100.0172.30
Hellbraun, mit Erdstück	97,0	8.100.0172.30E

product	kg	product code
KATJA B I – bench with backrest		
stainless steel, powder coated		
Magnetit, with flange plate	77.0	9.997.0071.00-MA
Magnetit, with root	82.0	9.997.0071.01-MA
light brown, with flange plate	77.0	9.997.0071.00
light brown, with root	82.0	9.997.0071.01
stainless steel, brushed and passivated		
Magnetit, with flange plate	77.0	9.997.0071.30-MA
Magnetit, with root	82.0	9.997.0071.31-MA
light brown, with flange plate	77.0	9.997.0071.30
light brown, with root	82.0	9.997.0071.31
KATJA B II – bench without backrest		
stainless steel, powder coated		
Magnetit, with flange plate	62.0	9.997.0074.00-MA
Magnetit, with root	67.0	9.997.0074.01-MA
light brown, with flange plate	62.0	9.997.0074.00
light brown, with root	67.0	9.997.0074.01
stainless steel, brushed and passivated		
Magnetit, with flange plate	62.0	9.997.0074.30-MA
Magnetit, with root	67.0	9.997.0074.31-MA
light brown, with flange plate	62.0	9.997.0074.30
light brown, with root	67.0	9.997.0074.31
KATJA D I/2000 – table		
stainless steel, powder coated		
Magnetit, with flange plate	97.0	8.100.0172.00-MA
Magnetit, with root	97.0	8.100.0172.00E-MA
light brown, with flange plate	97.0	8.100.0172.00
light brown, with root	97.0	8.100.0172.00E
stainless steel, brushed and passivated		
Magnetit, with flange plate	97.0	8.100.0172.30-MA
Magnetit, with root	97.0	8.100.0172.30E-MA
light brown, with flange plate	97.0	8.100.0172.30
light brown, with root	97.0	8.100.0172.30E





LANGLEBIG DURABLE



Maße:	KATJA B I/1: 750mm x 605mm x 800mm KATJA B I/2: 1290mm x 605mm x 800mm
Sitzhöhe:	465mm
Form:	Kunststoffplatten in Holzoptik; runde Bankbeine und Armlehnen
Lehne:	mit Rückenlehne und 2 Armlehnen
Ausführung:	Metallteile aus Edelstahl V2A (304), pulverbeschichtet bzw. geschliffen und passiviert
Farbe:	DB 703; andere RAL- oder DB-Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage
Lattung:	6 Stück in Holzoptik; aus wetterbeständigem, schlagfestem Kunststoff mit Vollkunststoffkern und einer sehr harten Acryloberfläche; Farbe: Magnetit oder Hellbraun, je 100mm x 45mm
Montage:	V1: mit Flanschplatte zum Aufschrauben auf bauseitigem Betonfundament V3: mit Erdstück zum Einsetzen in das Erdreich
Anwendungsbereiche:	Promenaden, Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Seniorenresidenzen, Terrassen, Hotels, Werksgelände, Wege, Plätze, Fußgängerzonen, Kirchen, Friedhöfe




dimensions:	KATJA B I/1: 750mm x 605mm x 800mm KATJA B I/2: 1290mm x 605mm x 800mm
seat height:	465mm
shape:	plastic slats in a wooden appearance; round bench legs and armrests
rest:	with backrest and 2 armrests
finish:	metal parts made of stainless steel V2A (304), powder coated or brushed and passivated
colour:	DB 703; other RAL or DB colour without extra cost on request
slats:	6 pieces in a wooden appearance; made of weatherproof, impact resistant, massive plastic core and a very hard acrylic surface; colours: Magnetit or light brown (100mm x 45mm)
installation:	V1: with flange plate to be screwed on a concrete foundation on site V3: with root to be set into the ground
application areas:	promenades, parks, boulevards, schools, homes for elderly people, terraces, hotels, factory premises, paths, squares, pedestrian zones, churches, cemeteries

Produkt	kg	Bestellnummer
KATJA B I/1 - Einzitzer		
Edelstahl, pulverbeschichtet		
Magnetit, mit Flanschplatte	35,0	9.997.0071.00-750MA
Magnetit, mit Erdstück	40,0	9.997.0071.01-750MA
Hellbraun, mit Flanschplatte	35,0	9.997.0071.00-750
Hellbraun, mit Erdstück	40,0	9.997.0071.01-750
Edelstahl, geschliffen und passiviert		
Magnetit, mit Flanschplatte	35,0	9.997.0071.30-750MA
Magnetit, mit Erdstück	40,0	9.997.0071.31-750MA
Hellbraun, mit Flanschplatte	35,0	9.997.0071.30-750
Hellbraun, mit Erdstück	40,0	9.997.0071.31-750
KATJA B I/2 - Zweisitzer		
Edelstahl, pulverbeschichtet		
Magnetit, mit Flanschplatte	54,0	9.997.0071.00-1290MA
Magnetit, mit Erdstück	59,0	9.997.0071.01-1290MA
Hellbraun, mit Flanschplatte	54,0	9.997.0071.00-1290
Hellbraun, mit Erdstück	59,0	9.997.0071.01-1290
Edelstahl, geschliffen und passiviert		
Magnetit, mit Flanschplatte	54,0	9.997.0071.30-1290MA
Magnetit, mit Erdstück	59,0	9.997.0071.31-1290MA
Hellbraun, mit Flanschplatte	54,0	9.997.0071.30-1290
Hellbraun, mit Erdstück	59,0	9.997.0071.31-1290

product	kg	product code
KATJA B I/1 - one seater		
stainless steel, powder coated		
Magnetit, with flange plate	35.0	9.997.0071.00-750MA
Magnetit, with root	40.0	9.997.0071.01-750MA
light brown, with flange plate	35.0	9.997.0071.00-750
light brown, with root	40.0	9.997.0071.01-750
stainless steel, brushed and passivated		
Magnetit, with flange plate	35.0	9.997.0071.30-750MA
Magnetit, with root	40.0	9.997.0071.31-750MA
light brown, with flange plate	35.0	9.997.0071.30-750
light brown, with root	40.0	9.997.0071.31-750
KATJA B I/2 - two seater		
stainless steel, powder coated		
Magnetit, with flange plate	54.0	9.997.0071.00-1290MA
Magnetit, with root	59.0	9.997.0071.01-1290MA
light brown, with flange plate	54.0	9.997.0071.00-1290
light brown, with root	59.0	9.997.0071.01-1290
stainless steel, brushed and passivated		
Magnetit, with flange plate	54.0	9.997.0071.30-1290MA
Magnetit, with root	59.0	9.997.0071.31-1290MA
light brown, with flange plate	54.0	9.997.0071.30-1290
light brown, with root	59.0	9.997.0071.31-1290



EIN- UND ZWEISITZER ONE AND TWO SEATER





Maße:	KARSTEN B I: 2000mm x 580mm x 770mm KARSTEN B II: 2000mm x 450mm x 450mm	dimensions:	KARSTEN B I: 2000mm x 580mm x 770mm KARSTEN B II: 2000mm x 450mm x 450mm
Sitzhöhe:	450mm	seat height:	450mm
Form:	Bankbeine aus abgewinkeltem Doppelflachstahl	shape:	bench legs made of angled double flat steel
Lehne:	KARSTEN B I: mit Rückenlehne KARSTEN B II: ohne Rückenlehne	rest:	KARSTEN B I: with backrest KARSTEN B II: without backrest
Ausführung:	Metallteile aus Edelstahl V2A (304), pulverbeschichtet	finish:	metal parts made of stainless steel V2A (304), powder coated
Farbe:	DB 703; andere RAL- oder DB-Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage	colour:	DB 703; other RAL or DB colour without extra cost on request
Lattung:	10 bzw. 7 Stück aus massivem Hartholz (Kambala), naturbelassen, je 55mm x 45mm	slats:	10 or 7 pieces made of natural, solid Kambala hardwood (55mm x 45mm)
Montage:	V2: mit Flanschplatte zur Überpflasterung zum Aufschrauben auf bauseitigem Betonfundament	installation:	V2: with flange plate to pave on it to be screwed on a concrete foundation on site
Anwendungsbereiche:	Promenaden, Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Seniorenresidenzen, Terrassen, Hotels, Werksgelände, Wege, Plätze, Fußgängerzonen, Kirchen, Friedhöfe	application areas:	promenades, parks, boulevards, schools, homes for elderly people, terraces, hotels, factory premises, paths, squares, pedestrian zones, churches, cemeteries

Produkt	kg	Bestellnummer
KARSTEN B I – mit Rückenlehne		
Edelstahl, pulverbeschichtet		
mit Flanschplatte zur Überpflasterung	73,0	6.997.5010.01
KARSTEN B II – ohne Rückenlehne		
Edelstahl, pulverbeschichtet		
mit Flanschplatte zur Überpflasterung	68,0	6.997.5011.01

product	kg	product code
KARSTEN B I – with backrest		
stainless steel, powder coated		
with flange plate to pave on it	73.0	6.997.5010.01
KARSTEN B II – without backrest		
stainless steel, powder coated		
with flange plate to pave on it	68.0	6.997.5011.01



SCHWEBEND FLOATING






LASSE B LED
Leipzig



KATJA II VI
Nordstrand



THOMAS B I
Leipzig



DAHLIA B I, ANNA K II
Chemnitz



LASSE B I, II
Eisenach



GUNTHER B I, SOPHIE K III, GUNTER L I LFP
Ulm



SOPHIE D I, SOPHIE B II
Gießen



Maße: 2200mm x 605mm x 470mm
 Sitzhöhe: 470mm
 Form: gefällige Holzlatten; quadratische Bankbeine
 Lehne: ohne Rückenlehne
 Ausführung: Metallteile aus feuerverzinktem Stahl, pulverbeschichtet
 Farbe: DB 703; andere RAL- oder DB-Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage
 Lattung: 9 Stück aus massivem Hartholz (Kambala), naturbelassen, je 95mm x 55mm
 Montage: **V1:** mit Flanschplatte zum Aufschrauben auf bauseitigem Betonfundament
 Anwendungsbereiche: Promenaden, Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Seniorenresidenzen, Terrassen, Hotels, Werksgelände, Wege, Plätze, Fußgängerzonen, Kirchen, Friedhöfe

dimensions: 2200mm x 605mm x 470mm
 seat height: 470mm
 shape: pleasant wooden slats; square bench legs
 rest: without backrest
 finish: metal parts made of hot-dip galvanised steel, powder coated
 colour: DB 703; other RAL or DB colour without extra cost on request
 slats: 9 pieces made of natural, solid Kambala hardwood (95mm x 55mm)
 installation: **V1:** with flange plate to be screwed on a concrete foundation on site
 application areas: promenades, parks, boulevards, schools, homes for elderly people, terraces, hotels, factory premises, paths, squares, pedestrian zones, churches, cemeteries

Produkt kg Bestellnummer

DAHLIA B I

feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet
 mit Flanschplatte 103,0 9.997.9220.615


product kg product code

DAHLIA B I

hot-dip galvanised steel, powder coated
 with flange plate 103.0 9.997.9220.615



ROBUST TOUGH




Maße:	SOPHIE B I: 2000mm x 665mm x 880mm SOPHIE B II: 2000mm x 560mm x 470mm SOPHIE B II/1: 450mm x 430mm x 470mm SOPHIE D I: 2000mm x 840mm x 750mm
Sitzhöhe:	470mm
Tischhöhe:	750mm
Form:	gefällige Holzplatten; stabile, flache, rechteckige Bank- / Tischbeine
Lehne:	SOPHIE B I: mit Rückenlehne SOPHIE B II, B II/1: ohne Rückenlehne
Ausführung:	Metallteile aus feuerverzinktem Stahl; pulverbeschichtet
Farbe:	DB 703; andere RAL- oder DB-Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage
Lattung:	5 bzw. 3 Stück aus massivem Hartholz (Kambala), naturbelassen, SOPHIE B: je 180mm x 45mm; SOPHIE D: je 270mm x 45mm
Montage:	V3: mit Erdstück zum Einsetzen in das Erdbreich
Anwendungsbereiche:	Promenaden, Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Seniorenresidenzen, Terrassen, Hotels, Werksgelände, Wege, Plätze, Fußgängerzonen, Kirchen, Friedhöfe

dimensions:	SOPHIE B I: 2000mm x 665mm x 880mm SOPHIE B II: 2000mm x 560mm x 470mm SOPHIE B II/1: 450mm x 430mm x 470mm SOPHIE D I: 2000mm x 840mm x 750mm
seat height:	470mm
table height:	750mm
shape:	pleasant wooden slats; robust, flat, rectangular bench / table legs
rest:	SOPHIE B I: with backrest SOPHIE B II, B II/1: without backrest
finish:	metal parts made of hot-dip galvanised steel, powder coated
colour:	DB 703; other RAL or DB colour without extra cost on request
slats:	5 or 3 pieces made of natural, solid Kambala hardwood (SOPHIE B: 180mm x 45mm; SOPHIE D: 270mm x 45mm)
installation:	V3: with root to be set into the ground
application areas:	promenades, parks, boulevards, schools, homes for elderly people, terraces, hotels, factory premises, paths, squares, pedestrian zones, churches, cemeteries




Produkt	kg	Bestellnummer
SOPHIE B I – Bank mit Rückenlehne feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet mit Erdstück	207,8	9.997.8021.01
SOPHIE B II – Bank ohne Rückenlehne feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet mit Erdstück	183,0	9.997.8022.01
SOPHIE B II/1 – Hocker ohne Rückenlehne feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet mit Erdstück	104,0	9.997.8025.01
SOPHIE D I – Tisch feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet mit Erdstück	324,0	8.100.0270.01

product	kg	product code
SOPHIE B I – bench with backrest hot-dip galvanised steel, powder coated with root	207.8	9.997.8021.01
SOPHIE B II – bench without backrest hot-dip galvanised steel, powder coated with root	183.0	9.997.8022.01
SOPHIE B II/1 – stool without backrest hot-dip galvanised steel, powder coated with root	104.0	9.997.8025.01
SOPHIE D I – table hot-dip galvanised steel, powder coated with root	324.0	8.100.0270.01





KOMMUNIKATIONSINSEL COMMUNICATION ISLAND



Maße:	LASSE B I: 2300mm x 930mm x 420mm LASSE B II: 2300mm x 930mm x 876mm
Sitzhöhe:	420mm
Form:	gefällige Holzlatten; Bankbeine aus starkem Doppel-T-Profil
Lehne:	LASSE B I: ohne Rückenlehne LASSE B II: mit Rückenlehne, nicht verstellbar
Ausführung:	Metallteile aus feuerverzinktem Stahl, pulverbeschichtet
Farbe:	DB 703; andere RAL- oder DB-Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage
Lattung:	12 bzw. 24 Stück aus massivem Hartholz (Kambala), naturbelassen, hochkant je 50mm x 120mm
Montage:	V2: mit Flanschplatte zur Überpflasterung zum Aufschrauben auf bauseitigem Betonfundament oder auf zusätzlicher Unterkonstruktion V3: mit Erdstück zum Einsetzen in das Erdreich
Zubehör:	Unterkonstruktion aus feuerverzinktem Stahl mit Flanschplatten – separat zu bestellen
Anwendungsbereiche:	Promenaden, Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Seniorenresidenzen, Terrassen, Hotels, Werksgelände, Wege, Plätze, Fußgängerzonen, Kirchen, Friedhöfe

dimensions:	LASSE B I: 2300mm x 930mm x 420mm LASSE B II: 2300mm x 930mm x 876mm
seat height:	420mm
shape:	pleasant wooden slats; bench legs made of strong double-T-profile
rest:	LASSE B I: without backrest LASSE B II: with backrest, not adjustable
finish:	metal parts made of hot-dip galvanised steel, powder coated
colour:	DB 703; other RAL or DB colour without extra cost on request
slats:	12 or 24 pieces made of natural, solid Kambala hardwood (upright: 50mm x 120mm)
installation:	V2: with flange plate to pave on it to be screwed on a concrete foundation on site or on an additional sub-construction V3: with root to be set into the ground
accessories:	sub-construction made of hot-dip galvanised steel with flange plates – to be ordered separately
application areas:	promenades, parks, boulevards, schools, homes for elderly people, terraces, hotels, factory premises, paths, squares, pedestrian zones, churches, cemeteries

Produkt kg Bestellnummer

LASSE B I – ohne Rückenlehne

feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet

mit Flanschplatte zur Überpflasterung	153,0	9.997.0050.00FÜ
mit Erdstück	159,0	9.997.0050.00

LASSE B II – mit Rückenlehne

feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet

mit Flanschplatte zur Überpflasterung	231,0	9.997.0051.02FÜ
mit Erdstück	237,0	9.997.0051.02

Zubehör – separat zu bestellen

Unterkonstruktion - Stahl, feuerverzinkt

UQ300/1560	31,0	7.100.1003.00
-------------------	------	---------------

product kg product code

LASSE B I – without backrest

hot-dip galvanised steel, powder coated

with flange plate to pave on it	153.0	9.997.0050.00FÜ
with root	159.0	9.997.0050.00

LASSE B II – with backrest


hot-dip galvanised steel, powder coated


with flange plate to pave on it	231.0	9.997.0051.02FÜ
with root	237.0	9.997.0051.02

accessory – to be ordered separately


sub-construction - hot-dip galvanised steel

UQ300/1560	31.0	7.100.1003.00
-------------------	------	---------------





LUFTIG AIRY



Maße:	LASSE B III: 2300mm x 530mm x 420mm LASSE B V: 2300mm x 558mm x 876mm LASSE D I: 2300mm x 930mm x 850mm
Sitzhöhe:	420mm
Form:	gefällige Holzlatten; Bank- / Tischbeine aus starkem Doppel-T-Profil
Lehne:	LASSE B III: ohne Rückenlehne LASSE B V: mit Rückenlehne, nicht verstellbar
Ausführung:	Metallteile aus feuerverzinktem Stahl, pulverbeschichtet
Farbe:	DB 703; andere RAL- oder DB-Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage
Lattung:	7 bzw. 25 Stück aus massivem Hartholz (Kambala), naturbelassen; hochkant je 50mm x 120mm
Montage:	V2: mit Flanschplatte zur Überpflasterung zum Aufschrauben auf bauseitigem Betonfundament oder auf zusätzlicher Unterkonstruktion V3: mit Erdstück zum Einsetzen in das Erdreich
Zubehör:	Unterkonstruktion aus feuerverzinktem Stahl mit Flanschplatten – separat zu bestellen
Anwendungsbereiche:	Promenaden, Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Seniorenresidenzen, Terrassen, Hotels, Werksgelände, Wege, Plätze, Fußgängerzonen, Kirchen, Friedhöfe

dimensions:	LASSE B III: 2300mm x 530mm x 420mm LASSE B V: 2300mm x 558mm x 876mm LASSE D I: 2300mm x 930mm x 850mm
seat height:	420mm
shape:	pleasant wooden slats; bench / table legs made of strong double-T-profile
rest:	LASSE B III: without backrest LASSE B V: with backrest, not adjustable
finish:	metal parts made of hot-dip galvanised steel, powder coated
colour:	DB 703; other RAL or DB colour without extra cost on request
slats:	7 or 25 pieces made of natural, solid Kambala hardwood (50mm x 120mm)
installation:	V2: with flange plate to pave on it to be screwed on a concrete foundation on site or on an additional sub-construction V3: with root to be set into the ground
accessories:	sub-construction made of hot-dip galvanised steel with flange plates – to be ordered separately
application areas:	promenades, parks, boulevards, schools, homes for elderly people, terraces, hotels, factory premises, paths, squares, pedestrian zones, churches, cemeteries

Produkt	kg	Bestellnummer
---------	----	---------------

LASSE B III – ohne Rückenlehne

feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet

mit Flanschplatte zur Überpflasterung	129,0	9.997.0052.00FÜ
mit Erdstück	135,0	9.997.0052.00

LASSE B V – mit Rückenlehne

feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet

mit Flanschplatte zur Überpflasterung	164,0	9.997.0053.00FÜ
mit Erdstück	170,0	9.997.0053.00

Zubehör für LASSE B – separat zu bestellen

Unterkonstruktion - Stahl, feuerverzinkt

UQ300/1560	31,0	7.100.1003.00
-------------------	------	---------------

LASSE D I

feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet

mit Erdstück	213,0	8.100.0393.01
---------------------	-------	---------------

product	kg	product code
---------	----	--------------

LASSE B III – without backrest

hot-dip galvanised steel, powder coated

with flange plate to pave on it	129.0	9.997.0052.00FÜ
with root	135.0	9.997.0052.00

LASSE B V – with backrest

hot-dip galvanised steel, powder coated

with flange plate to pave on it	164.0	9.997.0053.00FÜ
with root	170.0	9.997.0053.00

accessory for LASSE B – to be ordered separately



sub-construction - hot-dip galvanised steel


UQ300/1560	31.0	7.100.1003.00
-------------------	------	---------------

LASSE D I


hot-dip galvanised steel, powder coated

with root	213.0	8.100.0393.01
------------------	-------	---------------





EINLADEND INVITING



Maße: 2300mm x 2300mm x 420mm
 Sitzhöhe: 420mm
 Form: gefällige Holzlatten; Bankbeine aus starkem Doppel-T-Profil
 Lehne: ohne Rückenlehne
 Ausführung: Metallteile aus feuerverzinktem Stahl, pulverbeschichtet
 Farbe: DB 703; andere RAL- oder DB-Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage
 Lattung: 32 Stück aus massivem Hartholz (Kambala), naturbelassen; hochkant je 50mm x 120mm
 Montage: **V3:** mit Erdstück zum Einsetzen in das Erdreich
 Anwendungsbereiche: Promenaden, Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Seniorenresidenzen, Terrassen, Hotels, Werksgelände, Wege, Plätze, Fußgängerzonen, Kirchen, Friedhöfe

dimensions: 2300mm x 2300mm x 420mm
 seat height: 420mm
 shape: pleasant wooden slats; bench legs made of strong double-T-profile
 rest: without backrest
 finish: metal parts made of hot-dip galvanised steel, powder coated
 colour: DB 703; other RAL or DB colour without extra cost on request
 slats: 32 pieces made of natural, solid Kambala hardwood (upright: 50mm x 120mm)
 installation: **V3:** with root to be set into the ground
 application areas: promenades, parks, boulevards, schools, homes for elderly people, terraces, hotels, factory premises, paths, squares, pedestrian zones, churches, cemeteries

Produkt kg Bestellnummer

LASSE B IV

feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet
 mit Erdstück 280,0 9.997.0025.00


product kg product code

LASSE B IV

hot-dip galvanised steel, powder coated
 with root 280.0 9.997.0025.00




BAUMBANK TREE BENCH








Maße:	SOLVEIG B I: ø 2000mm x 470mm SOLVEIG B 1/4: 1400mm x 690mm x 470mm SOLVEIG B II: 2420mm x 690mm x 470mm SOLVEIG D I, D I/L4: ø 800mm x 750mm	dimensions:	SOLVEIG B I: ø 2000mm x 470mm SOLVEIG B 1/4: 1400mm x 690mm x 470mm SOLVEIG B II: 2420mm x 690mm x 470mm SOLVEIG D I, D I/L4: ø 800mm x 750mm
Sitzhöhe:	470mm	seat height:	420mm
Tischhöhe:	750mm	table height:	750mm
Form:	Form: gefällige Holzplatten, Bankbeine aus U-Profil bzw. aus rundem Rohr; Bank: rund oder geschwungen; rundes Tischbein; individuelle Kombinationsmöglichkeiten von Tischen und Bänken ohne Rückenlehne	shape:	pleasant wooden slats, bench legs made of u-section resp. round tube, bench: round or curved; round table leg; individual combination options for tables and benches without backrest
Lehne:	ohne Rückenlehne	rest:	metal parts made of stainless steel V2A (304), powder coated
Ausführung:	Metallteile aus Edelstahl V2A (304); pulverbeschichtet	finish:	DB 703; other RAL or DB colour without extra cost on request
Farbe:	DB 703; andere RAL- oder DB-Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage	colour:	made of natural, solid Kambala hardwood
Lattung:	aus massivem Hartholz (Kambala), naturbelassen SOLVEIG B: je 563mm x 146mm x 45mm SOLVEIG B I: 40 Stück SOLVEIG B 1/4: 10 Stück SOLVEIG B II: 20 Stück SOLVEIG D: je 558mm x 332mm x 45mm SOLVEIG D I: 4 Stück SOLVEIG D I/L4: 4 Stück inkl. Qi-Ladestationen für Smart Phones (externer Stromanschluss erforderlich)	slats:	SOLVEIG B: 563mm x 146mm x 45mm each SOLVEIG B I: 40 pieces SOLVEIG B 1/4: 10 pieces SOLVEIG B II: 20 pieces SOLVEIG D: 558mm x 332mm x 45mm each SOLVEIG D I: 4 pieces SOLVEIG D I/L4: 4 pieces incl. Qi charging stations for smart phones (external power supply required)
Montage:	V1: mit Flanschplatte zum Aufschrauben auf bauseitigem Betonfundament	installation:	V1: with flange plate to be screwed on a concrete foundation on site
Anwendungsbereiche:	Promenaden, Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Seniorenresidenzen, Terrassen, Hotels, Werksgelände, Wege, Plätze, Fußgängerzonen, Kirchen, Friedhöfe	application areas:	promenades, parks, boulevards, schools, homes for elderly people, terraces, hotels, factory premises, paths, squares, pedestrian zones, churches, cemeteries

Produkt	kg	Bestellnummer	product	kg	product code
SOLVEIG B I – Rundbank Edelstahl, pulverbeschichtet mit Flanschplatte	112,0	9.997.1006.00F	SOLVEIG B I – round bench stainless steel, powder coated with flange plate	112,0	9.997.1006.00F
SOLVEIG B 1/4 – Viertelbank Edelstahl, pulverbeschichtet mit Flanschplatte	28,0	9.997.1006.25F	SOLVEIG B 1/4 – quarter bench stainless steel, powder coated with flange plate	28,0	9.997.1006.25F
SOLVEIG B II – Wellenbank Edelstahl, pulverbeschichtet mit Flanschplatte	52,0	9.997.1007.27F	SOLVEIG B II – wave bench stainless steel, powder coated with flange plate	52,0	9.997.1007.27F
SOLVEIG D I – Tisch ohne Ladestation Edelstahl, pulverbeschichtet mit Flanschplatte	63,0	8.100.0180.00F	SOLVEIG D I – table without charging station stainless steel, powder coated with flange plate	63,0	8.100.0180.00F
SOLVEIG D I/L4 – Tisch mit Ladestation Edelstahl, pulverbeschichtet mit Flanschplatte	64,0	8.100.0180.004F	SOLVEIG D I/L4 – table with charging station stainless steel, powder coated with flange plate	64,0	8.100.0180.004F





KOMBINIERBAR COMBINABLE



Maße:	2200mm x 600mm x 470mm
Sitzhöhe:	470mm
Form:	rechteckig; Bankbeine in Blockform
Lehne:	ohne Rückenlehne
Beleuchtungsaufgabe:	Effektbeleuchtung und Illumination
Leuchtmittel:	inkl. geschützter LED Einbauleuchte
Farbtemperatur:	3.000K warmweiß bzw. 4.000K neutralweiß
LED Betriebsgerät:	integrierter Treiber
optisches System:	diffus
Lichtverteilung:	oval, unterhalb der Bank
Ausführung:	eingefärbter Beton mit Basaltsplitt aus Naturstein, in Granitoptik; schwarz bzw. weiß, farbtiefend imprägniert und poliert
Abdeckung:	Polycarbonat, glasklar, schlagfest, UV-stabilisiert
Anschluss:	inkl. Kabelübergangskasten für maximal 2 Kabel bis 5 x 4mm ²
Montage:	V3: mit Erdstück zum Einsetzen in das Erdreich
Zubehör:	Kabel – separat zu bestellen
Anwendungsbereiche:	Promenaden, Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Seniorenresidenzen, Terrassen, Hotels, Werksgelände, Wege, Plätze, Fußgängerzonen, Kirchen, Friedhöfe

dimensions:	2200mm x 600mm x 470mm
seat height:	470mm
shape:	rectangular; bench legs made in blockform
rest:	without backrest
light standards:	effect lighting and illumination
lamp:	incl. protected LED recessed luminaire
colour temperature:	3,000K warm white or 4,000K neutral white
LED gear:	integrated driver
optical system:	diffuse
light distribution:	oval, underneath the bench
finish:	made of concrete with basalt grains, dyed either black or white, colour intensifying impregnated and sandblasted polished in granite appearance
glazing:	polycarbonate, clear, impact resistant, UV-stabilised
wiring:	incl. cable junction box for maximal 2 cables up to 5 x 4mm ²
installation:	V3: with root to be set into the ground
accessories:	cable – to be ordered separately
application areas:	promenades, parks, boulevards, schools, homes for elderly people, terraces, hotels, factory premises, paths, squares, pedestrian zones, churches, cemeteries

Produkt kg Bestellnummer

THOMAS B I LED – schwarz

mit Erdstück

inkl. LED 16W/4.000K	485,0	8.739.2210.01
inkl. LED 18W/3.000K	485,0	8.739.2210.01-3

THOMAS B I LED – weiß

mit Erdstück

inkl. LED 16W/4.000K	485,0	8.739.2210.02
inkl. LED 18W/3.000K	485,0	8.739.2210.02-3

product kg product code

THOMAS B I LED – black

with root

inkl. LED 16W/4.000K	485.0	8.739.2210.01
inkl. LED 18W/3.000K	485.0	8.739.2210.01-3


THOMAS B I LED – white

with root

inkl. LED 16W/4.000K	485.0	8.739.2210.02
inkl. LED 18W/3.000K	485.0	8.739.2210.02-3



EDEL NOBLE





ABFALLBEHÄLTER

LITTER BINS

ABFALLBEHÄLTER

Vermüllung von Parks und Umwelt Einhalt gebieten

Abfallbehälter passend zum Design der Bänke, praktisch und attraktiv. Die Abfallbehälter laden die Anwender ein, lieber den Müll einzuwerfen, statt ihn liegen zu lassen. Für eine einfache Entleerung sorgen die integrierten Innenbehälter, die nach dem Entriegeln herausgezogen bzw. herausgenommen werden können. Je nach Produkt sind Ascher mit und ohne zusätzlichem Auffangbehälter, große oder kleine Einwurföffnungen und ein zusätzlicher Regenschutz möglich. Für Fahrradfahrer wurde MARTIN entwickelt, der in Fahrtrichtung ausgerichtet, das Einwerfen des Abfalls während der Fahrt ermöglicht.

Abfallbehälter von LEIPZIGER LEUCHTEN werden aus hochwertigen Materialien gefertigt: Aus Aluminiumguss und Edelstahl in der Farbgebung nach Kundenwunsch. Für die Lattung wird witterungsbeständiges Kambala verwendet.




LITTER BINS

Curb littering of parks and the environment



Litter bins matching the design of the benches, are practical and attractive. The litter bins invite people to use them rather than leaving the rubbish lying around. The integrated inner container can be easily pulled out after unlocking. Depending on the product the following features are e.g. available: ashtrays with or without an additional container, large or small openings or additional rain protection covers. MARTIN is developed for cyclists and has an inclined opening in the direction of travel and allows rubbish to be thrown in while driving.

Litter bins from LEIPZIGER LEUCHTEN are made from high-quality materials: from cast aluminium and stainless steel, to be passivated or powder coated in the colour according to customer requirements. Weather-resistant Kambala is used for the battens.

ABFALLBEHÄLTER
LITTER BINS



KORA, PETRA, ANNA, SIMON, KARSTEN, DAHLIA, SOPHIE, FINNLEY, KORA





SOPHIE K I, KORA L IV/2
Britz



KORA K IX H, LASSE B V
Bürgk



THOMAS K I
Leipzig



PETRA K III H
Mittweida



FINNLEY K I
Zempin



SOPHIE K III, GUNTHER B I LFP
Ulm



KORA K XI H
Möckmühl



PETRA K II H, PETRA B I
Ramsla



PETRA K V, PETRA B I, PETRA E VI
Zwenkau



SOPHIE K I
Tambach-Dietrich



KORA K XIII/T, KORA I
Tangermünde



ANNA K II, LAURA B II
Leipzig

Maße:	ø 190mm / ø 400mm x 1015mm
Einwurfhöhe:	1000mm
Form:	gefällige Holzleisten oder raffinierte Metallringe; kelchförmig
Ausführung:	Metallteile aus Edelstahl V2A (304) und Aluminiumguss, pulverbeschichtet
Farbe:	DB 703; andere RAL- oder DB-Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage
Lattung:	KORA K XI H: 20 Stück aus massivem Hartholz (Kambala), naturbelassen, je 24mm x 24mm
Entleerung:	inkl. Innenbehälter, herausnehm- und verriegelbar mit Dreikantschlüssel M10
Fassungsvermögen:	25 Liter
Montage:	V1: mit Flanschplatte zum Aufschrauben auf bauseitigem Betonfundament oder auf zusätzlichem Eingrabstück
Zubehör:	inkl. Dreikantschlüssel M10, excl. Eingrabstück mit Schrauben – separat zu bestellen
Anwendungsbereiche:	Promenaden, Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Seniorenresidenzen, Terrassen, Hotels, Werksgelände, Wege, Plätze, Fußgängerzonen, Kirchen, Friedhöfe

dimensions:	ø 190mm / ø 400mm x 1015mm
disposal height:	1000mm
shape:	pleasant wooden slats or artful metal rings; cup-shaped
finish:	metal parts made of stainless steel V2A (304) and cast aluminium, powder coated
colour:	DB 703; other RAL or DB colour without extra cost on request
slats:	KORA K XI H: 20 pieces made of natural, solid Kambala hardwood (24mm x 24mm)
emptying:	incl. inner container, removable and lockable with a tri-head-bolt key M10
capacity:	25 litres
installation:	V1: with flange plate to be screwed on a concrete foundation on site or on an additional bolt-on root
accessories:	incl. tri-head-bolt key M10, excl. bolt-on root with screws – to be ordered separately
application areas:	promenades, parks, boulevards, schools, homes for elderly people, terraces, hotels, factory premises, paths, squares, pedestrian zones, churches, cemeteries

Produkt kg Bestellnummer

KORA K X – mit Metallringen
Edelstahl / Aluminiumguss, pulverbeschichtet
mit Flanschplatte 23,6 9.996.0010.51

KORA K XI H – mit Holzleisten
Edelstahl / Aluminiumguss, pulverbeschichtet
mit Flanschplatte 23,4 9.996.0011.51


Zubehör – separat zu bestellen
Eingrabstück - Stahl, feuerverzinkt
G180-1/400 3,3 9.900.0011.01

product kg product code


KORA K X – with metal rings
stainless steel / die cast aluminium, powder coated
with flange plate 23.6 9.996.0010.51

KORA K XI H – with wooden slats
stainless steel / cast aluminium, powder coated
with flange plate 23.4 9.996.0011.51

accessory – to be ordered separately
bolt-on root - hot-dip galvanised steel
G180-1/400 3.3 9.900.0011.01



ELEGANT STYLISH



Maße: ø 480mm x 550mm
 Einwurfhöhe: 550mm
 Form: pur oder gefällige Holzleisten; zylindrisch
 Ausführung: Metallteile aus Edelstahl V2A (304), pulverbeschichtet bzw. geschliffen und passiviert
 Farbe: DB 703; andere RAL- oder DB-Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage
 Lattung: **PETRA K I H:** 21 Stück aus massivem Hartholz (Kambala), naturbelassen, je 50mm x 20mm
 Entleerung: inkl. Innenbehälter, herausnehm- und verriegelbar mit Dreikantschlüssel M6
 Fassungsvermögen: 30 Liter
 Montage: **V1:** mit Flanschplatte zum Aufschrauben auf bauseitigem Betonfundament oder auf zusätzlichem Eingrabstück
 Zubehör: inkl. Dreikantschlüssel M6, excl. Eingrabstück mit Schrauben – separat zu bestellen
 Anwendungsbereiche: Promenaden, Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Seniorenresidenzen, Terrassen, Hotels, Werksgelände, Wege, Plätze, Fußgängerzonen, Kirchen, Friedhöfe


dimensions: ø 480mm x 550mm
 disposal height: 550mm
 shape: pure or pleasant wooden slats; cylindrical
 finish: metal parts made of stainless steel V2A (304), powder coated or brushed and passivated
 colour: DB 703; other RAL or DB colour without extra cost on request
 slats: **PETRA K I H:** 21 pieces made of natural, solid Kambala hardwood (50mm x 20mm)
 emptying: incl. inner container, removable and lockable with a tri-head-bolt key M6
 capacity: 30 litres
 installation: **V1:** with flange plate to be screwed on a concrete foundation on site or on an additional bolt-on root
 accessories: incl. tri-head-bolt key M6, excl. bolt-on root with screws – to be ordered separately
 application areas: promenades, parks, boulevards, schools, homes for elderly people, terraces, hotels, factory premises, paths, squares, pedestrian zones, churches, cemeteries

Produkt	kg	Bestellnummer
PETRA K I – ohne Holzleisten		
Edelstahl, pulverbeschichtet mit Flanschplatte	31,0	9.996.0020.00
Edelstahl, geschliffen und passiviert mit Flanschplatte	31,0	9.996.0020.30
PETRA K I H – mit Holzleisten		
Edelstahl, pulverbeschichtet mit Flanschplatte	36,0	9.996.0020.01
Zubehör – separat zu bestellen		
Eingrabstück - Stahl, feuerverzinkt G240/500	7,1	9.900.0012.00

product	kg	product code
PETRA K I – without wooden slats		
stainless steel, powder coated with flange plate	31.0	9.996.0020.00
stainless steel, brushed and passivated with flange plate	31.0	9.996.0020.30
PETRA K I H – with wooden slats		
stainless steel, powder coated with flange plate	36.0	9.996.0020.01
accessory – to be ordered separately		
bolt-on root - hot-dip galvanised steel G240/500	7.1	9.900.0012.00



KLASSISCH CLASSIC



Maße: ø 310mm / ø 480mm x 705mm
Einwurfhöhe: 550mm
Form: pur oder gefällige Holzleisten; zylindrisch
Ausführung: Metallteile aus Edelstahl V2A (304), pulverbeschichtet
 mit gerader Abdeckung als Regenschutz,
Farbe: DB 703; andere RAL- oder DB-Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage
Lattung: **PETRA K II H:** 21 Stück aus massivem Hartholz (Kambala), naturbelassen, je 50mm x 20mm
Entleerung: inkl. Innenbehälter, herausnehm- und verriegelbar mit Dreikantschlüssel M6
Fassungsvermögen: 30 Liter
Montage: **V1:** mit Flanschplatte zum Aufschrauben auf bauseitigem Betonfundament oder auf zusätzlichem Eingrabstück
Zubehör: inkl. Dreikantschlüssel M6, exkl. Eingrabstück mit Schrauben – separat zu bestellen
Anwendungsbereiche: Promenaden, Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Seniorenresidenzen, Terrassen, Hotels, Werksgelände, Wege, Plätze, Fußgängerzonen, Kirchen, Friedhöfe

dimensions: ø 310mm / ø 480mm x 705mm
disposal height: 550mm
shape: pure or pleasant wooden slats; cylindrical
finish: metal parts made of stainless steel V2A (304), powder coated
 with a straight rain protection
colour: DB 703; other RAL or DB colour without extra cost on request
slats: **PETRA K II H:** 21 pieces made of natural, solid Kambala hardwood (50mm x 20mm)
emptying: incl. inner container, removable and lockable with a tri-head-bolt key M6
capacity: 30 litres
installation: **V1:** with flange plate to be screwed on a concrete foundation on site or on an additional bolt-on root
accessories: incl. tri-head-bolt key M6, excl. bolt-on root with screws – to be ordered separately
application areas: promenades, parks, boulevards, schools, homes for elderly people, terraces, hotels, factory premises, paths, squares, pedestrian zones, churches, cemeteries

Produkt **kg** **Bestellnummer**

PETRA K II – ohne Holzleisten
 Edelstahl, pulverbeschichtet
mit Flanschplatte 34,0 9.996.0022.00

PETRA K II H – mit Holzleisten
 Edelstahl, pulverbeschichtet, Latten aus Holz
mit Flanschplatte 39,0 9.996.0022.01

Zubehör – separat zu bestellen
 Eingrabstück - Stahl, feuerverzinkt
G240/500 7,1 9.900.0012.00

product **kg** **product code**


PETRA K II – without wooden slats
 stainless steel, powder coated
with flange plate 34.0 9.996.0022.00

PETRA K II H – with wooden slats
 stainless steel, powder coated, slats made of hardwood
with flange plate 39.0 9.996.0022.01

accessory – to be ordered separately
 bolt-on root - hot-dip galvanised steel
G240/500 7.1 9.900.0012.00



GESCHÜTZT PROTECTED



Maße:	PETRA K II/2, II/2 H: ø 325mm / ø 480mm x 705mm PETRA K V, V H: ø 360mm / ø 480mm x 705mm
Einwurfhöhe:	550mm
Form:	pur oder gefällige Holzleisten; zylindrisch
Ausführung:	Metallteile aus Edelstahl V2A (304), pulverbeschichtet mit gewölbter Abdeckung PETRA K II/2, II/2 H: konvex als Regenschutz PETRA K V, K V H: konkav als Ascheraufsatz mit Regenschutz
Farbe:	DB 703; andere RAL- oder DB-Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage
Lattung:	PETRA K II/2 H, K V H: 21 Stück aus massivem Hartholz (Kambala), naturbelassen, je 50mm x 20mm
Entleerung:	inkl. Innenbehälter, herausnehm- und verriegelbar mit Dreikantschlüssel M6
Fassungsvermögen:	30 Liter
Montage:	V1: mit Flanschplatte zum Aufschrauben auf bauseitigem Betonfundament oder auf zusätzlichem Eingrabstück
Zubehör:	inkl. Dreikantschlüssel M6, exkl. Eingrabstück mit Schrauben – separat zu bestellen
Anwendungsbereiche:	Promenaden, Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Seniorenresidenzen, Terrassen, Hotels, Werksgelände, Wege, Plätze, Fußgängerzonen, Kirchen, Friedhöfe


dimensions:	PETRA K II/2, II/2 H: ø 325mm / ø 480mm x 705mm PETRA K V, V H: ø 360mm / ø 480mm x 705mm
disposal height:	550mm
shape:	pure or pleasant wooden slats; cylindrical
finish:	metal parts made of stainless steel V2A (304), powder coated with curved cover PETRA K II/2, II/2 H: convex as rain protection PETRA K V, K V H: concave as ashtray with rain protection
colour:	DB 703; other RAL or DB colour without extra cost on request
slats:	PETRA K II/2 H, K V H: 21 pieces made of natural, solid Kambala hardwood (50mm x 20mm)
emptying:	incl. inner container, removable and lockable with a tri-head-bolt key M6
capacity:	30 litres
installation:	V1: with flange plate to be screwed on a concrete foundation on site or on an additional bolt-on root
accessories:	incl. tri-head-bolt key M6, excl. bolt-on root with screws – to be ordered separately
application areas:	promenades, parks, boulevards, schools, homes for elderly people, terraces, hotels, factory premises, paths, squares, pedestrian zones, churches, cemeteries

Produkt	kg	Bestellnummer
PETRA K II/2 – ohne Holzleisten, mit Regenschutz		
Edelstahl, pulverbeschichtet mit Flanschplatte	33,0	9.996.0022.10
PETRA K II/2 H – mit Holzleisten und Regenschutz		
Edelstahl, pulverbeschichtet mit Flanschplatte	38,0	9.996.0022.11
PETRA K V – ohne Holzleisten, mit Ascheraufsatz und Regenschutz		
Edelstahl, pulverbeschichtet mit Flanschplatte	34,0	9.996.0021.01
PETRA K V H – mit Holzleisten, Ascheraufsatz und Regenschutz		
Edelstahl, pulverbeschichtet mit Flanschplatte	39,0	9.996.0021.11
Zubehör – separat zu bestellen		
Eingrabstück - Stahl, feuerverzinkt G240/500	7,1	9.900.0012.00

product	kg	product code
PETRA K II/2 – without wooden slats, with rain protection		
stainless steel, powder coated with flange plate	33.0	9.996.0022.10
PETRA K II/2 H – with wooden slats and rain protection		
stainless steel, powder coated with flange plate	38.0	9.996.0022.11
PETRA K V – without wooden slats, with ashtray and rain protection		
stainless steel, powder coated with flange plate	34.0	9.996.0021.01
PETRA K V H – with wooden slats, ashtray and rain protection		
stainless steel, powder coated with flange plate	39.0	9.996.0021.11
accessory – to be ordered separately		
bolt-on root - hot-dip galvanised steel G240/500	7.1	9.900.0012.00



FUNKTIONAL FUNCTIONAL



Maße:	510mm x 1000mm
Einwurfhöhe:	640mm
Form:	pur, Lochblech oder gefällige Holzleisten; zylindrisch; am gebogenem Halterohr befestigt
Ausführung:	Metallteile aus Edelstahl V2A (304), pulverbeschichtet; mit gewölbter Abdeckung als Regenschutz PETRA K III, PETRA K III H: mit 2 Edelstahlplatten zum Ausdrücken von Zigaretten PETRA K IX: Außengehäuse aus Lochblech, pulverbeschichtet
Farbe:	DB 703; andere RAL- oder DB-Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage
Lattung:	PETRA K III H: 18 Stück aus massivem Hartholz (Kambala), naturbelassen, je 50mm x 20mm
Entleerung:	inkl. Innenbehälter, Außengehäuse mit Dreikantschlüssel M6 entriegeln, schwenken und Innenbehälter herausnehmen
Fassungsvermögen:	30 Liter
Montage:	V3: mit Erdstück am Standrohr zum Einsetzen in das Erdreich
Zubehör:	inkl. Dreikantschlüssel M6
Anwendungsbereiche:	Promenaden, Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Seniorenresidenzen, Terrassen, Hotels, Werksgelände, Wege, Plätze, Fußgängerzonen, Kirchen, Friedhöfe

dimensions:	510mm x 1000mm
disposal height:	640mm
shape:	pure, perforated steel plate or pleasant wooden slats; cylindrical; fixed to a bent holding tube
finish:	metal parts made of stainless steel V2A (304), powder coated; with curved cover as rain protection PETRA K III, PETRA K III H: with two stainless steel plates to stub out cigarettes PETRA K IX: outer housing made of perforated steel plate, powder coated
colour:	DB 703; other RAL or DB colour without extra cost on request
slats:	PETRA K III H: 18 pieces made of natural, solid Kambala hardwood (50mm x 20mm)
emptying:	incl. inner container, outer housing can be unlocked with tri-head-bolt key M6, pivoted and inner container can be taken out
capacity:	30 litres
installation:	V3: with root to be set into the ground
accessories:	incl. tri-head-bolt key M6
application areas:	promenades, parks, boulevards, schools, homes for elderly people, terraces, hotels, factory premises, paths, squares, pedestrian zones, churches, cemeteries

Produkt kg Bestellnummer

PETRA K III – ohne Holzplatten
Edelstahl, pulverbeschichtet
mit Erdstück

28,0 9.996.0023.21

PETRA K III H – mit Holzplatten

Edelstahl, pulverbeschichtet; Latten aus Holz
mit Erdstück

31,0 9.996.0023.01

PETRA K IX – mit Lochblech

Edelstahl, pulverbeschichtet
mit Erdstück

28,0 9.996.0029.00

product kg product code

PETRA K III – without wooden slats

stainless steel, powder coated
with root

28.0 9.996.0023.21

PETRA K III H – with wooden slats

stainless steel, powder coated; slats made of hardwood
with root

31.0 9.996.0023.01


PETRA K IX – with perforated steel plate

stainless steel, powder coated
with root

28.0 9.996.0029.00



SYMPATISCH LIKEABLE



Maße:	PETRA K IV: ø 360mm x 550mm PETRA K IV/60L: ø 450mm x 700mm
Einwurfhöhe:	PETRA K IV: 550mm PETRA K IV/60L: 700mm
Form:	pur; zylindrisch
Ausführung:	Metallteile aus Edelstahl V2A (304), pulverbeschichtet mit Aschenbecher in Ringform PETRA K IV/60L: mit verkleinerter Einwurföffnung
Farbe:	DB 703; andere RAL- oder DB-Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage
Entleerung:	inkl. Innenbehälter, herausnehm- und verriegelbar mit Dreikantschlüssel M6
Fassungsvermögen:	PETRA K IV: 30 Liter PETRA K IV/60L: 60 Liter
Montage:	V1: mit Flanschplatte zum Aufschrauben auf bauseitigem Betonfundament oder auf zusätzlichem Eingrabstück
Zubehör:	inkl. Dreikantschlüssel M6, Eingrabstück mit Schrauben – separat zu bestellen
Anwendungsbereiche:	Promenaden, Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Seniorenresidenzen, Terrassen, Hotels, Werksgelände, Wege, Plätze, Fußgängerzonen, Kirchen, Friedhöfe

dimensions:	PETRA K IV: ø 360mm x 550mm PETRA K IV/60L: ø 450mm x 700mm
disposal height:	PETRA K IV: 550mm PETRA K IV/60L: 700mm
shape:	pure; cylindrical
finish:	metal parts made of stainless steel V2A (304), powder coated with ashtray in ring shape PETRA K IV/60L: with smaller disposal opening
colour:	DB 703; other RAL or DB colour without extra cost on request
emptying:	incl. inner container, removable and lockable with a tri-head-bolt key M6
capacity:	PETRA K IV: 30 litres PETRA K IV/60L: 60 litres
installation:	V1: with flange plate to be screwed on a concrete foundation on site or on an additional bolt-on root
accessories:	incl. tri-head-bolt key M6, bolt-on root with screws – to be ordered separately
application areas:	promenades, parks, boulevards, schools, homes for elderly people, terraces, hotels, factory premises, paths, squares, pedestrian zones, churches, cemeteries

Produkt kg Bestellnummer

PETRA K IV
Edelstahl, pulverbeschichtet
mit Flanschplatte 27,0 9.996.0021.00

PETRA K IV/60L
Edelstahl, pulverbeschichtet
mit Flanschplatte 39,0 9.996.0021.0060L


Zubehör – separat zu bestellen
Eingrabstück - Stahl, feuerverzinkt
G240/500 7,1 9.900.0012.00

product kg product code


PETRA K IV
stainless steel, powder coated
with flange plate 27.0 9.996.0021.00

PETRA K IV/60L
stainless steel, powder coated
with flange plate 39.0 9.996.0021.0060L

accessory – to be ordered separately
bolt-on root - hot-dip galvanised steel
G240/500 7.1 9.900.0012.00



REDUZIERT MINIMALISTIC



Maße: ø 400mm x 1180mm
 Einwurfhöhe: 1000mm
 Form: pur oder mit Beklebung nach Kundenwunsch; zylindrisch; am abgewinkeltem Standrohr in Rechteckform
 Ausführung: Metallteile aus Edelstahl V2A (304), pulverbeschichtet
 Farbe: DB 703; andere RAL- oder DB-Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage
 Entleerung: inkl. Innenbehälter, herausnehm- und verriegelbar mit Dreikantschlüssel M6
 Fassungsvermögen: 45 Liter
 Montage: **V3:** mit Erdstück zum Einsetzen in das Erdreich
 Zubehör: inkl. Dreikantschlüssel M6
 Anwendungsbereiche: Promenaden, Parkanlagen, Fahrradwege, Rastplätze, Parkplätze, Spielplätze

dimensions: ø 400mm x 1180mm
 disposal height: 1000mm
 shape: pur or with costum-made film; cylindrical; fixed to a angled, rectangular tube
 finish: metal parts made of stainless steel V2A (304), powder coated
 colour: DB 703; other RAL or DB colour without extra cost on request
 emptying: incl. inner container, removable and lockable with a tri-head-bolt key M6
 capacity: 45 litres
 installation: **V3:** with root to be set into the ground
 accessories: incl. tri-head-bolt key M6
 application areas: promenades, parks, cycle paths, rest areas, parking spaces, play areas

Produkt kg Bestellnummer

MARTIN K III/S

Edelstahl, pulverbeschichtet
mit Erdstück

28,4 9.996.0033.00

product kg product code


MARTIN K III/S

stainless steel, powder coated
with root

28.4 9.996.0033.00



FÜR RADFAHRER FOR CYCLISTS



Maße:	ANNA K I, K IV/1: 483mm/ø 350mm x 910mm ANNA K II/1: 483mm/ø 350mm x 950mm
Einwurfhöhe:	ANNA K I, IV/1: 910mm ANNA K II/1: für Müll 800mm; für Zigaretten 950mm
Form:	pur oder Lochblech; zylindrisch; am rundem Standrohr befestigt
Ausführung:	Metallteile aus Edelstahl V2A (304), pulverbeschichtet ANNA K I: Abdeckung mit großer Öffnung und 1 Edelstahlplatte zum Ausdrücken von Zigaretten ANNA K II/1: mit Trichteröffnung zum Ausdrücken und Entsorgen von Zigaretten im separaten Behälter; Einwurf des Restmülls unterhalb der Abdeckung ANNA K IV/1: Abdeckung mit zwei Öffnungen und 1 Edelstahlplatte zum Ausdrücken von Zigaretten; kleine Öffnung zum Entsorgen der Zigaretten im separaten Behälter; größere Öffnung für Restmüll; Außengehäuse aus Lochblech
Farbe:	DB 703; andere RAL- oder DB-Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage
Entleerung:	ANNA K I: inkl. 1 Innenbehälter ANNA K II/1, IV/1: inkl. 2-geteilter Innenbehälter Außengehäuse am Standrohr mit Dreikantschlüssel M 10 entriegeln, nach vorn ziehen und Innenbehälter herausnehmen
Fassungsvermögen:	30 Liter
Montage:	V3: mit Erdstück am Standrohr zum Einsetzen in das Erdreich
Zubehör:	inkl. Dreikantschlüssel M10
Anwendungsbereiche:	Promenaden, Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Seniorenresidenzen, Terrassen, Hotels, Werksgelände, Wege, Plätze, Fußgängerzonen, Kirchen, Friedhöfe

dimensions:	ANNA K I, K IV/1: 483mm/ø 350mm x 910mm ANNA K II/1: 483mm/ø 350mm x 950mm
disposal height:	ANNA K I, IV/1: 910mm ANNA K II/1: for litter 800mm; for cigarettes: 950mm
shape:	pur or perforated steel plate; cylindrical; fixed to a round tube
finish:	metal parts made of stainless steel V2A (304), powder coated ANNA K I: cover with big opening and 1 stainless steel plate to stub out cigarettes ANNA K II/1: with funnel shaped opening to stub out and dispose cigarettes separat in a container; disposal of litter below the cover ANNA K IV/1: cover with 2 openings and 1 stainless steel plate to stub out cigarettes; small opening for disposal of the cigarettes separat in a container; bigger opening for litter; outer housing made of perforated steel plate
colour:	DB 703; other RAL or DB colour without extra cost on request
emptying:	ANNA K I: incl. 1 inner container ANNA K II/1, IV/1: incl. 2 parts inner container outer housing can be unlocked with tri-head-bolt key M10, pulled forward and inner container can be taken out
capacity:	30 litres
installation:	V3: with root to be set into the ground
accessories:	incl. tri-head-bolt key M10
application areas:	promenades, parks, boulevards, schools, homes for elderly people, terraces, hotels, factory premises, paths, squares, pedestrian zones, churches, cemeteries

Produkt kg Bestellnummer

ANNA K I – mit 1 großen Öffnung
Edelstahl, pulverbeschichtet
mit Erdstück 29,0 9.996.0041.02

ANNA K II/1 – mit Trichteröffnung für Zigaretten und Einwurf für Restmüll
Edelstahl, pulverbeschichtet
mit Erdstück 31,0 9.996.0040.05

ANNA K IV/1 – mit 2 Öffnungen für Zigaretten und Restmüll
Edelstahl, pulverbeschichtet
mit Erdstück 28,9 9.996.0041.41

product kg product code


ANNA K I – with 1 big opening
stainless steel, powder coated
with root 29.0 9.996.0041.02

ANNA K II/1 – with funnel shaped opening for cigarettes and disposal underneath
stainless steel, powder coated
with root 31.0 9.996.0040.05

ANNA K IV/1 – with 2 openings for cigarettes and litter
stainless steel, powder coated
with root 28.9 9.996.0041.41



RAFFINIERT CLEVER



Maße: ø 324mm x 1200mm
 Einwurfhöhe: 960mm
 Form: pur; zylindrisch
 Ausführung: Metallteile aus feuerverzinktem Stahl, pulverbeschichtet; inkl. großer Tür mit Scharnier, verriegelbar mit Dreikant; Innenbehälter aus Edelstahl V2A (304); inkl. Zigaretteinwurfloch und Führungsrohr ø 40mm
SIMON K V/2ZEP: mit Edelstahlplatte zum Ausdrücken von Zigaretten
 Farbe: DB 703; andere RAL- oder DB-Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage
 Entleerung: inkl. herausnehmbarem, zweigeteilten Innenbehälter für Abfall und Zigaretten
 Fassungsvermögen: 35 Liter
 Montage: **V1:** mit Flanschplatte zum Aufschrauben auf bauseitigem Betonfundament oder auf zusätzlichem Eingrabstück
 Zubehör: inkl. Dreikantschlüssel M6, exkl. Eingrabstück mit Schrauben – separat zu bestellen
 Anwendungsbereiche: Promenaden, Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Seniorenresidenzen, Terrassen, Hotels, Werksgelände, Wege, Plätze, Fußgängerzonen, Kirchen, Friedhöfe

dimensions: ø 324mm x 1200mm
 disposal height: 960mm
 shape: pure; cylindrical
 finish: metal parts made of hot-dip galvanised steel, powder coated; incl. big door, hinged, retained by locking mechanism using a tri-head bolt; liner made of stainless steel V2A (304); with opening for cigarettes and guide tube ø 40mm
SIMON K V/2ZEP: with stainless steel plate to stub out cigarettes
 colour: DB 703; other RAL or DB colour without extra cost on request
 emptying: incl. inner container, divided in parts for cigarettes and litter
 capacity: 35 litres
 installation: **V1:** with flange plate to be screwed on a concrete foundation on site or on an additional bolt-on root
 accessories: incl. tri-head-bolt key M6, excl. bolt-on root with screws – to be ordered separately
 application areas: promenades, parks, boulevards, schools, homes for elderly people, terraces, hotels, factory premises, paths, squares, pedestrian zones, churches, cemeteries

Produkt kg Bestellnummer

SIMON K V/2Z – ohne Edelstahlplatte
 feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet
mit Flanschplatte 49,2 9.996.0039.02Z

SIMON K V/2ZEP – mit Edelstahlplatte
 feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet
mit Flanschplatte 49,2 9.996.0039.02ZEP

Zubehör – separat zu bestellen
 Eingrabstück - Stahl, feuerverzinkt
G300/500 7,8 9.900.0022.00

product kg product code


SIMON K V/2Z – without stainless steel plate
 hot-dip galvanised steel, powder coated
with flange plate 49.2 9.996.0039.02Z

SIMON K V/2ZEP – with stainless steel plate
 hot-dip galvanised steel, powder coated
with flange plate 49.2 9.996.0039.02ZEP

accessory – to be ordered separately
 bolt-on root - hot-dip galvanised steel
G300/500 7.8 9.900.0022.00



PIFFIG CLEVER



Maße: ø 360mm / 420mm x 860mm
Einwurfhöhe: 680mm
Form: pur; kelchförmig; mit Standrohr aus abgewinkelten Doppelfachstahl
Ausführung: Metallteile aus Edelstahl V2A (304), pulverbeschichtet mit Abdeckhaube als Regenschutz
Farbe: DB 703; andere RAL- oder DB-Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage
Entleerung: inkl. Innenbehälter; Außengehäuse am Standrohr mit Dreikantschlüssel M6 entriegeln, nach vorn ziehen und Innenbehälter herausnehmen
Fassungsvermögen: 25 Liter
Montage: **V2:** mit Flanschplatte zur Überpflasterung zum Aufschrauben auf bauseitigem Betonfundament
Zubehör: inkl. Dreikantschlüssel M6
Anwendungsbereiche: Promenaden, Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Seniorenresidenzen, Terrassen, Hotels, Werksgelände, Wege, Plätze, Fußgängerzonen, Kirchen, Friedhöfe


dimensions: ø 360mm / 420mm x 860mm
disposal height: 680mm
shape: pure; cup-shaped; with tube made of angled double flat steel
finish: metal parts made of stainless steel V2A (304), powder coated with cover as rain protection
colour: DB 703; other RAL or DB colour without extra cost on request
emptying: incl. inner container; outer housing can be unlocked with tri-head-bolt key M6; pulled forward and inner container can be taken out
capacity: 25 litres
installation: **V2:** with flange plate to pave on it to be screwed on a concrete foundation on site or on an additional bolt-on root
accessories: incl. tri-head-bolt key M6
application areas: promenades, parks, boulevards, schools, homes for elderly people, terraces, hotels, factory premises, paths, squares, pedestrian zones, churches, cemeteries

Produkt	kg	Bestellnummer
KARSTEN K II		
Edelstahl, pulverbeschichtet		
mit Flanschplatte zur Überpflasterung	34,0	6.996.0070.02

product	kg	product code
KARSTEN K II		
stainless steel, powder coated		
with flange plate to pave on it	34.0	6.996.0070.02



SCHWEBEND FLOATING



Maße:	DAHLIA K IV: 360mm x 360mm x 560mm DAHLIA K IV H: 395mm x 395mm x 560mm
Einwurfhöhe:	560mm
Form:	pur oder gefällige Holzleisten; quaderförmig
Ausführung:	Metallteile aus Edelstahl V2A (304), pulverbeschichtet; mit Aschering
Farbe:	DB 703; andere RAL- oder DB-Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage
Lattung:	DAHLIA K IV H: 21 Stück aus massivem Hartholz (Kambala), naturbelassen, je 50mm x 20mm
Entleerung:	inkl. Innenbehälter, herausnehm- und verriegelbar mit Dreikantschlüssel M6
Fassungsvermögen:	36 Liter
Montage:	V1: mit Flanschplatte zum Aufschrauben auf bauseitigem Betonfundament oder auf zusätzlichem Eingrabstück
Zubehör:	inkl. Dreikantschlüssel M6, exkl. Eingrabstück mit Schrauben – separat zu bestellen
Anwendungsbereiche:	Promenaden, Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Seniorenresidenzen, Terrassen, Hotels, Werksgelände, Wege, Plätze, Fußgängerzonen, Kirchen, Friedhöfe

dimensions:	DAHLIA K IV: 360mm x 360mm x 560mm DAHLIA K IV H: 395mm x 395mm x 560mm
disposal height:	560mm
shape:	pure or pleasant wooden slats; rectangular-shaped
finish:	metal parts made of stainless steel V2A (304), powder coated; with ashtray in square shape
colour:	DB 703; other RAL or DB colour without extra cost on request
slats:	DAHLIA K IV H: 21 pieces made of natural, solid Kambala hardwood (50mm x 20mm)
emptying:	incl. inner container, removable and lockable with tri-head-bolt key M6
capacity:	36 litres
installation:	V1: with flange plate to be screwed on a concrete foundation on site or on an additional bolt-on root
accessories:	incl. tri-head-bolt key M6, excl. bolt-on root with screws – to be ordered separately
application areas:	promenades, parks, boulevards, schools, homes for elderly people, terraces, hotels, factory premises, paths, squares, pedestrian zones, churches, cemeteries

Produkt kg Bestellnummer

DAHLIA K IV – ohne Holzleisten

Edelstahl, pulverbeschichtet

mit Flanschplatte 31,0 9.996.0025.04

DAHLIA K IV H – mit Holzleisten

Edelstahl, pulverbeschichtet

mit Flanschplatte 41,0 9.996.0025.14

Zubehör – separat zu bestellen

Eingrabstück - Stahl, feuerverzinkt

G240/500 7,1 9.900.0012.00

product kg product code

DAHLIA K IV – without wooden slats

stainless steel, powder coated

with flange plate 31.0 9.996.0025.04

DAHLIA K IV H – with wooden slats

stainless steel, powder coated

with flange plate 41.0 9.996.0025.14


accessory – to be ordered separately

bolt-on root - hot-dip galvanised steel

G240/500 7.1 9.900.0012.00



ROBUST TOUGH




Maße:	SOPHIE K I: 360mm x 360mm x 520mm SOPHIE K II: 360mm x 360mm x 875mm SOPHIE K III: 360mm x 360mm x 875mm
Einwurfhöhe:	520mm
Form:	pur mit Schattenfuge; quaderförmig
Ausführung:	Metallteile aus feuerverzinktem Stahl, pulverbeschichtet SOPHIE K II: mit Abdeckung als Regenschutz SOPHIE K III: mit Abdeckung als Regenschutz und Ascher
Farbe:	DB 703; andere RAL- oder DB-Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage
Entleerung:	inkl. Innenbehälter, herausnehm- und verriegelbar mit Dreikantschlüssel M6
Fassungsvermögen:	30 Liter
Montage:	V1: mit Flanschplatte zum Aufschrauben auf bauseitigem Betonfundament oder auf zusätzlichem Eingrabstück
Zubehör:	inkl. Dreikantschlüssel M6, exkl. Eingrabstück mit Schrauben – separat zu bestellen
Anwendungsbereiche:	Promenaden, Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Seniorenresidenzen, Terrassen, Hotels, Werksgelände, Wege, Plätze, Fußgängerzonen, Kirchen, Friedhöfe


dimensions:	SOPHIE K I: 360mm x 360mm x 520mm SOPHIE K II: 360mm x 360mm x 875mm SOPHIE K III: 360mm x 360mm x 875mm
disposal height:	520mm
shape:	pure with shadow gap; rectangular-shaped
finish:	metal parts made of hot-dip galvanised steel, powder coated SOPHIE K II: with cover rain protection SOPHIE K III: with cover as rain protection and ashtray
colour:	DB 703; other RAL or DB colour without extra cost on request
emptying:	incl. inner container, removable and lockable with tri-head-bolt key M6
capacity:	30 litres
installation:	V1: with flange plate to be screwed on a concrete foundation on site or on an additional bolt-on root
accessories:	incl. tri-head-bolt key M6, excl. bolt-on root with screws – to be ordered separately
application areas:	promenades, parks, boulevards, schools, homes for elderly people, terraces, hotels, factory premises, paths, squares, pedestrian zones, churches, cemeteries

Produkt	kg	Bestellnummer
SOPHIE K I – ohne Abdeckung		
feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet		
mit Flanschplatte	85,9	9.996.0055.01
SOPHIE K II – mit Abdeckung		
feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet		
mit Flanschplatte	89,6	9.996.0055.02
SOPHIE K III – mit Abdeckung und Ascher		
feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet		
mit Flanschplatte	85,0	9.996.0055.03
Zubehör – separat zu bestellen		
Eingrabstück - Stahl, feuerverzinkt		
G180-1/400	3,3	9.900.0011.01

product	kg	product code
SOPHIE K I – without cover		
hot-dip galvanised steel, powder coated		
with flange plate	85.9	9.996.0055.01
SOPHIE K II – with cover		
hot-dip galvanised steel, powder coated		
with flange plate	89.6	9.996.0055.02
SOPHIE K III – with cover and ashtray		
hot-dip galvanised steel, powder coated		
with flange plate	85.0	9.996.0055.03
accessory – to be ordered separately		
bolt-on root - hot-dip galvanised steel		
G180-1/400	3.3	9.900.0011.01



KOMMUNIKATIV COMMUNICATIVE



Maße:	650mm x 370mm x 900mm
Einwurfhöhe:	680mm
Form:	pur; wiederholend und integriert; quaderförmig
Ausführung:	2 Absperrpoller aus Flachmaterial umrahmt den Abfallbehälter aus feuerverzinktem Stahl, pulverbeschichtet mit Abdeckung als Regenschutz und 2 Edelstahlplatten zum Ausdrücken von Zigaretten; Innenbehälter aus Edelstahl V2A (304);
Farbe:	DB 703; andere RAL- oder DB-Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage
Entleerung:	inkl. Innenbehälter; Außengehäuse mit Dreikantschlüssel M6 entriegeln, nach vorn ziehen und Innenbehälter herausnehmen
Fassungsvermögen:	20 Liter
Montage:	V1: mit Flanschplatte zum Aufschrauben auf bauseitigem Betonfundament
Zubehör:	inkl. Dreikantschlüssel M6
Anwendungsbereiche:	Promenaden, Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Seniorenresidenzen, Terrassen, Hotels, Werksgelände, Wege, Plätze, Fußgängerzonen, Kirchen, Friedhöfe

dimensions:	650mm x 370mm x 900mm
disposal height:	680mm
shape:	pure; repeating and integrated; rectangular-shaped
finish:	2 bollards made of flat steel frame the litter bin and housing made of hot-dip galvanised steel; powder coated incl. cover as rain protection and 2 stainless steel plate to stub out cigarettes; liner made of stainless steel V2A (304)
colour:	DB 703; other RAL or DB colour without extra cost on request
emptying:	incl. inner container; outer housing can be unlocked with tri-head-bolt key M6, pulled forward and inner container is removable
capacity:	20 litres
installation:	V1: with flange plate to be screwed on a concrete foundation on site
accessories:	incl. tri-head-bolt key M6
application areas:	promenades, parks, boulevards, schools, homes for elderly people, terraces, hotels, factory premises, paths, squares, pedestrian zones, churches, cemeteries

Produkt kg Bestellnummer

FINNLEY K I

Edelstahl, pulverbeschichtet
mit Flanschplatte 55,5 9.996.0060.01


product kg product code

FINNLEY K I

stainless steel, powder coated
with flange plate 55.5 9.996.0060.01



INTEGRIERT INTEGRATED



V1



Maße:	KORA K XIII/1: 300mm x 200mm x 520mm KORA K XIII/2: 300mm x 200mm x 900mm	dimensions:	KORA K XIII/1: 300mm x 200mm x 520mm KORA K XIII/2: 300mm x 200mm x 900mm
Einwurfhöhe:	820mm	disposal height:	820mm
Form:	elegant mit Ziergitter passend zur KORA-Familie; quaderförmig	shape:	elegant with decorative grill, suitable for family KORA; rectangular-shaped
Ausführung:	Metallteile aus Edelstahl V2A (304), pulverbeschichtet	finish:	metal parts made of stainless steel V2A (304) with cover ring, powder coated
Farbe:	DB 703; andere RAL- oder DB-Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage	colour:	DB 703; other RAL or DB colour without extra cost on request
Entleerung:	inkl. Innenbehälter, herausnehm- und verriegelbar mit Dreikantschlüssel M6	emptying:	incl. inner container, removable and lockable with tri-head-bolt key M6
Fassungsvermögen:	20 Liter	capacity:	20 litres
Montage:	KORA K XIII/1: zum Aufschrauben an die Wand KORA K XIII/2: V3: mit Erdstück am Standrohr zum Einsetzen in das Erdreich	installation:	KORA K XIII/1: to be screwed to the wall KORA K XIII/2: V3: with root to be set into the ground
Zubehör:	inkl. Dreikantschlüssel M6	accessories:	incl. tri-head-bolt key M6
Anwendungsbereiche:	Promenaden, Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Seniorenresidenzen, Terrassen, Hotels, Werksgelände, Wege, Plätze, Fußgängerzonen, Kirchen, Friedhöfe	application areas:	promenades, parks, boulevards, schools, homes for elderly people, terraces, hotels, factory premises, paths, squares, pedestrian zones, churches, cemeteries

Produkt kg Bestellnummer

KORA K XIII/1 – zur Wandmontage

Edelstahl, pulverbeschichtet 12,0 9.996.0045.00

KORA K XIII/2 – mit Erdstück

Edelstahl, pulverbeschichtet 19,0 9.996.0045.01

product

kg product code

KORA K XIII/1 – wall mounting


stainless steel, powder coated 12.0 9.996.0045.00

KORA K XIII/2 – with root

stainless steel, powder coated 19.0 9.996.0045.01



EDEL NOBLE





ABSPERRPOLLER BOLLARDS

ABSPERRPOLLER

Abgrenzen. Blockieren. Führen

Absperrpoller werden zur Abgrenzung von unterschiedlichen Bereichen verwendet, wie z.B. Fahrbahnen von Gehwegen. Es können Durchfahrtswege gesperrt oder Parkplätze freigehalten werden. Auf Firmengeländen weisen Absperrpoller Unkundigen im Innen- und Außenbereich den Weg oder erleichtern die Orientierung. Zusätzlich aufgebrachte Reflexionsfolie warnt Verkehrsteilnehmer vor Hindernissen. Die Absperrpoller werden im artgleichen Design, wie Bänke und andere Stadtmöbel, aber auch Pollerleuchten gefertigt und integrieren sich mühelos in das urbane Stadtbild.

Die attraktiven Absperrpoller von LEIPZIGER LEUCHTEN werden aus hochwertigen Materialien gefertigt, wie z.B. aus Edelstahl, feuerverzinktem Stahl, sowie Aluminiumguss und werden in der Farbgebung nach Kundenwunsch pulverbeschichtet. Sie sind in den Ausführungen mit Flanschplatte, mit Flanschplatte zur Überpflasterung, mit Erdstück am Standrohr, herausnehmbar mit Bodenhülse und kippbar mit Flanschplatte und Scharnier lieferbar.

Die Absperrpoller sind in 5 Varianten lieferbar:

- V1: mit Flanschplatte
- V2: mit Flanschplatte zur Überpflasterung
- V3: mit Erdstück am Standrohr
- V4: herausnehmbar mit Bodenhülse
- V5: umlegbar mit Flanschplatte und Scharnier

Version von V1 bis V3 können zusätzlich noch mit 1 oder 2 Ösen ausgestattet werden.

BOLLARDS

Define. Block. Lead.

Bollards are used to demarcate different areas, such as lanes from sidewalks. Passages can be blocked or parking spaces can be kept free. On company premises, bollards show the new visitors the way or give them orientation. Additionally applied reflective films warn road users of obstacles. The bollards are made in the same design as benches and other urban furniture, like bollard with light and integrate themselves easily into the urban cityscape.


The attractive bollards from LEIPZIGER LEUCHTEN are made of high-quality materials, such as stainless steel, hot-dip galvanised steel, and cast aluminium in the colour according to customer requirements. They are available in 5 versions: with flange plate, with flange plate to pave on it, with root, removable with ground socket or tiltable with flange plate and hinge.

The bollards are available in 5 versions:



- V1: with flange plate
- V2: with flange plate to pave on it
- V3: with root
- V4: removable, with ground socket
- V5: tiltable, with flange plate and hinge

Version from V1 to V3 can also be supplied with 1 or 2 eyelets.

ABSPERRPOLLER
BOLLARDS



KORA, LOTTA, PETRA, ANNA, MARCEL, FINNLEY







Maße:	KORA A I, O I: 70mm x 70mm x 750mm KORA A II: 70mm x 70mm x 1000mm
Form:	quadratisches Rohr
Ausführung:	mit Ziergitter und Schattenfuge aus Edelstahl V2A (304), pulverbeschichtet bzw. geschliffen und passiviert
Farbe:	KORA A O I: optional mit 1 oder 2 Ösen DB 703; andere RAL- oder DB-Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage
Montage:	V1: mit Flanschplatte V2: mit Flanschplatte zur Überpflasterung zum Aufschrauben auf bauseitigem Betonfundament oder auf zusätzlichem Eingrabsstück V3: mit Erdstück zum Einsetzen in das Erdreich V4: herausnehmbar, mit Bodenhülse
Zubehör:	inkl. Dreikantschlüssel M10; excl. Eingrabsstück mit Schrauben; Reflektionsfolie – separat zu bestellen
Anwendungsbereiche:	Promenaden, Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Seniorenresidenzen, Terrassen, Hotels, Werksgelände, Wege, Plätze, Fußgängerzonen, Kirchen, Friedhöfe

dimensions:	KORA A I, O I: 70mm x 70mm x 750mm KORA A II: 70mm x 70mm x 1000mm
shape:	square tube
finish:	with decorative grille and shadow gap made of stainless steel V2A (304), powder coated or brushed and passivated
colour:	KORA A O I: optional with 1 or 2 eyelets DB 703; other RAL or DB colour without extra cost on request
installation:	V1: with flange plate V2: with flange plate to pave on it to be screwed on a concrete foundation on site or on an additional bolt-on root V3: with root to be set into the ground V4: removable, with ground socket
accessories:	incl. tri-head-bolt key M10; excl. bolt-on root with screws; reflection film – to be ordered separately
application areas:	promenades, parks, boulevards, schools, homes for elderly people, terraces, hotels, factory premises, paths, squares, pedestrian zones, churches, cemeteries

Produkt	kg	Bestellnummer
---------	----	---------------

KORA A I**mit Flanschplatte**

Edelstahl, pulverbeschichtet	4,0	9.946.0871.03
Edelstahl, geschliffen und passiviert	4,0	9.946.0871.33

mit Flanschplatte zur Überpflasterung

Edelstahl, pulverbeschichtet	4,7	9.946.0871.00
Edelstahl, geschliffen und passiviert	4,7	9.946.0871.30

mit Erdstück

Edelstahl, pulverbeschichtet	5,1	9.946.0871.01
Edelstahl, geschliffen und passiviert	5,1	9.946.0871.31

herausnehmbar, mit Bodenhülse

Edelstahl, pulverbeschichtet	6,7	9.946.0871.02
Edelstahl, geschliffen und passiviert	6,7	9.946.0871.32

KORA A O I**mit Flanschplatte**

Edelstahl, pulverbeschichtet – 1 Öse	4,3	9.946.0871.53
Edelstahl, pulverbeschichtet – 2 Ösen	4,6	9.946.0871.63

mit Flanschplatte zur Überpflasterung

Edelstahl, pulverbeschichtet – 1 Öse	4,6	9.946.0871.50
Edelstahl, pulverbeschichtet – 2 Ösen	4,9	9.946.0871.60

mit Erdstück

Edelstahl, pulverbeschichtet – 1 Öse	5,4	9.946.0871.51
Edelstahl, pulverbeschichtet – 2 Ösen	5,7	9.946.0871.61

KORA A II**mit Flanschplatte**

Edelstahl, pulverbeschichtet	5,0	9.946.0872.03
Edelstahl, geschliffen und passiviert	5,0	9.946.0872.33

mit Flanschplatte zur Überpflasterung

Edelstahl, pulverbeschichtet	5,7	9.946.0872.00
Edelstahl, geschliffen und passiviert	5,7	9.946.0872.30

mit Erdstück

Edelstahl, pulverbeschichtet	6,1	9.946.0872.01
Edelstahl, geschliffen und passiviert	6,1	9.946.0872.31

herausnehmbar, mit Bodenhülse

Edelstahl, pulverbeschichtet	7,7	9.946.0872.02
Edelstahl, geschliffen und passiviert	7,7	9.946.0872.32

Zubehör – separat zu bestellen

Eingrabsstück - Stahl, feuerverzinkt Q120/85	2,8	9.900.0014.01
--	-----	---------------

product	kg	product code
---------	----	--------------

KORA A I**with flange plate**

stainless steel, powder coated	4,0	9.946.0871.03
stainless steel, brushed and passivated	4,0	9.946.0871.33

with flange plate to pave on it

stainless steel, powder coated	4,7	9.946.0871.00
stainless steel, brushed and passivated	4,7	9.946.0871.30

with root

stainless steel, powder coated	5,1	9.946.0871.01
stainless steel, brushed and passivated	5,1	9.946.0871.31

removable, with ground socket

stainless steel, powder coated	6,7	9.946.0871.02
stainless steel, brushed and passivated	6,7	9.946.0871.32

KORA A O I**with flange plate**

stainless steel, powder coated – 1 eyslet	4,3	9.946.0871.53
stainless steel, powder coated – 2 eyslets	4,6	9.946.0871.63

with flange plate to pave on it

stainless steel, powder coated – 1 eyslet	4,6	9.946.0871.50
stainless steel, powder coated – 2 eyslets	4,9	9.946.0871.60

with root

stainless steel, powder coated – 1 eyslet	5,4	9.946.0871.51
stainless steel, powder coated – 2 eyslets	5,7	9.946.0871.61

KORA A II**with flange plate**

stainless steel, powder coated	5,0	9.946.0872.03
stainless steel, brushed and passivated	5,0	9.946.0872.33

with flange plate to pave on it

stainless steel, powder coated	5,7	9.946.0872.00
stainless steel, brushed and passivated	5,7	9.946.0872.30

with root

stainless steel, powder coated	6,1	9.946.0872.01
stainless steel, brushed and passivated	6,1	9.946.0872.31

removable, with ground socket


stainless steel, powder coated	7,7	9.946.0872.02
stainless steel, brushed and passivated	7,7	9.946.0872.32

accessory – to be ordered separately

bolt-on root - hot-dip galvanised steel Q120/85	2,8	9.900.0014.01
---	-----	---------------



ELEGANT STYLISH



Maße:	LOTTA A I, O I: 70mm x 70mm x 750mm LOTTA A II: 70mm x 70mm x 1000mm
Form:	quadratisches Standrohr
Ausführung:	ohne Ziergitter und ohne Schattenfuge aus Edelstahl V2A (304), pulverbeschichtet bzw. geschliffen und passiviert LOTTA A O I: optional mit 1 oder 2 Ösen
Farbe:	DB 703; andere RAL- oder DB-Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage
Montage:	V1: mit Flanschplatte V2: mit Flanschplatte zur Überpflasterung zum Aufschrauben auf bauseitigem Betonfundament oder auf zusätzlichem Eingrabsstück V3: mit Erdstück zum Einsetzen in das Erdreich V4: herausnehmbar, mit Bodenhülse
Zubehör:	inkl. Dreikantschlüssel M10; excl. Eingrabsstück mit Schrauben; Reflektionsfolie – separat zu bestellen
Anwendungsbereiche:	Promenaden, Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Seniorenresidenzen, Terrassen, Hotels, Werksgelände, Wege, Plätze, Fußgängerzonen, Kirchen, Friedhöfe

dimensions:	LOTTA A I, O I: 70mm x 70mm x 750mm LOTTA A II: 70mm x 70mm x 1000mm
shape:	square tube section
finish:	without decorative grille and without shadow gap made of stainless steel V2A (304), powder coated or brushed and passivated LOTTA A O I: optional with 1 or 2 eyelets
colour:	DB 703; other RAL or DB colour without extra cost on request
installation:	V1: with flange plate V2: with flange plate to pave on it to be screwed on a concrete foundation on site or on an additional bolt-on root V3: with root to be set into the ground V4: removable, with ground socket
accessories:	incl. tri-head-bolt key M10; excl. bolt-on root with screws; reflection film – to be ordered separately
application areas:	promenades, parks, boulevards, schools, homes for elderly people, terraces, hotels, factory premises, paths, squares, pedestrian zones, churches, cemeteries

Produkt	kg	Bestellnummer
---------	----	---------------

LOTTA A I**mit Flanschplatte**

Edelstahl, pulverbeschichtet	4,0	6.946.0871.03
Edelstahl, geschliffen und passiviert	4,0	6.946.0871.33

mit Flanschplatte zur Überpflasterung

Edelstahl, pulverbeschichtet	4,7	6.946.0871.00
Edelstahl, geschliffen und passiviert	4,7	6.946.0871.30

mit Erdstück

Edelstahl, pulverbeschichtet	5,1	6.946.0871.01
Edelstahl, geschliffen und passiviert	5,1	6.946.0871.31

herausnehmbar, mit Bodenhülse

Edelstahl, pulverbeschichtet	6,7	6.946.0871.02
Edelstahl, geschliffen und passiviert	6,7	6.946.0871.32

LOTTA A O I**mit Flanschplatte**

Edelstahl, pulverbeschichtet – 1 Öse	4,3	6.946.0871.53
Edelstahl, pulverbeschichtet – 2 Ösen	4,6	6.946.0871.63

mit Flanschplatte zur Überpflasterung

Edelstahl, pulverbeschichtet – 1 Öse	4,6	6.946.0871.50
Edelstahl, pulverbeschichtet – 2 Ösen	4,9	6.946.0871.60

mit Erdstück

Edelstahl, pulverbeschichtet – 1 Öse	5,4	6.946.0871.51
Edelstahl, pulverbeschichtet – 2 Ösen	5,7	6.946.0871.61

LOTTA A II**mit Flanschplatte**

Edelstahl, pulverbeschichtet	5,0	6.946.0872.03
Edelstahl, geschliffen und passiviert	5,0	6.946.0872.33

mit Flanschplatte zur Überpflasterung

Edelstahl, pulverbeschichtet	5,7	6.946.0872.00
Edelstahl, geschliffen und passiviert	5,7	6.946.0872.30

mit Erdstück

Edelstahl, pulverbeschichtet	6,1	6.946.0872.01
Edelstahl, geschliffen und passiviert	6,1	6.946.0872.31

herausnehmbar, mit Bodenhülse

Edelstahl, pulverbeschichtet	7,7	6.946.0872.02
Edelstahl, geschliffen und passiviert	7,7	6.946.0872.32

Zubehör – separat zu bestellen

Eingrabsstück - Stahl, feuerverzinkt Q120/85	2,8	9.900.0014.01
--	-----	---------------

product	kg	product code
---------	----	--------------

LOTTA A I**with flange plate**

stainless steel, powder coated	4,0	6.946.0871.03
stainless steel, brushed and passivated	4,0	6.946.0871.33

with flange plate to pave on it

stainless steel, powder coated	4,7	6.946.0871.00
stainless steel, brushed and passivated	4,7	6.946.0871.30

with root

stainless steel, powder coated	5,1	6.946.0871.01
stainless steel, brushed and passivated	5,1	6.946.0871.31

removable, with ground socket

stainless steel, powder coated	6,7	6.946.0871.02
stainless steel, brushed and passivated	6,7	6.946.0871.32

LOTTA A O I**with flange plate**

stainless steel, powder coated – 1 eyslet	4,3	6.946.0871.53
stainless steel, powder coated – 2 eyslets	4,6	6.946.0871.63

with flange plate to pave on it

stainless steel, powder coated – 1 eyslet	4,6	6.946.0871.50
stainless steel, powder coated – 2 eyslets	4,9	6.946.0871.60

with root

stainless steel, powder coated – 1 eyslet	5,4	6.946.0871.51
stainless steel, powder coated – 2 eyslets	5,7	6.946.0871.61

LOTTA A II**with flange plate**

stainless steel, powder coated	5,0	6.946.0872.03
stainless steel, brushed and passivated	5,0	6.946.0872.33

with flange plate to pave on it

stainless steel, powder coated	5,7	6.946.0872.00
stainless steel, brushed and passivated	5,7	6.946.0872.30

with root

stainless steel, powder coated	6,1	6.946.0872.01
stainless steel, brushed and passivated	6,1	6.946.0872.31

removable, with ground socket


stainless steel, powder coated	7,7	6.946.0872.02
stainless steel, brushed and passivated	7,7	6.946.0872.32

accessory – to be ordered separately

bolt-on root - hot-dip galvanised steel Q120/85	2,8	9.900.0014.01
---	-----	---------------



REDUZIERT MINIMALISTIC



Maße:	ø 76mm x 900mm
Form:	rundes Rohr
Ausführung:	aus Edelstahl V2A (304), pulverbeschichtet bzw. geschliffen und passiviert
Farbe:	PETRA A O I, O II: optional mit 1 oder 2 Ösen DB 703; andere RAL- oder DB-Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage
Montage:	V1: mit Flanschplatte zum Aufschrauben auf bauseitigem Betonfundament oder auf zusätzlichem Eingrabstück V3: mit Erdstück zum Einsetzen in das Erdreich
Zubehör:	Eingrabstück mit Schrauben – separat zu bestellen
Anwendungsbereiche:	Promenaden, Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Seniorenresidenzen, Terrassen, Hotels, Werksgelände, Wege, Plätze, Fußgängerzonen, Kirchen, Friedhöfe

dimensions:	ø 76mm x 900mm
shape:	round tube
finish:	made of stainless steel V2A (304), powder coated or brushed and passivated
colour:	PETRA A O I, O II: optional with 1 or 2 eyelets DB 703; other RAL or DB colour without extra cost on request
installation:	V1: with flange plate to be screwed on a concrete foundation on site or on an additional bolt-on root V3: with root to be set into the ground
accessories:	bolt-on root with screws – to be ordered separately
application areas:	promenades, parks, boulevards, schools, homes for elderly people, terraces, hotels, factory premises, paths, squares, pedestrian zones, churches, cemeteries

Produkt kg Bestellnummer


PETRA A I		
Edelstahl, pulverbeschichtet mit Flanschplatte	4,9	9.946.0850.00
Edelstahl, geschliffen und passiviert mit Flanschplatte	4,9	9.946.0850.30
PETRA A II		
Edelstahl, pulverbeschichtet mit Erdstück	5,1	9.946.0850.01
Edelstahl, geschliffen und passiviert mit Erdstück	5,1	9.946.0850.31
PETRA A O I		
Edelstahl, pulverbeschichtet mit Flanschplatte – 1 Öse	5,2	9.946.0850.10
mit Flanschplatte – 2 Ösen	5,5	9.946.0850.20
PETRA A O II		
Edelstahl, pulverbeschichtet mit Erdstück – 1 Öse	5,4	9.946.0850.11
mit Erdstück – 2 Ösen	5,7	9.946.0850.21
Zubehör – separat zu bestellen		
Eingrabstück - Stahl, feuerverzinkt G180/400 - für PETRA A I, O I	3,3	9.900.0011.00

product kg product code

PETRA A I		
stainless steel, powder coated with flange plate	4,9	9.946.0850.00
stainless steel, brushed and passivated with flange plate	4,9	9.946.0850.30
PETRA A II		
stainless steel, powder coated with root	5,1	9.946.0850.01
stainless steel, brushed and passivated with root	5,1	9.946.0850.31
PETRA A O I		
stainless steel, powder coated with flange plate – 1 eyelet	5,2	9.946.0850.10
with flange plate – 2 eyelets	5,5	9.946.0850.20
PETRA A O II		
stainless steel, powder coated with root – 1 eyelet	5,4	9.946.0850.11
with root – 2 eyelets	5,7	9.946.0850.21
accessory – to be ordered separately		
bolt-on root - hot-dip galvanised steel G180/400 - for PETRA A I, O I	3,3	9.900.0011.00



KASSISCH CLASSIC



Maße:	ø 76mm x 900mm
Form:	rundes Rohr
Ausführung:	aus Edelstahl V2A (304), pulverbeschichtet bzw. geschliffen und passiviert
Farbe:	F2ZO: inkl. 2 Profilzylinderschlösser unabhängig von einander verschließbar (je 2 Schlüssel) DB 703; andere RAL- oder DB-Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage
Montage:	V4: herausnehmbar, mit Bodenhülse
Zubehör:	V5: kippbar, mit Flanschplatte und Scharnier inkl. Dreikantschlüssel M10 bzw. Profilzylinderschlüssel; exkl. Eingrabsstück mit Schrauben; Reflektionsfolie – separat zu bestellen
Anwendungsbereiche:	Promenaden, Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Seniorenresidenzen, Terrassen, Hotels, Werksgelände, Wege, Plätze, Fußgängerzonen, Kirchen, Friedhöfe


dimensions:	ø 76mm x 900mm
shape:	round tube
finish:	made of stainless steel V2A (304), powder coated or brushed and passivated
colour:	F2ZO: incl. 2 independently profile cylinder locks (2 keys each) DB 703; other RAL or DB colour without extra cost on request
installation:	V4: removable, with ground socket
accessories:	V5: tiltable, with flange plate and hinge incl. tri-head-bolt key M10 or profile cylinder keys; excl. bolt-on root with screws; reflection film – to be ordered separately
application areas:	promenades, parks, boulevards, schools, homes for elderly people, terraces, hotels, factory premises, paths, squares, pedestrian zones, churches, cemeteries

Produkt	kg	Bestellnummer
PETRA A III		
Edelstahl, pulverbeschichtet herausnehmbar, mit Bodenhülse	7,6	9.946.0850.02
Edelstahl, geschliffen und passiviert herausnehmbar, mit Bodenhülse	7,6	9.946.0850.32
PETRA A III/F2ZO – mit 2 Schlössern		
Edelstahl, pulverbeschichtet herausnehmbar, mit Bodenhülse	7,6	9.946.0850.02-F2ZO
Edelstahl, geschliffen und passiviert herausnehmbar, mit Bodenhülse	7,6	9.946.0850.32-F2ZO
PETRA A IV		
Edelstahl, pulverbeschichtet kippbar, mit Flanschplatte und Scharnier	5,3	9.946.0850.03
Edelstahl, geschliffen und passiviert kippbar, mit Flanschplatte und Scharnier	5,3	9.946.0850.33
PETRA A IV/F2ZO – mit 2 Schlössern		
Edelstahl, pulverbeschichtet kippbar, mit Flanschplatte und Scharnier	5,3	9.946.0850.03-F2ZO
Edelstahl, geschliffen und passiviert kippbar, mit Flanschplatte und Scharnier	5,3	9.946.0850.33-F2ZO
Zubehör – separat zu bestellen		
Eingrabsstück - Stahl, feuerverzinkt G180/400 - für PETRA A IV	3,3	9.900.0011.00

product	kg	product code
PETRA A III		
stainless steel, powder coated removable, with ground socket	7.6	9.946.0850.02
stainless steel, brushed and passivated removable, with ground socket	7.6	9.946.0850.32
PETRA A III/F2ZO – with 2 locks		
stainless steel, powder coated removable, with ground socket	7.6	9.946.0850.02-F2ZO
stainless steel, brushed and passivated removable, with ground socket	7.6	9.946.0850.32-F2ZO
PETRA A IV		
stainless steel, powder coated tiltable, with flange plate and hinge	5.3	9.946.0850.03
stainless steel, brushed and passivated tiltable, with flange plate and hinge	5.3	9.946.0850.33
PETRA A IV/F2ZO – with 2 locks		
stainless steel, powder coated tiltable, with flange plate and hinge	5.3	9.946.0850.03-F2ZO
stainless steel, brushed and passivated tiltable, with flange plate and hinge	5.3	9.946.0850.33-F2ZO
accessory – to be ordered separately		
bolt-on root - hot-dip galvanised steel G180/400 - for PETRA A IV	3.3	9.900.0011.00



PIFFIG SMART



Maße:	PETRA A V/1: ø 170mm x 1000mm PETRA A V/2: ø 170mm x 360mm
Form:	rundes Rohr
Ausführung:	aus feuerverzinktem Stahl, pulverbeschichtet
Farbe:	DB 703; andere RAL- oder DB-Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage
Montage:	V1: mit Flanschplatte zum Aufschrauben auf bauseitigem Betonfundament oder auf zusätzlichem Eingrabsstück V3: mit Erdstück zum Einsetzen in das Erdreich
Zubehör:	exkl. Eingrabsstück mit Schrauben; Reflektionsfolie – separat zu bestellen
Anwendungsbereiche:	Werksgelände, Promenaden, Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Seniorenresidenzen, Terrassen, Hotels, Wege, Plätze, Fußgängerzonen, Kirchen, Friedhöfe

dimensions:	PETRA A V/1: ø 170mm x 1000mm PETRA A V/2: ø 170mm x 360mm
shape:	round tube
finish:	made of hot-dip galvanised steel, powder coated
colour:	DB 703; other RAL or DB colour without extra cost on request
installation:	V1: with flange plate to be screwed on a concrete foundation on site or on an additional bolt on root V3: with root to be set into the ground
accessories:	excl. bolt-on root with screws; reflection film – to be ordered separately
application areas:	factory premises, promenades, parks, boulevards, schools, homes for elderly people, terraces, hotels, paths, squares, pedestrian zones, churches, cemeteries

Produkt kg Bestellnummer

PETRA A V/1

feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet

mit Flanschplatte	18,0	9.946.0850.051F
mit Erdstück	25,5	9.946.0850.052E

PETRA A V/2

feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet

mit Flanschplatte	9,5	9.946.0850.05F
mit Erdstück	17,8	9.946.0850.05E

Zubehör – separat zu bestellen

Eingrabsstück - Stahl, feuerverzinkt		
G240/500	7,1	9.900.0012.00

product kg product code

PETRA A V/1

hot-dip galvanised steel, powder coated

with flange plate	18.0	9.946.0850.051F
with root	25.5	9.946.0850.052E


PETRA A V/2

hot-dip galvanised steel, powder coated


with flange plate	9.5	9.946.0850.05F
with root	17.8	9.946.0850.05E

accessory – to be ordered separately

bolt-on root - hot-dip galvanised steel		
G240/500	7.1	9.900.0012.00



STARK STRONG



Maße: 800mm x 70mm x 500mm
 Form: quadratisches Rohr mit 2 Rundbügeln
 Ausführung: aus Edelstahl V2A (304), pulverbeschichtet
 bzw. geschliffen und passiviert
 Farbe: DB 703; andere RAL- oder DB-Farben ohne
 Mehrpreis auf Anfrage
 Montage: **V5:** kippbar, mit Flanschplatte und Scharnier;
 mit Sicherheitsschlüssel zu bedienen
 Zubehör: inkl. 3 Sicherheitsschlüsse
 Anwendungsbereiche: Parkplätze, Stellplätze



dimensions: 800mm x 70mm x 500mm
 shape: square tube with 2 round brackets
 finish: made of stainless steel V2A (304), powder co-
 ated or brushed and passivated
 colour: DB 703; other RAL or DB colour without extra
 cost on request
 installation: **V5:** tiltable, with with flange plate and hinge
 accessories: incl. 3 pieces safety key
 application areas: parking spaces

Produkt	kg	Bestellnummer
PETRA A XX		
Edelstahl, pulverbeschichtet		
kippbar, mit Flanschplatte und Scharnier	30,0	9.995.0012.00
Edelstahl, geschliffen und passiviert		
kippbar, mit Flanschplatte und Scharnier	30,0	9.995.0012.30
Zubehör – separat zu bestellen		
Eingrabstück - Stahl, feuerverzinkt		
Q150/400	3,3	9.900.0014.150-12

product	kg	product code
PETRA A XX		
stainless steel, powder coated		
tiltable, with flange plate and hinge	30.0	9.995.0012.00
stainless steel, brushed and passivated		
tiltable, with flange plate and hinge	30.0	9.995.0012.30
accessory – to be ordered separately		
bolt-on root - hot-dip galvanised steel		
Q150/400	3.3	9.900.0014.150-12



FUNKTIONAL FUNKTIONAL



Zubehör
accessory


Eingrabsstück Ø150/400
bolt-on roof Ø150/400

V5



115 x 115

150 x 150



Maße:	ø 76mm x 950mm
Form:	rundes Rohr
Ausführung:	aus Edelstahl V2A (304), pulverbeschichtet bzw. geschliffen und passiviert
Farbe:	DB 703; andere RAL- oder DB-Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage
Montage:	V1: mit Flanschplatte zum Aufschrauben auf bauseitigem Betonfundament oder auf zusätzlichem Eingrabstück V3: mit Erdstück zum Einsetzen in das Erdreich V4: herausnehmbar, mit Bodenhülse V5: kippbar, mit Flanschplatte und Scharnier
Zubehör:	inkl. Dreikantschlüssel M10; excl. Eingrabstück mit Schrauben; Reflektionsfolie – separat zu bestellen
Anwendungsbereiche:	Promenaden, Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Seniorenresidenzen, Terrassen, Hotels, Werksgelände, Wege, Plätze, Fußgängerzonen, Kirchen, Friedhöfe

dimensions:	ø 76mm x 950mm
shape:	round tube
finish:	made of stainless steel V2A (304), powder coated or brushed and passivated
colour:	DB 703; other RAL or DB colour without extra cost on request
installation:	V1: with flange plate to be screwed on a concrete foundation on site or on an additional bolt on root V3: with root to be set into the ground V4: removable, with ground socket V5: tiltable, with flange plate and hinge
accessories:	incl. tri-head-bolt key M10; excl. bolt-on root with screws; reflection film – to be ordered separately
application areas:	promenades, parks, boulevards, schools, homes for elderly people, terraces, hotels, factory premises, paths, squares, pedestrian zones, churches, cemeteries

Produkt kg Bestellnummer

ANNA A I

Edelstahl, pulverbeschichtet
mit Flanschplatte 7,0 9.946.0875.00

Edelstahl, geschliffen und passiviert
mit Flanschplatte 7,0 9.946.0875.30

ANNA A II

Edelstahl, pulverbeschichtet
mit Erdstück 7,2 9.946.0875.01

Edelstahl, geschliffen und passiviert
mit Erdstück 7,2 9.946.0875.31

ANNA A III

Edelstahl, pulverbeschichtet
herausnehmbar, mit Bodenhülse 9,5 9.946.0875.02

Edelstahl, geschliffen und passiviert
herausnehmbar, mit Bodenhülse 9,5 9.946.0875.32

ANNA A IV

Edelstahl, pulverbeschichtet
kippbar, mit Flanschplatte und Scharnier 7,3 9.946.0875.03

Edelstahl, geschliffen und passiviert
kippbar, mit Flanschplatte und Scharnier 7,3 9.946.0875.33

Zubehör – separat zu bestellen

Eingrabstück - Stahl, feuerverzinkt
G180/400 - für ANNA A I, IV 3,3 9.900.0011.00

product kg product code

ANNA A I

stainless steel, powder coated
with flange plate 7,0 9.946.0875.00

stainless steel, brushed and passivated
with flange plate 7,0 9.946.0875.30

ANNA A II

stainless steel, powder coated
with root 7,2 9.946.0875.01

stainless steel, brushed and passivated
with root 7,2 9.946.0875.31

ANNA A III

stainless steel, powder coated
with ground socket 9,5 9.946.0875.02

stainless steel, brushed and passivated
with ground socket 9,5 9.946.0875.32

ANNA A IV

stainless steel, powder coated
tiltable, with flange plate and hinge 7,3 9.946.0875.03


stainless steel, brushed and passivated
tiltable, with flange plate and hinge 7,3 9.946.0875.33

accessory – to be ordered separately

bolt-on root - hot-dip galvanised steel
G180/400 - for ANNA A I, IV 3,3 9.900.0011.00



SYMPATISCH LIKEABLE



Maße:	ø 76mm x 900mm
Form:	rundes Rohr
Ausführung:	mit Dekorspitze aus Edelstahl V2A (304), pulverbeschichtet bzw. geschliffen und passiviert
Farbe:	MARCEL A O I, O II: optional mit 1 oder 2 Ösen DB 703; andere RAL- oder DB-Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage
Montage:	V1: mit Flanschplatte zum Aufschrauben auf bauseitigem Betonfundament oder auf zusätzlichem Eingrabstück V3: mit Erdstück zum Einsetzen in das Erdbreich V4: herausnehmbar, mit Bodenhülse V5: kippbar, mit Flanschplatte und Scharnier inkl. Dreikantschlüssel M10; exkl. Eingrabstück
Zubehör:	mit Schrauben; Reflektionsfolie – separat zu bestellen
Anwendungsbereiche:	Promenaden, Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Seniorenresidenzen, Terrassen, Hotels, Werksgelände, Wege, Plätze, Fußgängerzonen, Kirchen, Friedhöfe


dimensions:	ø 76mm x 900mm
shape:	round tube
finish:	with decorative tip made of stainless steel V2A (304), powder coated or brushed and passivated
colour:	MARCEL A O I, O II: optional with 1 or 2 eyelets DB 703; other RAL or DB colour without extra cost on request
installation:	V1: with flange plate to be screwed on a concrete foundation on site or on an additional bolt on root V3: with root to be set into the ground V4: removable, with ground socket V5: tiltable, with flange plate and hinge incl. tri-head-bolt key M10; excl. bolt-on root
accessories:	with screws; reflection film – to be ordered separately
application areas:	promenades, parks, boulevards, schools, homes for elderly people, terraces, hotels, factory premises, paths, squares, pedestrian zones, churches, cemeteries

Produkt	kg	Bestellnummer
MARCEL A I		
Edelstahl, pulverbeschichtet mit Flanschplatte	6,3	9.946.0860.00
Edelstahl, geschliffen und passiviert mit Flanschplatte	6,3	9.946.0860.30
MARCEL A II		
Edelstahl, pulverbeschichtet mit Erdstück	6,5	9.946.0860.01
Edelstahl, geschliffen und passiviert mit Erdstück	6,5	9.946.0860.31
MARCEL A O I		
Edelstahl, pulverbeschichtet mit Flanschplatte – 1 Öse	6,6	9.946.0860.10
mit Flanschplatte – 2 Ösen	6,9	9.946.0860.20
MARCEL A O II		
Edelstahl, pulverbeschichtet mit Erdstück – 1 Öse	6,8	9.946.0860.11
mit Erdstück – 2 Ösen	7,1	9.946.0860.21
MARCEL A III		
Edelstahl, pulverbeschichtet herausnehmbar, mit Bodenhülse	8,8	9.946.0860.02
Edelstahl, geschliffen und passiviert herausnehmbar, mit Bodenhülse	8,8	9.946.0860.32
MARCEL A IV		
Edelstahl, pulverbeschichtet kippbar, mit Flanschplatte und Scharnier	6,7	9.946.0860.03
Edelstahl, geschliffen und passiviert kippbar, mit Flanschplatte und Scharnier	6,7	9.946.0860.33
Zubehör – separat zu bestellen		
Eingrabstück - Stahl, feuerverzinkt G180/400 - für MARCEL A I, O I, IV	3,3	9.900.0011.00

product	kg	product code
MARCEL A I		
stainless steel, powder coated with flange plate	6.3	9.946.0860.00
stainless steel, brushed and passivated with flange plate	6.3	9.946.0860.30
MARCEL A II		
stainless steel, powder coated with root	6.5	9.946.0860.01
stainless steel, brushed and passivated with root	6.5	9.946.0860.31
MARCEL A O I		
stainless steel, powder coated with flange plate – 1 eyelet	6.6	9.946.0860.10
with flange plate – 2 eyelets	6.9	9.946.0860.20
MARCEL A O II		
stainless steel, powder coated with root – 1 eyelet	6.8	9.946.0860.11
with root – 2 eyelets	7.1	9.946.0860.21
MARCEL A III		
stainless steel, powder coated removable, with ground socket	8.8	9.946.0860.02
stainless steel, brushed and passivated removable, with ground socket	8.8	9.946.0860.32
MARCEL A IV		
stainless steel, powder coated tiltable, with flange plate and hinge	6.7	9.946.0860.03
stainless steel, brushed and passivated tiltable, with flange plate and hinge	6.7	9.946.0860.33
accessory – to be ordered separately		
bolt-on root - hot-dip galvanised steel G180/400 - for MARCEL A I, O I, IV	3.3	9.900.0011.00



VERSPIELT PLAYFUL



Maße:	100mm x 60mm x 900mm
Form:	rechteckiger Flachstahl
Ausführung:	aus feuerverzinktem Stahl, pulverbeschichtet
Farbe:	DB 703; andere RAL- oder DB-Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage
Montage:	V3: mit Erdstück zum Einsetzen in das Erdrich V1: mit Flanschplatte zum Aufschrauben auf bauseitigem Betonfundament oder auf zusätzlichem Eingrabstück V4: herausnehmbar, mit Bodenhülse V5: kippbar, mit Flanschplatte und Scharnier
Zubehör:	inkl. Dreikantschlüssel M10; exkl. Eingrabstück mit Schrauben; Reflektionsfolie – separat zu bestellen
Anwendungsbereiche:	Promenaden, Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Seniorenresidenzen, Terrassen, Hotels, Werksgelände, Wege, Plätze, Fußgängerzonen, Kirchen, Friedhöfe

dimensions:	100mm x 60mm x 900mm
shape:	rectangular flat steel
finish:	made of hot-dip galvanised steel, powder coated
colour:	DB 703; other RAL or DB colour without extra cost on request
installation:	V3: with root to be set into the ground V1: with flange plate to be screwed on a concrete foundation on site or on an additional bolt on root V4: removable, with ground socket V5: tiltable, with flange plate and hinge
accessories:	incl. tri-head-bolt key M10; excl. bolt-on root with screws; reflection film – to be ordered separately
application areas:	promenades, parks, boulevards, schools, homes for elderly people, terraces, hotels, factory premises, paths, squares, pedestrian zones, churches, cemeteries

Produkt kg Bestellnummer

FINNLEY A I
feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet
mit Erdstück 12,0 9.946.0878.00

FINNLEY A II
feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet
mit Flanschplatte 9,5 9.946.0878.02

FINNLEY A III
feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet
herausnehmbar, mit Bodenhülse 15,0 9.946.0878.03

FINNLEY A IV
feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet
mit Flanschplatte und Scharnier 17,5 9.946.0878.04

Zubehör – separat zu bestellen
Eingrabstück - Stahl, feuerverzinkt
R100/60 - FINNLEY A II 1,7 9.900.0014.04
Q120/100 - FINNLEY A IV 2,7 9.900.0014.02

product kg product code

FINNLEY A I
hot-dip galvanised steel, powder coated
with root 12.0 9.946.0878.00

FINNLEY A II
hot-dip galvanised steel, powder coated
with flange plate 9.5 9.946.0878.02


FINNLEY A III
hot-dip galvanised steel, powder coated
removable, with ground socket 15.0 9.946.0878.03

FINNLEY A IV
hot-dip galvanised steel, powder coated
tiltable, with flange plate and hinge 17.5 9.946.0878.04

accessory – to be ordered separately
bolt-on root - hot-dip galvanised steel
R100/60 - FINNLEY A II 1.7 9.900.0014.04
Q120/100 - FINNLEY A IV 2.7 9.900.0014.02



MODERN CONTEMPORARY





FAHRRADANLEHNBÜGEL

CYCLE STANDS

FAHRRADANLEHNBÜGEL

Sicher parken

Fahrradfahren ist so beliebt wie nie zuvor. Es ist Freizeitbeschäftigung, Sportgerät oder Mobilitätsmittel. Umso wichtiger ist es, den vielen Radlern in urbanen Räumen ausreichend Parkplätze anzubieten.

LEIPZIGER LEUCHTEN bietet funktionale Fahrradanhlenbügel an, die Fahrräder sicher parken und nicht zerkratzen. Optional können die Anlehnbügel auch mit Ladestationen für E-Bikes ausgestattet werden. Fahrradparker, ein abgerundetes Konzept, das sich harmonisch und funktional in den urbanen Außenraum integriert.

Die attraktiven Fahrradanhlenbügel von LEIPZIGER LEUCHTEN werden aus hochwertigen Materialien wie z.B. aus Edelstahl und feuerverzinktem Stahl gefertigt und passiviert oder in der Farbgebung nach Kundenwunsch pulverbeschichtet. Als Anlehnschutz werden Kambala oder farbige Kunststoffe die Produkte auf.

CYCLE STANDS

Park safely

Cycling is more popular than ever. It is a leisure activity, sports equipment or means of mobility. It is therefore all the more important for the many cyclists, to offer sufficient parking spaces in urban areas.

LEIPZIGER LEUCHTEN offers functional cycle stands that can park bicycles safely and do not scratch them. If desired, charging stations for e-bikes are also available. Bicycle parking, a well-rounded concept that can be integrated harmoniously into the urban outdoor area.


The attractive cycle stands from LEIPZIGER LEUCHTEN are made of high-quality materials such as stainless steel and hot-dip galvanised steel, to be passivated or powder coated in the colour according to customer requirements. As a lean protection, Kambala or coloured plastics upgrade the cycle stands.

FAHRRADANLEHNBÜGEL CYCLE STANDS

KORA F XIII
142 – 143



KORA F XIII H
142 – 143




LOTTA F XIII
144 – 145




LOTTA F XIII H
144 – 145




PETRA F II
150 – 151




PETRA F II H
150 – 151



PETRA F III
150 – 151




PETRA F III H
150 – 151



KARSTEN F VII
156 – 157




CASPAR FK I
158 – 159












CASPAR FK III
158 – 159



CASPAR FK IV
158 – 159



KORA, LOTTA, LAURA, PETRA, MARCEL, KARSTEN, CASPAR, OLE, FINNLEY







Maße:	KORA F XIII: 1000mm x 70mm x 750mm KORA F XIII H: 1000mm x 90mm x 750mm
Form:	quadratisches Rohr; auf Gehrung geschnitten und verschweißt
Ausführung:	KORA F XIII: mit Ziergitter und Schattenfuge KORA F XIII H: mit Ziergitter, ohne Schattenfuge aus Edelstahl V2A (304), pulverbeschichtet bzw. geschliffen und passiviert
Farbe:	DB 703; andere RAL- oder DB-Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage
Lattung:	KORA F XIII H: beidseitiger Anlehnschutz aus massivem Hartholz (Kambala), naturbelassen
Montage:	V1: mit Flanschplatte V2: mit Flanschplatte zur Überpflasterung zum Aufschrauben auf bauseitigem Betonfundament oder auf zusätzlichem Eingrabstück V3: mit Erdstück zum Einsetzen in das Erdreich
Zubehör:	exkl. Eingrabstück mit Schrauben – separat zu bestellen
Anwendungsbereiche:	Promenaden, Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Seniorenresidenzen, Terrassen, Hotels, Werksgelände, Wege, Plätze, Fußgängerzonen, Kirchen, Friedhöfe, Bushaltestellen, Bahnhöfe

dimensions:	KORA F XIII: 1000mm x 70mm x 750mm KORA F XIII H: 1000mm x 90mm x 750mm
shape:	square tube, mitred and welded
finish:	KORA F XIII: with decorative grille and shadow gap KORA F XIII H: with decorative grill, without shadow gap
colour:	made of stainless steel V2A (304), powder coated or brushed and passivated DB 703; other RAL or DB colour without extra cost on request
slats:	KORA F XIII H: lean protection on both sides made of natural, solid Kambala hardwood
installation:	V1: with flange plate V2: with flange plate to pave on it to be screwed on a concrete foundation on site or on an additional bolt-on root V3: with root to be set into the ground
accessories:	excl. bolt-on root with screws – to be ordered separately
application areas:	promenades, parks, boulevards, schools, homes for elderly people, terraces, hotels, factory premises, paths, squares, pedestrian zones, churches, cemeteries, bus stops, stations

Produkt	kg	Bestellnummer
---------	----	---------------

KORA F XIII – mit Schattenfuge, ohne Holzleisten		
Edelstahl, pulverbeschichtet		
mit Flanschplatte	14,3	9.998.0010.03
mit Flanschplatte zur Überpflasterung	11,2	9.998.0010.00
mit Erdstück	14,0	9.998.0010.01

Edelstahl, geschliffen und passiviert		
mit Flanschplatte	14,3	9.998.0010.33
mit Flanschplatte zur Überpflasterung	11,2	9.998.0010.30
mit Erdstück	14,0	9.998.0010.31

KORA F XIII H – ohne Schattenfuge, mit Holzleisten		
Edelstahl, pulverbeschichtet		
mit Flanschplatte	14,9	9.998.0014.03
mit Flanschplatte zur Überpflasterung	11,8	9.998.0014.00
mit Erdstück	14,6	9.998.0014.01

Edelstahl, geschliffen und passiviert		
mit Flanschplatte	14,9	9.998.0014.33
mit Flanschplatte zur Überpflasterung	11,8	9.998.0014.30
mit Erdstück	14,6	9.998.0014.31

Zubehör – separat zu bestellen		
Eingrabstück - Stahl, feuerverzinkt Q120/85	2,8	9.900.0014.01

product	kg	product code
---------	----	--------------

KORA F XIII – with shadow gap, without wooden slats		
stainless steel, powder coated		
with flange plate	14.3	9.998.0010.03
with flange plate to pave on it	11.2	9.998.0010.00
with root	14.0	9.998.0010.01

stainless steel, brushed and passivated		
with flange plate	14.3	9.998.0010.33
with flange plate to pave on it	11.2	9.998.0010.30
with root	14.0	9.998.0010.31


KORA F XIII H – without shadow gap, with wooden slats		
stainless steel, powder coated		
with flange plate	14.9	9.998.0014.03
with flange plate to pave on it	11.8	9.998.0014.00
with root	14.6	9.998.0014.01

stainless steel, brushed and passivated		
with flange plate	14.9	9.998.0014.33
with flange plate to pave on it	11.8	9.998.0014.30
with root	14.6	9.998.0014.31

accessory – to be ordered separately		
bolt-on root - hot-dip galvanised steel Q120/85	2.8	9.900.0014.01



ELEGANT STYLISH



Maße:	LOTTA F XIII: 1000mm x 70mm x 750mm LOTTA F XIII H: 1000mm x 90mm x 750mm
Form:	quadratisches Rohr; auf Gehrung geschnitten und verschweißt
Ausführung:	ohne Ziergitter und ohne Schattenfuge, aus Edelstahl V2A (304), pulverbeschichtet bzw. geschliffen und passiviert
Farbe:	DB 703; andere RAL- oder DB-Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage
Lattung:	LOTTA F XIII H: beidseitiger Anlehnschutz aus massivem Hartholz (Kambala), naturbelassen
Montage:	V1: mit Flanschplatte V2: Flanschplatte zur Überpflasterung zum Aufschrauben auf bauseitigem Betonfundament oder auf zusätzlichem Eingrabsstück V3: mit Erdstück zum Einsetzen in das Erdreich exkl. Eingrabsstück mit Schrauben – separat zu bestellen
Zubehör:	
Anwendungsbereiche:	Promenaden, Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Seniorenresidenzen, Terrassen, Hotels, Werksgelände, Wege, Plätze, Fußgängerzonen, Kirchen, Friedhöfe, Bushaltestellen, Bahnhöfe


dimensions:	LOTTA F XIII: 1000mm x 70mm x 750mm LOTTA F XIII H: 1000mm x 90mm x 750mm
shape:	square tube, mitred and welded
finish:	without decorative grille and shadow gab made of stainless steel V2A (304), powder coated or brushed and passivated
colour:	DB 703; other RAL or DB colour without extra cost on request
slats:	LOTTA F XIII H: lean protection on both sides made of natural, solid Kambala hardwood
installation:	V1: with flange plate V2: with flange plate to pave on it to be screwed on a concrete foundation on site or on an additional bolt-on root V3: with root to be set into the ground excl. bolt-on root with screws – to be ordered separately
accessories:	
application areas:	promenades, parks, boulevards, schools, homes for elderly people, terraces, hotels, factory premises, paths, squares, pedestrian zones, churches, cemeteries, bus stops, stations

Produkt	kg	Bestellnummer
LOTTA F XIII – ohne Holzleisten		
Edelstahl, pulverbeschichtet		
mit Flanschplatte	14,3	6.998.0010.03
mit Flanschplatte zur Überpflasterung	11,2	6.998.0010.00
mit Erdstück	14,0	6.998.0010.01
Edelstahl, geschliffen und passiviert		
mit Flanschplatte	14,3	6.998.0010.33
mit Flanschplatte zur Überpflasterung	11,2	6.998.0010.30
mit Erdstück	14,0	6.998.0010.31
LOTTA F XIII H – mit Holzleisten		
Edelstahl, pulverbeschichtet		
mit Flanschplatte	14,9	6.998.0014.03
mit Flanschplatte zur Überpflasterung	11,8	6.998.0014.00
mit Erdstück	14,6	6.998.0014.01
Edelstahl, geschliffen und passiviert		
mit Flanschplatte	14,9	6.998.0014.33
mit Flanschplatte zur Überpflasterung	11,8	6.998.0014.30
mit Erdstück	14,6	6.998.0014.31
Zubehör – separat zu bestellen		
Eingrabsstück - Stahl, feuerverzinkt		
Q120/85	2,8	9.900.0014.01

product	kg	product code
LOTTA F XIII – without wooden slats		
stainless steel, powder coated		
with flange plate	14.3	6.998.0010.03
with flange plate to pave on it	11.2	6.998.0010.00
with root	14.0	6.998.0010.01
stainless steel, brushed and passivated		
with flange plate	14.3	6.998.0010.33
with flange plate to pave on it	11.2	6.998.0010.30
with root	14.0	6.998.0010.31
LOTTA F XIII H – with wooden slats		
stainless steel, powder coated		
with flange plate	14.9	6.998.0014.03
with flange plate to pave on it	11.8	6.998.0014.00
with root	14.6	6.998.0014.01
stainless steel, brushed and passivated		
with flange plate	14.9	6.998.0014.33
with flange plate to pave on it	11.8	6.998.0014.30
with root	14.6	6.998.0014.31
accessory – to be ordered separately		
bolt-on root - hot-dip galvanised steel		
Q120/85	2.8	9.900.0014.01



MODERN CONTEMPORARY



Maße: 600mm x ø 60mm x 900mm
 Form: rundes Rohr; auf Gehrung geschnitten und verschweißt
 Ausführung: aus Edelstahl V2A (304), pulverbeschichtet bzw. geschliffen und passiviert
 Farbe: DB 703; andere RAL- oder DB-Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage
 Montage: **V3:** mit Erdstück zum Einsetzen in das Erdreich
 Anwendungsbereiche: Promenaden, Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Seniorenresidenzen, Terrassen, Hotels, Werksgelände, Wege, Plätze, Fußgängerzonen, Kirchen, Friedhöfe, Bushaltestellen, Bahnhöfe

dimensions: 600mm x ø 60mm x 900mm
 shape: round tube; mitred and welded
 finish: made of stainless steel V2A (304), powder coated or brushed and passivated
 colour: DB 703; other RAL or DB colour without extra cost on request
 installation: **V3:** with root to be set into the ground
 application areas: promenades, parks, boulevards, schools, homes for elderly people, terraces, hotels, factory premises, paths, squares, pedestrian zones, churches, cemeteries, bus stops, stations

Produkt kg Bestellnummer

LAURA F VI

Edelstahl, pulverbeschichtet
mit Erdstück 11,0 9.998.0026.01

Edelstahl, geschliffen und passiviert
mit Erdstück 11,0 9.998.0026.31

product kg product code


LAURA F VI

stainless steel, powder coated
with root 11.0 9.998.0026.01

stainless steel, brushed and passivated
with root 11.0 9.998.0026.31



REDUZIERT MINIMALISTIC



Maße: **PETRA F I:** 575mm x ø 60mm x 800mm
PETRA F I/1 H: 580mm x 800mm x 310mm
 Sitzhöhe: **PETRA F I/1 H:** 465mm
 Form: rundes Rohr; abgerundet
 Ausführung: aus Edelstahl V2A (304), pulverbeschichtet bzw. geschliffen und passiviert
PETRA F I/1 H: mit Anlehn-, Sitz- und Abstellfläche DB 703; andere RAL- oder DB-Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage
 Farbe:
 Lattung: **PETRA F I/1 H:** 4 Stück aus massivem Hartholz (Kambala), naturbelassen, je 150mm x 45mm, **V3:** mit Erdstück am Standrohr zum Einsetzen in das Erdreich
 Montage:
 Anwendungsbereiche: Promenaden, Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Seniorenresidenzen, Terrassen, Hotels, Werksgelände, Wege, Plätze, Fußgängerzonen, Kirchen, Friedhöfe, Bushaltestellen, Bahnhöfe

dimensions: **PETRA F I:** 575mm x ø 60mm x 800mm
PETRA F I/1 H: 580mm x 800mm x 310mm
 seat height: **PETRA F I/1 H:** 465mm
 shape: round tube; rounded
 finish: made of stainless steel V2A (304), powder coated or brushed and passivated
PETRA F I/1 H: with space for leaning, seating and placing things
 colour: DB 703; other RAL or DB colour without extra cost on request
 slats: **PETRA F I/1 H:** 4 pieces made of natural, solid Kambala hardwood (150mm x 45mm) **V3:** with root to be set into the ground
 installation:
 application areas: promenades, parks, boulevards, schools, homes for elderly people, terraces, hotels, factory premises, paths, squares, pedestrian zones, churches, cemeteries, bus stops, stations

Produkt kg Bestellnummer

PETRA F I

Edelstahl, pulverbeschichtet
 mit Erdstück 8,0 9.998.0020.00

Edelstahl, geschliffen und passiviert
 mit Erdstück 8,0 9.998.0020.30

PETRA F I/1 H

Edelstahl, pulverbeschichtet
 mit Erdstück 13,0 9.998.0020.009H

Edelstahl, geschliffen und passiviert
 mit Erdstück 13,0 9.998.0020.309H

product kg product code

PETRA F I

stainless steel, powder coated
 with root 8,0 9.998.0020.00

stainless steel, brushed and passivated
 with root 8,0 9.998.0020.30


PETRA F I/1 H

stainless steel, powder coated
 with root 13,0 9.998.0020.009H

stainless steel, brushed and passivated
 with root 13,0 9.998.0020.309H



SYMPATISCH LIKEABLE



Maße:	PETRA F II, II H: 1000mm x ø 48mm x 900mm PETRA F III, III H: 1500mm x 71mm x 900mm
Form:	rundes Rohr; abgerundet
Ausführung:	aus Edelstahl V2A (304), pulverbeschichtet bzw. geschliffen und passiviert; auf Anfrage auch mit Knieholm Höhe 450mm lieferbar
Farbe:	DB 703; andere RAL- oder DB-Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage
Lattung:	PETRA F II H, III H: beidseitiger Anlehnschutz aus massivem Hartholz (Kambala), naturbelassen
Montage:	V3: mit Erdstück zum Einsetzen in das Erdreich
Anwendungsbereiche:	Promenaden, Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Seniorenresidenzen, Terrassen, Hotels, Werksgelände, Wege, Plätze, Fußgängerzonen, Kirchen, Friedhöfe, Bushaltestellen, Bahnhöfe

dimensions:	PETRA F II, II H: 1000mm x ø 48mm x 900mm PETRA F III, III H: 1500mm x 71mm x 900mm
shape:	round tube; rounded
finish:	made of stainless steel V2A (304), powder coated or brushed and passivated; optional with knee rail at height of 450mm
colour:	DB 703; other RAL or DB colour without extra cost on request
slats:	PETRA F II H, III H: lean protection on both sides made of natural, solid Kambala hardwood
installation:	V3: with root to be set into the ground
application areas:	promenades, parks, boulevards, schools, homes for elderly people, terraces, hotels, factory premises, paths, squares, pedestrian zones, churches, cemeteries, bus stops, stations

Produkt kg Bestellnummer

PETRA F II – ohne Holzleisten
Edelstahl, pulverbeschichtet
mit Erdstück 10,0 9.998.0022.00

Edelstahl, geschliffen und passiviert
mit Erdstück 10,0 9.998.0022.30

PETRA F II H – mit Holzleisten
Edelstahl, pulverbeschichtet
mit Erdstück 10,4 9.998.0022.00H

Edelstahl, geschliffen und passiviert
mit Erdstück 10,4 9.998.0022.30H

PETRA F III – ohne Holzleisten
Edelstahl, pulverbeschichtet
mit Erdstück 11,5 9.998.0023.00

Edelstahl, geschliffen und passiviert
mit Erdstück 11,5 9.998.0023.30

PETRA F III H – mit Holzleisten
Edelstahl, pulverbeschichtet
mit Erdstück 12,0 9.998.0023.00H

Edelstahl, geschliffen und passiviert
mit Erdstück 12,0 9.998.0023.30H

product kg product code

PETRA F II – without wooden slats
stainless steel, powder coated
with root 10.0 9.998.0022.00

stainless steel, brushed and passivated
with root 10.0 9.998.0022.30

PETRA F II H – with wooden slats
stainless steel, powder coated
with root 10.4 9.998.0022.00H

stainless steel, brushed and passivated
with root 10.4 9.998.0022.30H

PETRA F III – without wooden slats
stainless steel, powder coated
with root 11.5 9.998.0023.00


stainless steel, brushed and passivated
with root 11.5 9.998.0023.30

PETRA F III H – with wooden slats
stainless steel, powder coated
with root 12.0 9.998.0023.00H

stainless steel, brushed and passivated
with root 12.0 9.998.0023.30H



KLASSISCH CLASSIC




Maße: 1500mm x ø 60mm x 900mm / 330mm
 Form: rundes Rohr; abgerundet
 Ausführung: aus Edelstahl V2A (304), pulverbeschichtet
 bzw. geschliffen und passiviert
 Farbe: DB 703; andere RAL- oder DB-Farben ohne
 Mehrpreis auf Anfrage
 Montage: **V3:** mit Erdstück zum Einsetzen in das Erdreich
 Anwendungsbereiche: Promenaden, Parkanlagen, Boulevards,
 Schulen, Seniorenresidenzen, Terrassen, Ho-
 tels, Werksgelände, Wege, Plätze, Fußgän-
 gerzonen, Kirchen, Friedhöfe, Bushaltestellen,
 Bahnhöfe


dimensions: 1500mm x ø 60mm x 900mm / 330mm
 shape: round tube; rounded
 finish: made of stainless steel V2A (304), powder
 coated or brushed and passivated
 colour: DB 703; other RAL or DB colour without extra
 cost on request
 installation: **V3:** with root to be set into the ground
 application areas: promenades, parks, boulevards, schools, ho-
 mes for elderly people, terraces, hotels, fac-
 tory premises, paths, squares, pedestrian zo-
 nes, churches, cemeteries, bus stops, stations

Produkt	kg	Bestellnummer
PETRA F VII/15		
Edelstahl, pulverbeschichtet mit Erdstück	11,6	9.998.0027.00-1500
Edelstahl, geschliffen und passiviert mit Erdstück	11,6	9.998.0027.30-1500

product	kg	product code
PETRA F VII/15		
stainless steel, powder coated with root	11.6	9.998.0027.00-1500
stainless steel, brushed and passivated with root	11.6	9.998.0027.30-1500



DYNAMISCH DYNAMIC



Maße:	MARCEL F I: 578mm x ø 76mm x 947mm MARCEL F II: 330mm x ø 76mm x 847mm
Form:	rundes Rohr
Ausführung:	mit Dekorspitze, aus Edelstahl V2A (304), pulverbeschichtet bzw. geschliffen und passiviert MARCEL F I: mit 2 runden Anlehnbügeln MARCEL F II: mit 2 Haltebügeln zum Einschieben des Rades
Farbe:	DB 703; andere RAL- oder DB-Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage
Montage:	V1: mit Flanschplatte V3: mit Erdstück am Standrohr zum Einsetzen in das Erdreich
Zubehör:	exkl. Eingrabsstück mit Schrauben – separat zu bestellen
Anwendungsbereiche:	Promenaden, Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Seniorenresidenzen, Terrassen, Hotels, Werksgelände, Wege, Plätze, Fußgängerzonen, Kirchen, Friedhöfe, Bushaltestellen, Bahnhöfe

dimensions:	MARCEL F I: 578mm x ø 76mm x 947mm MARCEL F II: 330mm x ø 76mm x 847mm
shape:	round tube
finish:	with decorative tip, made of stainless steel V2A (304), powder coated or brushed and passivated MARCEL F I: with 2 round leaning brackets MARCEL F II: with 2 holding brackets to slide the wheel in
colour:	DB 703; other RAL or DB colour without extra cost on request
installation:	V1: with flange plate V3: with root to be set into the ground
accessories:	excl. bolt-on root with screws – to be ordered separately
application areas:	promenades, parks, boulevards, schools, homes for elderly people, terraces, hotels, factory premises, paths, squares, pedestrian zones, churches, cemeteries, bus stops, stations

Produkt kg Bestellnummer

MARCEL F I – mit 2 Anlehnbügeln

Edelstahl, pulverbeschichtet

mit Flanschplatte 10,3 9.998.0030.00

mit Erdstück 10,5 9.998.0030.01

Edelstahl, geschliffen und passiviert

mit Flanschplatte 10,3 9.998.0030.30

mit Erdstück 10,5 9.998.0030.31

MARCEL F II – mit 2 Haltebügeln

Edelstahl, pulverbeschichtet

mit Flanschplatte 8,0 9.998.0032.00

mit Erdstück 8,2 9.998.0032.01

Edelstahl, geschliffen und passiviert

mit Flanschplatte 8,0 9.998.0032.30

mit Erdstück 8,2 9.998.0032.31

Zubehör – separat zu bestellen

Eingrabsstück - Stahl, feuerverzinkt

G180/400 3,3 9.900.0011.00

product kg product code

MARCEL F I – with 2 leaning brackets

stainless steel, powder coated

with flange plate 10.3 9.998.0030.00

with root 10.5 9.998.0030.01

stainless steel, brushed and passivated

with flange plate 10.3 9.998.0030.30

with root 10.5 9.998.0030.31

MARCEL F II – with 2 holding brackets

stainless steel, powder coated

with flange plate 8.0 9.998.0032.00

with root 8.2 9.998.0032.01

stainless steel, brushed and passivated

with flange plate 8.0 9.998.0032.30

with root 8.2 9.998.0032.31


accessory – to be ordered separately

bolt-on root - hot-dip galvanised steel

G180/400 3.3 9.900.0011.00



VERSPIELT PLAYFUL



Maße: 505mm x 860mm
 Form: rechteckiger, abgewinkelter Doppelflachstahl
 Ausführung: aus Edelstahl V2A (304), pulverbeschichtet
 Farbe: DB 703; andere RAL- oder DB-Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage
 Montage: **V2:** mit Flanschplatte zur Überpflasterung zum Aufschrauben auf bauseitigem Betonfundament
 Anwendungsbereiche: Promenaden, Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Seniorenresidenzen, Terrassen, Hotels, Werksgelände, Wege, Plätze, Fußgängerzonen, Kirchen, Friedhöfe, Bushaltestellen, Bahnhöfe

dimensions: 505mm x 860mm
 shape: rectangular, angled double flat steel
 finish: made of stainless steel V2A (304), powder coated
 colour: DB 703; other RAL or DB colour without extra cost on request
 installation: **V2:** with flange plate to pave on it to be screwed on a concrete foundation on site
 application areas: promenades, parks, boulevards, schools, homes for elderly people, terraces, hotels, factory premises, paths, squares, pedestrian zones, churches, cemeteries, bus stops, stations

Produkt	kg	Bestellnummer
---------	----	---------------

KARSTEN F VII

Edelstahl, pulverbeschichtet mit Flanschplatte zur Überpflasterung	8,5	6.998.0071.007
---	-----	----------------


product	kg	product code
---------	----	--------------

KARSTEN F VII

stainless steel, powder coated with flange plate to pave on it	8.5	6.998.0071.007
---	-----	----------------



SCHWERELOS WEIGHTLESS



Maße: **CASPAR FK I, IV:** 800mm x 50mm x 900mm
CASPAR FK III: 800mm x 50mm x 500mm
 Form: rechteckiger Flachstahl
 Ausführung: aus Flachprofil, aus feuerverzinktem Stahl, pulverbeschichtet; mit Anlehnschutz aus widerstandsfähigem Kunststoff in 8 Farben lieferbar
CASPAR FK IV: mit Knieholm in Höhe 500mm mit Anlehnschutz aus widerstandsfähigem Kunststoff
 Farbe: DB 703; andere RAL- oder DB-Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage
 Montage: **V3:** mit Erdstück zum Einsetzen in das Erdreich
 Anwendungsbereiche: Promenaden, Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Seniorenresidenzen, Terrassen, Hotels, Werksgelände, Wege, Plätze, Fußgängerzonen, Kirchen, Friedhöfe, Bushaltestellen, Bahnhöfe

total height: **CASPAR FK I, IV:** 800mm x 50mm x 900mm
CASPAR FK III: 800mm x 50mm x 500mm
 shape: rectangular flat steel
 finish: made of hot-dip galvanised flat steel, powder coated, with a tough plastic leaning protection, plastic in 8 colours available
CASPAR FK IV: with knee rail at height of 500mm with a tough plastic leaning protection
 colour: DB 703; other RAL or DB colour without extra cost on request
 installation: **V3:** with root to be set into the ground
 application areas: promenades, parks, boulevards, schools, homes for elderly people, terraces, hotels, factory premises, paths, squares, pedestrian zones, churches, cemeteries, bus stops, stations


Produkt	kg	Bestellnummer
CASPAR FK I feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet mit Erdstück	16,9	9.998.0039.10-xxx*
CASPAR FK III feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet mit Erdstück	13,8	9.998.0039.30-xxx*
CASPAR FK IV – mit Knieholm feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet mit Erdstück	21,0	9.998.0039.40-xxx*

product	kg	product code
CASPAR FK I hot-dip galvanised steel, powder coated with root	16.9	9.998.0039.10-xxx*
CASPAR FK III hot-dip galvanised steel, powder coated with root	13.8	9.998.0039.30-xxx*
CASPAR FK IV – with knee rail hot-dip galvanised steel, powder coated with root	21.0	9.998.0039.40-xxx*




* Bei der Bestellung bitte die Nummer "xxx" der gewünschten Farbe angeben.

* When ordering, please add the number "xxx" for the colour.

001 schwarz black	002 anthrazitgrau anthracite grey	003 telegrau telegrey	004 verkehrsgrau traffic grey	011 weißaluminium white aluminium	012 weinrot wine red	019 graualuminium grey aluminium	502 stratos-grau stratos grey
-------------------------	---	-----------------------------	-------------------------------------	---	----------------------------	--	-------------------------------------



PIFFIG SMART



V3

Maße:	OLE F I: 450mm x 60mm x 900mm OLE F I H: 450mm x 70mm x 900mm
Form:	T-Profil, auf Gehrung geschnitten und verschweißt
Ausführung:	aus feuerverzinktem Stahl, pulverbeschichtet
Farbe:	DB 703; andere RAL- oder DB-Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage
Lattung:	OLE F I H: beidseitiger Anlehnschutz aus massivem Hartholz (Kambala), naturbelassen
Montage:	V3: mit Erdstück am Standrohr zum Einsetzen in das Erdreich
Anwendungsbereiche:	Promenaden, Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Seniorenresidenzen, Terrassen, Hotels, Werksgelände, Wege, Plätze, Fußgängerzonen, Kirchen, Friedhöfe, Bushaltestellen, Bahnhöfe

dimensions:	OLE F I: 450mm x 60mm x 900mm OLE F I H: 450mm x 70mm x 900mm
shape:	T-profile, mitred and welded
finish:	made of hot-dip galvanised steel, powder coated
colour:	DB 703; other RAL or DB colour without extra cost on request
slats:	OLE F I H: lean protection on both sides made of natural, solid Kambala hardwood
installation:	V3: with root to be set into the ground
application areas:	promenades, parks, boulevards, schools, homes for elderly people, terraces, hotels, factory premises, paths, squares, pedestrian zones, churches, cemeteries, bus stops, stations

Produkt kg Bestellnummer

OLE F I – ohne Holzleisten
 feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet
mit Erdstück 29,0 9.998.0037.01

OLE F I H – mit Holzleisten
 feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet
mit Erdstück 30,0 9.998.0037.01H



product kg product code

OLE F I – without wooden slats
 hot-dip galvanised steel, powder coated
with root 29.0 9.998.0037.01

OLE F I H – with wooden slats
 hot-dip galvanised steel, powder coated
with root 30.0 9.998.0037.01H



DEFINIERT DEFINED



V3

Maße: 955mm x 60mm x 900mm
 Form: rechteckiger Flachstahl
 Ausführung: aus feuerverzinktem Stahl, pulverbeschichtet
 Farbe: DB 703; andere RAL- oder DB-Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage
 Montage: **V1:** mit Flanschplatte zum Aufschrauben auf bauseitigem Betonfundament oder auf zusätzlichem Eingrabstück
 Zubehör: exkl. Eingrabstück mit Schrauben – separat zu bestellen
 Anwendungsbereiche: Promenaden, Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Seniorenresidenzen, Terrassen, Hotels, Werksgelände, Wege, Plätze, Fußgängerzonen, Kirchen, Friedhöfe, Bushaltestellen, Bahnhöfe

dimensions: 955mm x 60mm x 900mm
 shape: rectangular flat steel
 finish: made of hot-dip galvanised steel, powder coated
 colour: DB 703; other RAL or DB colour without extra cost on request
 installation: **V1:** with flange plate to be screwed on a concrete foundation on site or on an additional bolt-on root
 accessories: excl. bolt-on root with screws – to be ordered separately
 application areas: promenades, parks, boulevards, schools, homes for elderly people, terraces, hotels, factory premises, paths, squares, pedestrian zones, churches, cemeteries, bus stops, stations

Produkt	kg	Bestellnummer
---------	----	---------------

FINNLEY F I

feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet mit Flanschplatte	21,5	9.998.0061.01
---	------	---------------

Zubehör – separat zu bestellen

Eingrabstück - Stahl, feuerverzinkt Q120/400	2,8	9.900.0014.00
--	-----	---------------


product	kg	product code
---------	----	--------------

FINNLEY F I


hot-dip galvanised steel, powder coated with flange plate	21.5	9.998.0061.01
--	------	---------------

accessory – to be ordered separately

bolt-on root - hot-dip galvanised steel Q120/400	2.8	9.900.0014.00
--	-----	---------------



INTEGRIERT INTEGRATED





ELEKTROMOBILITÄT

Pausieren und laden im Außenbereich

Das E-Bike ist ein schnelles, flexibles und umweltfreundliches Transportmittel in der Stadt. Auch auf Kurz- oder Langstreckenradtouren nehmen die Zahlen der E-Bikes zu. Umso wichtiger ist es, den vielen Radlern im ländlichen und städtischen Raum hinreichende Lademöglichkeiten anzubieten.

LEIPZIGER LEUCHTEN hält Ladestationen für E-Bikes im Portfolio bereit: stationär am Boden, funktional am Mast oder im Fahrradanhlehnbügel integriert. Mit Folien versehen, werden auch die kleinen Ladestationen, die sich elegant in den Außenraum integrieren, zu echten Hinguckern. Die Zeit ist reif für die E-Bike-Mobilität.

Die attraktiven Fahrradladestationen von LEIPZIGER LEUCHTEN werden aus hochwertigen Materialien wie z.B. aus Edelstahl und feuerverzinktem Stahl gefertigt und passiviert oder in der Farbgebung nach Kundenwunsch pulverbeschichtet. Auf Wunsch kann der Anlehnschutz des Fahrradanhlehnbügels durch die Verwendung mit Kambala veredelt werden.

ELECTROMOBILITY

Take a break and charge your bike


The e-bike is a fast, flexible and environmental friendly means of transportation in the city. The numbers of e-bikes are also increasing on short and long-distance bike tours. Therefore it is all the more important to offer the many cyclists in rural and urban areas adequate charging options.

LEIPZIGER LEUCHTEN has charging stations for e-bikes in its portfolio: Stationary on the ground, functional on the pole or integrated in the cycle stand. The small charging stations, which are elegantly integrated into the outside area, are also provided with films and become real eye catchers. Time has come for e-bike mobility.


The attractive bicycle charging stations from LEIPZIGER LEUCHTEN are made of high-quality materials such as stainless steel and hot-dip galvanised steel, to be passivated or powder-coated in the colour according to customer requirements. As a lean protection, Kambala upgrade the cycle stands.

ELEKTROMOBILITÄT ELECTROMOBILITY


PETRA EB VII/7
168 – 169




LOTTA EB I
168 – 169



LOTTA FE XIII H
170 – 171



PABLO EB III/1
172 – 173





LOTTA FE XIII H
Kannisdorf



PABLO EB II
Visbek
Foto: Tourist-Info Nordkreis Vechta / Tappenberg



PABLO L II
Prenzlau



PETRA E VI/7
Burg Havelberg

PETRA EB VI/7:

Maße:	700m/ ø 325mm/ Tür: 500mm
Form:	rundes Standrohr
Ausführung:	- feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet in RAL oder DB Farbe - Edelstahl V2A (304), geschliffen und passiviert
Tür:	- mit Scharnier - mit Kabelauslass - mit Dreikantschloss M6, inkl. 1 Dreikantschlüssel M6
Ausstattung:	- innenliegender Verteiler, IP 44, vollständig verdrahtet - C-Schiene - bei geschlossener Tür
Betrieb:	V1: mit Flanschplatte; zum Aufschrauben
Montage:	- exkl. Eingrabsstück (G420D/500) mit Schrauben
Zubehör:	- exkl. Zierring (Z429) zur Abdeckung der Befestigungsschrauben
Anwendungsbereiche:	vandalismusresistenter Elektroversorgungspoller für öffentliche und private Bereiche, wie z.B. Märkte, Plätze, Hotels, Kirchen, Friedhöfe, Schulen, Kindergärten, Seniorenresidenzen, Hospitäler, Werksgelände, Campingplätze sowie Häfen und Bootsanlegestellen

LOTTA EB I:

Maße:	300m/ 150mm x 200mm / Tür: 190mm
Form:	quadratisches Gehäuse
Ausführung:	- Edelstahl, pulverbeschichtet in RAL oder DB Farbe
Tür:	- herausnehmbar - mit Dreikantschloss M6, inkl. 1 Dreikantschlüssel M6
Ausstattung:	- außenliegende Schutzkontaktsteckdosen, IP68 - mit Zähler - mit Sicherungen (Leitungsschutzschalter, Fehlerstromschutzschalter)
Betrieb:	- bei geschlossener Tür
Anschluss:	rückseitige Kabelzuführung ø 20mm in der Box und am Mast, Anschlussklemme für max. 5 x 2,5mm²
Montage:	zur Montage an einem Mast mit ø 95 – 114mm; inkl. Spannbandhalterung für Befestigung am Mast; zusätzlich 1 Bohrung für Zuleitung max. 5 x 2,5mm²
Anwendungsbereiche:	alle öffentlichen Straßen und Parkplätze

PETRA EB VI/7

dimensions:	700m/ ø 325mm/ door: 500mm
shape:	round tube
finish:	- hot-dip galvanised steel, powder coated in RAL or DB colour - stainless steel V2A (304), brushed and passivated
door:	- with hinges - with cable slot - with tri-head bolt lock M6, incl. 1 tri-head bolt key M6
equipment:	- distribution box inside, IP 44, completely wired - C-rail - operates with closed access door
operation mode:	V1: with flange plate; to be screwed
installation:	- excl. bolt-on root (G420D/500) with screws
accessories:	- excl. accessory ring (Z429) to cover the fixing screws
application areas:	vandalism resistant feeder pillar for public and private areas, such as e.g. markets, squares, hotels, churches, cemeteries, schools, kindergartens, homes for elderly people, hospitals, factory premises, camping sites or marinas

LOTTA EB I:

dimensions:	700m/ 150mm x 200mm/ door: 190mm
shape:	square tube section
finish:	- stainless steel, powder coated in RAL or DB colour - lift off (removable)
door:	- with tri-head bolt lock M6, incl. 1 tri-head bolt key M6
equipment:	- isolated socket outside, IP68 - with three phase meter - with fuses (miniature circuit breaker, residual-current circuit breaker)
operation mode:	- operates with closed access door
connection:	cable inlet on the back via 1 cable (ø 20mm) in the box and pole, terminal clamp for max. 5 x 2,5mm²
installation:	for installation on pole ø 95 – 114mm; incl. tensioning belt holder to be screwed on a pole; 1 additional hole for supply max. 5 x 2,5mm²
application areas:	all roads and parking area

Produkt	kg	Bestellnummer
PETRA EB VI/7		
feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet	35,0	9.946.0998.1172SEB
Edelstahl, geschliffen und passiviert	35,0	9.946.0998.3172SEB
2 Stk. Schutzkontaktsteckdosen 16A / 250V 2 Stk. FI/LS 6A 1p+N 30mA C TYP A 1 Stk. Anschlussklemme für max. 3 x 10mm² 1 Stk. Kabelverschraubung M20 (ø 10-14mm)		
PETRA EB VI/7		
feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet	35,0	9.946.0998.1173SEB
Edelstahl, geschliffen und passiviert	35,0	9.946.0998.3173SEB
3 Stk. Schutzkontaktsteckdosen 16A / 250V 3 Stk. FI/LS 6A 1p+N 30mA C TYP A 1 Stk. Anschlussklemme für max. 5 x 10mm² 1 Stk. Kabelverschraubung M20 (ø 10-14mm)		
Zubehör – separat zu bestellen		
Eingrabsstück - Stahl, feuerverzinkt G420D/500	17,5	9.900.0017.14ABW
Zierring Z429		
Edelstahl, pulverbeschichtet	0,8	9.900.0008.71
Edelstahl, geschliffen und passiviert	0,8	9.900.0008.46
LOTTA EB I		
Edelstahl, pulverbeschichtet	11,2	9.946.0982.102SZ-MFS-SB
2 Stk. Schutzkontaktsteckdosen 16A / 250V 1 Stk. FI/LS 16A 1p+N 30mA C TYP A 1 Stk. Zähler für Schutzkontaktsteckdosen 16A / 230V		

product	kg	product code
PETRA EB VI/7		
galvanised steel, powder coated	35.0	9.946.0998.1172SEB
stainless steel, brushed and passivated	35.0	9.946.0998.3172SEB
2 pcs. sockets 16A / 250V 2 pcs. RCBOs 6A 1p+N 30mA C type A 1 pc. terminal clamp for max. 3 x 10mm² 1 pc. cable gland M20 (ø 10-14mm)		
PETRA EB VI/7		
galvanised steel, powder coated	35.0	9.946.0998.1173SEB
stainless steel, brushed and passivated	35.0	9.946.0998.3173SEB
3 pcs. sockets 16A / 250V 3 pcs. RCBOs 6A 1p+N 30mA C type A 1 pc. terminal clamp for max. 5 x 10mm² 1 pc. cable gland M20 (ø 10-14mm)		
accessory – to be ordered separately		
bolt-on root - hot-dip galvanised steel G420D/500	17.5	9.900.0017.14ABW
accessory ring Z429		
stainless steel, powder coated	0.8	9.900.0008.71
stainless steel, brushed and passivated	0.8	9.900.0008.46
LOTTA EB I		
stainless steel, powder coated	11.2	9.946.0982.102SZ-MFS-SB
2 pcs. sockets 16A / 250V 1 pc. RCBO 16A 1p+N 30mA C type A 1 pc. meter for sockets 16A / 230V		



Maße:	1000mm/ 2260mm x 279mm/ Tür: 500mm
Form:	quadratisches Standrohr mit 2 Stk. angeschraubten angedruckten Fahrradlehnenbügel aus Quadratrohr an beiden Seiten
Ausführung:	- Edelstahl, V2A (304) pulverbeschichtet bzw. geschliffen und passiviert - beidseitiger Anlehnschutz am Fahrradlehnenbügel, aus naturbelassenem Kambala Holz (FSC zertifiziert)
Farbe:	DB 703; andere RAL- oder DB-Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage
Tür:	- herausnehmbar - mit Profilzylinderschloss, inkl. 2 Schlüsseln
Ausstattung:	- 4 Stk. außenliegende Schutzkontaktsteckdosen - mit 1 Stk. integriertem Zähler - Absicherung über 4 Stk. FI/LS Kombination frei zugängliche Steckdosen
Betrieb:	V3: mit Erdstück zum Einsetzen in das Erreich
Montage:	
Anwendungsbereiche:	für öffentliche und private Bereiche, wie z.B. Märkte, Plätze, Hotels, Schulen, Kindergärten, Firmengelände, Campingplätze


dimensions:	1000mm/ 2260mm x 279mm/ door: 500mm
shape:	square tube section with 2 pcs. screwed long bicycle stands on both sides made of square tube sections
finish:	- stainless steel V2A (304), powder coated or brushed and passivated - leaning protection on both sides of the bicycle stands, made of natural Kambala wood
colour:	DB 703; other RAL or DB colour without extra cost on request
door:	- lift off (removable) - with profile cylinder lock, incl. 2 keys
equipment:	- 4 pcs. external sockets - incl. 1 pc. integrated meter - 4 pcs. fuses with miniature circuit breaker and residual current circuit breaker in combination freely accessible sockets
operation mode:	V3: with root to be set into the ground
installation:	
application areas:	for public and private areas, such as e.g. markets, squares, hotels, schools, kindergartens, company premises, camping sites

Produkt	kg	Bestellnummer
LOTTA FE XIII H		
Edelstahl, pulverbeschichtet	77,4	6.998.0025.01PZ-2-4SZ
Edelstahl, geschliffen und passiviert	77,4	6.998.0025.31PZ-2-4SZ
4 Stk. Schutzkontaktsteckdose 16A / 250V, IP44 abgesichert über 4 Stk. kombinierte FI/ LS 6A 1p+N 30mA B Typ A 1 Stk. Wechselstromzähler DIGI 32A/ 230V über alle Ausgänge 1 Stk. Anschlussklemme für max. 3 x 10mm ² 1 Stk. Kabelverschraubung M25 (Ø 13-18mm)		

product	kg	product code
LOTTA FE XIII H		
stainless steel, powder coated	77.4	6.998.0025.01PZ-2-4SZ
stainless steel, brushed and passivated	77.4	6.998.0025.31PZ-2-4SZ
4 pcs. sockets 16A / 250V, IP44, fused over 4 pcs. combined RCBs 6A 1p+N 30mA B type A 1 pc. AC meter DIGI 32A/ 250V over all outlets 1 pc. terminal clamp for max. 3 x 10mm ² 1 pc. cable gland M25 (Ø 13-18mm)		



EINLADEND INVITING



V3

Maße:	1620mm/ 750mm x 620mm / Tür: 200mm x 350mm	dimensions:	1620mm/ 750mm x 620mm / door: 200mm x 350mm
Form:	- stabile, rechteckige Ladestation mit 2 Stk. angeschraubten 750mm langen Fahrradanklehnbügel; - rechteckiger Sondermast 280mm x 120mm mit Tür für Kabelübergangskasten - mit 2 Ladestationen je 280mm x 250mm x 450mm	shape:	- solid, rectangular charging station with 2 pcs. screwed 750mm long bicycle stands on both sides - rectangular special column 280mm x 120mm with door for cable junction box - with 2 charging stations, 280mm x 250mm x 450mm, each
Ausführung:	- Edelstahl, V2A (304) pulverbeschichtet	finish:	- stainless steel V2A (304), powder coated
Farbe:	DB 703; andere RAL- oder DB-Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage	colour:	DB 703; other RAL or DB colour without extra cost on request
Tür:	- mit Scharnier - mit Kabelauslass	door:	- with hinge - with cable slot
Ausstattung:	- inkl. Profilzylinderschloss mit 2 Schlüsseln pro Ladesäule: - 1 Stk. E-Bike Schutzkontaktsteckdose - 1 Stk. integrierter Zähler - Absicherung über 1 Stk. FI/LS Kombination bei geschlossener Tür, abschließbar	equipment:	- incl. profile cylinder lock, incl. 2 keys per charging station: - 1 pc. e-bike socket - 1 pc. integrated meter - 1 pc. fuses with miniature circuit breaker and residual current circuit breaker in combination operates with closed door, lockable
Betrieb:	V1: mit Flanschplatte zum Aufschrauben auf bauseitigem Betonfundament oder auf zusätzlichem Eingrabstück	operation mode:	V1: with flange plate to be screwed on a concrete foundation on site or on an additional bolt-on root
Montage:		installation:	excl. bolt-on root with screws – to be ordered separately
Zubehör:	exkl. Eingrabstück mit Schrauben – separat zu bestellen	accessories:	
Anwendungsbereiche:	für öffentliche und private Bereiche, wie z.B. Märkte, Plätze, Hotels, Schulen, Kindergärten, Firmengelände, Campingplätze, Parks	application areas:	for public and private areas, such as e.g. markets, squares, hotels, schools, kindergartens, company premises, camping sites, parks

Produkt kg Bestellnummer

PABLO EB II/1

Edelstahl, pulverbeschichtet 120,0 6.137.2026.161

Pro Ladestation:

1 Stk. Schutzkontaktsteckdosen 16A / 250V

1 Stk. FI/LS 6A 1p+N 30mA C TYP A

1 Stk. Zähler für Schutzkontaktsteckdosen 16A / 230V

Zubehör – separat zu bestellen

Eingrabstück - Stahl, feuerverzinkt

Q600x400/1000 35,3 9.900.0016.09

product

kg product code

PABLO EB II/1

stainless steel, powder coated 120.0 6.137.2026.161

per charging station:

1 pc. sockets 16A / 250V

1 pc. RCBOs 6A 1p+N 30mA C type A

1 pc. meter for sockets 16A / 230V

accessory – to be ordered separately

bolt-on root - hot-dip galvanised steel


Q600x400/1000 35.3 9.900.0016.09



Designvorschlag
design proposal



STABIL SOLID





PFLANZENSCHUTZSYSTEME

Klimaschutz mit grünen Oasen gestalten, erhalten und präsentieren

Bäume produzieren Sauerstoff, können in heißen Sommermonaten die Temperaturen in der Stadt zumindest etwas senken, spenden Schatten und bieten zahlreichen Insekten Lebensraum. Attraktiv arrangierte grüne Oasen im Außenraum mit Bäumen, Sträuchern und Pflanzen schaffen die erwünschte, angenehme Wohlfühlatmosphäre.

Hierfür bietet LEIPZIGER LEUCHTEN Pflanzschalen im Hochglanzedelstahl oder in Kambala – Holzoptik an, die Blumen und Sträucher auf Straßen und Plätzen hervortreten lassen. Im witterungsbeständigen Behälter mit Entwässerungsrohr, das vor Staunässe schützt, ist lange Freude am Anblick garantiert.

Stadtbäume haben oft ein viel härteres Leben als ihre Waldkollegen. Darum ist der Schutz der Bäume mit Baumscheiben und Baumschutzgitter wichtig. Baumscheiben werden mit dem Betonfundament und Unterkonstruktion dauerhaft verschraubt. Mit dem Baumschutzgitter versehen, werden Wurzelballen vor kräftezehrendem Klima und Tieren geschützt. In den Dunkelstunden werfen Bodeneinbaustrahler im insektenfreundlichen warmweißen Licht den Außenraum auf. Die Baumscheiben können ganz nach Belieben mit individueller Beschriftung, Logo oder Abbildungen gefertigt werden. Baumschutzbügel bieten Anprallschutz für die Bäume im Verkehrsraum.

Die attraktiven Pflanzenschutzsysteme von LEIPZIGER LEUCHTEN werden aus hochwertigen Materialien wie z.B. aus Edelstahl gefertigt und entweder passiviert oder in der Farbgebung nach Kundenwunsch pulverbeschichtet. Als Lattung wird witterungsbeständiges Kambala verwendet.

PLANT PROTECTION SYSTEMS

Climate protection with green oases: creating, preserving and representing

Trees produce oxygen, can at least lower temperatures in the city in hot summer months, provide shade and they are habitats for numerous insects. Attractively arranged green oases with trees, bushes and plants create the desired pleasant feeling atmosphere.

For this purpose, LEIPZIGER LEUCHTEN offers planters in high-gloss stainless steel optic or in a Kambala wood look, which let flowers and bushes appear as a real highlight on streets and squares. The weather-resistant container with a drainage pipe against waterlogging grants a long lasting pleasure in observing the plants.

City trees often have a much harder life than their forest counterparts. That is why it is important to protect trees with tree grids and tree guards. Tree grids permanently screwed to the sub-construction and to the concrete foundation and provided with a tree guard, offers root balls sufficient protection from the exhausting climate and animals. In the dark hours, ground recessed luminaires with insect-friendly warm white light enhance the outside area. The tree grids can be made with individual lettering, logos or illustrations according to the customer requirements. Tree protection bars give sufficient protection against impacts in the traffic area.

The attractive plant protection systems from LEIPZIGER LEUCHTEN are made of high-quality materials such as stainless steel, to be passivated or powder coated in the colour according to customer requirements. Weather-resistant Kambala is used for the battens.

PFLANZENSCHUTZSYSTEME PLANT PROTECTION SYSTEMS

PFLANZENSCHUTZSYSTEME:

BAUMSCHEIBEN, BAUMSCHUTZGITTER, BAUMSCHUTZBÜGEL, PFLANZSCHALEN

PLANT PROTECTION SYSTEMS

TREE GRIDS, TREE GUARDS, TREE PROTECTION BARRIER, PLANTERS


KORA G XII/1
180 – 181




KORA G XII/2
180 – 181




PETRA G XX/1
184 – 185




PETRA G XX/2
184 – 185



PETRA R I
186 – 187



PETRA R II
186 – 187



KORA, PETRA


PETRA G I/1
182 – 183




PETRA G I/2
182 – 183




KORA C I
188 – 189




KORA C II
188 – 189



PETRA C I H
190 – 191



PETRA C II H
190 – 191









Maße:	1800mm x 1800mm x 8mm / ø 600mm 2000mm x 2000mm x 8mm / ø 740mm
Form:	quadratische, stabile Edelstahlplatte mit Ziergitter-Design; Ausschnitt für Baumstamm rund; auf Anfrage quadratischer Ausschnitt lieferbar
Ausführung:	aus Edelstahl V2A (304), pulverbeschichtet bzw. in zusätzlicher rutschhemmender Ausführung, 4-teilig, Belastbarkeit bis 2,0 t pro Rad, auf Anfrage 5,0 t pro Rad lieferbar, Durchmesser zum Einsetzen des Baumes ø 600mm oder ø 740mm KORA G XII/1: ohne Bodenstrahler KORA G XII/2: mit Bodenstrahler BES III/7 zur Illumination des Baumes - LED: 8,4W (9W) /455lm/3.000K warmweiß, Abstrahlwinkel 20°, schwenkbar um +/-10°, andere Farbtemperaturen auf Anfrage - Außenring: aus Edelstahl, geschliffen und passiviert - Abdeckung: gehärtetes Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, 12mm stark, auf Anfrage rutschhemmend - Belastbarkeit: bis 2,0 t pro Rad - in der Baumscheibe integriert - auf Anfrage BES III/7 mit RGBW lieferbar Farbe: DB 703; andere RAL- oder DB-Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage Zubehör: separat zu bestellen: Unterkonstruktion: 2-teilig, aus Edelstahl V2A (304), pulverbeschichtet, zum Aufschrauben auf Betonfundament UQ XII/1 für KORA G XII/1: ohne Vorbereitung für Bodenstrahler UQ XII/2 für KORA G XII/2: mit Vorbereitung für Bodenstrahler Betonfundament: BFQ, 1-teilig, Fertigfundament zum Einsetzen in das Erdreich zum Aufschrauben auf zusätzlicher Unterkonstruktion und zusätzlichem Betonfundament
Montage:	robuste und befahrbare Baumscheibe für Straßen und Plätze, Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Hotels, Bahnhofvorplätze, Firmengelände, Gehwege




dimensions:	1800mm x 1800mm x 8mm / ø 600mm 2000mm x 2000mm x 8mm / ø 740mm
shape:	square, stable stainless steel plate with decorative grille design; cut-out for tree trunk round; square cut-out available on request
finish:	made of stainless steel V2A (304), powder coated or in an additional anti-slip option, 4 parts, load capacity up to 2.0 t per wheel, 5.0 t per wheel available on request, diameter for inserting the tree ø 600mm or ø 740mm KORA G XII/1: without grid recessed luminaires KORA G XII/2: with grid recessed luminaires BES III/7 for illuminating the tree - LED: 8.4W (9W) /455lm/3,000K warm white, beam angle 20°, adjustable +/- 10°, other colour temperatures on request - outer ring: made of stainless steel, brushed and passivated - glazing: toughened safety glass, clear, 12mm thick; anti-slip option on request - load capacity: up to 2.0 t per wheel - integrated in the tree grid - BES III/7 with RGBW available on request colour: DB 703; other RAL or DB colours without extra cost on request accessories: to be ordered separately: sub-construction: 2 parts, made of stainless steel V2A (304), powder coated, for screwing onto a concrete foundation UQ XII/1 for KORA G XII/1: without preparation for grid recessed luminaires UQ XII/2 for KORA G XII/2: with preparation for grid recessed luminaires concrete foundation: BFQ, 1 part, prefabricated concrete foundation for insertion into the ground installation: for screwing onto an additional substructure and additional concrete foundation application areas: robust and drivable tree grid for streets and squares, parks, boulevards, schools, hotels, station forecourts, company premises, side-walks

Produkt	kg	Bestellnummer
KORA G XII/1 – ohne Bodenstrahler		
Edelstahl, pulverbeschichtet		
1800mm x 1800mm, ø 600mm	165,0	9.999.1800.00
2000mm x 2000mm, ø 740mm	197,0	9.999.2000.00
Edelstahl, pulverbeschichtet, rutschhemmend		
1800mm x 1800mm, ø 600mm	165,0	9.999.1800.00R
2000mm x 2000mm, ø 740mm	197,0	9.999.2000.00R
Unterkonstruktion UQ XII/1 für KORA G XII/1		
Edelstahl, pulverbeschichtet		
1800mm x 1800mm, ø 600mm	82,6	7.100.1800.00
2000mm x 2000mm, ø 740mm	91,4	7.100.2000.00
Edelstahl, pulverbeschichtet, rutschhemmend		
1800mm x 1800mm, ø 600mm	82,6	7.100.1800.00R
2000mm x 2000mm, ø 740mm	91,4	7.100.2000.00R
KORA G XII/2 – mit 2 LED Bodenstrahler BES III/7, 3.000K		
Edelstahl, pulverbeschichtet		
1800mm x 1800mm, ø 600mm	187,0	9.999.1811.00-3
2000mm x 2000mm, ø 740mm	219,0	9.999.2010.00-3
Edelstahl, pulverbeschichtet, rutschhemmend		
1800mm x 1800mm, ø 600mm	187,0	9.999.1811.00R-3
2000mm x 2000mm, ø 740mm	219,0	9.999.2010.00R-3
Unterkonstruktion UQ XII/2 für KORA G XII/2		
Edelstahl, pulverbeschichtet		
1800mm x 1800mm, ø 600mm	93,5	7.100.1811.00
2000mm x 2000mm, ø 740mm	102,3	7.100.2011.00
Edelstahl, pulverbeschichtet, rutschhemmend		
1800mm x 1800mm, ø 600mm	93,5	7.100.1811.00R
2000mm x 2000mm, ø 740mm	102,3	7.100.2011.00R
Fertigfundament BFQ		
BFQ 1800: 1800mm x 1800mm	496,0	7.110.1800.00
BFQ 2000: 2000mm x 2000mm	556,0	7.110.2000.00

product	kg	product code
KORA G XII/1 – without grid recessed luminaires		
stainless steel, powder coated		
1800mm x 1800mm, ø 600mm	165.0	9.999.1800.00
2000mm x 2000mm, ø 740mm	197.0	9.999.2000.00
stainless steel, powder coated, anti-slip		
1800mm x 1800mm, ø 600mm	165.0	9.999.1800.00R
2000mm x 2000mm, ø 740mm	197.0	9.999.2000.00R
sub-frame UQ XII/1 for KORA G XII/1		
stainless steel, powder coated		
1800mm x 1800mm, ø 600mm	82.6	7.100.1800.00
2000mm x 2000mm, ø 740mm	91.4	7.100.2000.00
stainless steel, powder coated, anti-slip		
1800mm x 1800mm, ø 600mm	82.6	7.100.1800.00R
2000mm x 2000mm, ø 740mm	91.4	7.100.2000.00R
KORA G XII/2 – with 2 LED grid recessed luminaires BES III/7, 3.000K		
stainless steel, powder coated		
1800mm x 1800mm, ø 600mm	187.0	9.999.1811.00-3
2000mm x 2000mm, ø 740mm	219.0	9.999.2010.00-3
stainless steel, powder coated, anti-slip		
1800mm x 1800mm, ø 600mm	187.0	9.999.1811.00R-3
2000mm x 2000mm, ø 740mm	219.0	9.999.2010.00R-3
sub-frame UQ XII/2 for KORA G XII/2		
stainless steel, powder coated		
1800mm x 1800mm, ø 600mm	93.5	7.100.1811.00
2000mm x 2000mm, ø 740mm	102.3	7.100.2011.00
stainless steel, powder coated, anti-slip		
1800mm x 1800mm, ø 600mm	93.5	7.100.1811.00R
2000mm x 2000mm, ø 740mm	102.3	7.100.2011.00R
prefabricated concrete foundation BFQ		
BFQ 1800: 1800mm x 1800mm	496.0	7.110.1800.00
BFQ 2000: 2000mm x 2000mm	556.0	7.110.2000.00



ELEGANT STYLISH



Fertigfundament BFQ 1800 / BFQ 2000
prefabricated concrete foundation BFQ 1800 / BFQ 2000





Maße:	ø 2000mm x 8mm/ ø 740mm
Form:	runde, stabile Edelstahlplatte mit Ziergitter-Design; Ausschnitt für Baumstamm rund
Ausführung:	aus Edelstahl V2A (304), pulverbeschichtet bzw. in zusätzlicher rutschhemmender Ausführung, 4-teilig, Belastbarkeit bis 2,0 t pro Rad, auf Anfrage 5,0 t pro Rad lieferbar, Durchmesser zum Einsetzen des Baumes ø 740mm PETRA G I/1: ohne Bodenstrahler PETRA G I/2: mit Bodenstrahler BES III/7 zur Illumination des Baumes - LED: 8,4W (9W) /455lm/3.000K warmweiß, Abstrahlwinkel 20°, schwenkbar um +/-10°, andere Farbtemperaturen auf Anfrage - Außenring: aus Edelstahl, geschliffen und passiviert - Abdeckung: gehärtetes Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, 12mm stark, auf Anfrage rutschhemmend - Belastbarkeit: bis 2,0 t pro Rad - in der Baumscheibe integriert - auf Anfrage BES III/7 mit RGBW lieferbar DB 703; andere RAL- oder DB-Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage Zubehör: Unterkonstruktion: 2-teilig, aus Edelstahl V2A (304), pulverbeschichtet, zum Aufschrauben auf Betonfundament UR I/1 für PETRA G I/1: ohne Vorbereitung für Bodenstrahler UR I/2 für PETRA G I/2: mit Vorbereitung für Bodenstrahler Betonfundament: BFR, 1-teilig, Fertigfundament zum Einsetzen in das Erdreich Montage: zum Aufschrauben auf zusätzlicher Unterkonstruktion und zusätzlichem Betonfundament Anwendungsbereiche: robuste und befahrbare Baumscheibe für Straßen und Plätze, Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Hotels, Bahnhofvorplätze, Firmengelände, Gehwege

dimensions:	ø 2000mm x 8mm/ ø 740mm
shape:	round, stable stainless steel plate with decorative grille design; cut-out for tree trunk round
finish:	made of stainless steel V2A (304), powder coated or in an additional anti-slip option, 4 parts, load capacity up to 2.0 t per wheel, 5.0 t per wheel available on request, diameter for inserting the tree ø 740mm PETRA G I/1: without grid recessed luminaires PETRA G I/2: with grid recessed luminaires BES III / 7 for illuminating the tree - LED: 8.4W (9W) /455lm/3,000K warm white, beam angle 20°, adjustable +/- 10°, other colour temperatures on request - outer ring: made of stainless steel, brushed and passivated - glazing: toughened safety glass, clear, 12mm thick; anti-slip option on request - load capacity: up to 2.0 t per wheel - integrated in the tree grid - BES III / 7 with RGBW available on request DB 703; other RAL or DB colours without extra cost on request accessories: to be ordered separately: sub-construction: 2 parts, made of stainless steel V2A (304), powder coated, for screwing onto a concrete foundation UR I/1 for PETRA G I/1: without preparation for grid recessed luminaires UR I/2 for PETRA G I/2: with preparation for grid recessed luminaires BFR, 1 part, prefabricated concrete foundation for insertion into the ground for screwing onto an additional substructure and additional concrete foundation application areas: robust and drivable tree grid for streets and squares, parks, boulevards, schools, hotels, station forecourts, company premises, side-walks
colour:	
accessories:	
concrete foundation:	
installation:	
application areas:	

Produkt	kg	Bestellnummer
PETRA G I/1 – ohne Bodenstrahler		
Edelstahl, pulverbeschichtet ø 2000mm, ø 740mm	143,0	9.999.2074.00
Edelstahl, pulverbeschichtet, rutschhemmend ø 2000mm, ø 740mm	143,0	9.999.2074.00R
Unterkonstruktion für PETRA G I/1		
Edelstahl, pulverbeschichtet UR I/1	107,0	7.100.2074.00
Edelstahl, pulverbeschichtet, rutschhemmend UR I/1	107,0	7.100.2074.00R
PETRA G I/2 – mit 2 LED Bodenstrahler BES III/7, 3.000K		
Edelstahl, pulverbeschichtet ø 2000mm, ø 740mm	146,0	9.999.2075.00
Edelstahl, pulverbeschichtet, rutschhemmend ø 2000mm, ø 740mm	146,0	9.999.2075.00R
Unterkonstruktion für PETRA G I/2		
Edelstahl, pulverbeschichtet UR I/2	118,0	7.100.2075.00
Edelstahl, pulverbeschichtet, rutschhemmend UR I/2	118,0	7.100.2075.00R
Fertigfundament BFR		
BFR 2000	447,0	7.110.2074.00


product	kg	product code
PETRA G I/1 – without grid recessed luminaires		
stainless steel, powder coated ø 2000mm, ø 740mm	143.0	9.999.2074.00
stainless steel, powder coated, anti-slip ø 2000mm, ø 740mm	143.0	9.999.2074.00R
sub-frame for PETRA G I/1		
stainless steel, powder coated UR I/1	107.0	7.100.2074.00
stainless steel, powder coated, anti-slip UR I/1	107.0	7.100.2074.00R
PETRA G I/2 – with 2 LED grid recessed luminaires BES III/7, 3,000K		
stainless steel, powder coated ø 2000mm, ø 740mm	146.0	9.999.2075.00
stainless steel, powder coated, anti-slip ø 2000mm, ø 740mm	146.0	9.999.2075.00R
sub-Frame for PETRA G I/2		
stainless steel, powder coated UR I/2	118.0	7.100.2075.00
stainless steel, powder coated, anti-slip UR I/2	118.0	7.100.2075.00R
prefabricated concrete foundation BFR		
BFR 2000	447.0	7.110.2074.00




SYMPATSICH LIKABLE





PETRA G I/1



PETRA G I/2



Unterkonstruktion UR
sub-frame UR



Fertigfundament BFR 2000
prefabricated concrete foundation BFR 2000



Maße:	PETRA G XX/1: ø 575mm / ø 275mm x 1900mm PETRA G XX/2: ø 715mm / ø 415mm x 1900mm
Form:	runde, stabile Edelstahlstreben mit abgewinkelten Enden
Ausführung:	aus Edelstahl V2A (304), pulverbeschichtet, 2-teilig PETRA G XX/1: schmalster Innendurchmesser oben ø 275mm, für Baumscheiben KORA G, innen ø 600mm PETRA G XX/2: schmalster Innendurchmesser oben ø 415mm, für Baumscheiben KORA G, innen ø 740mm bzw. PETRA G
Farbe:	DB 703; andere RAL- oder DB-Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage
Montage:	2-teilige, zum Anschrauben an die Baumscheiben KORA G bzw. PETRA G
Zubehör:	inklusive aller Befestigungselemente
Anwendungsbereiche:	Promenaden, Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Senioren, Terrassen, Hotels, Werksgelände, Wege, Plätze, Fußgängerzonen, Kirchen, Friedhöfe

dimensions:	PETRA G XX/1: ø 575mm / ø 275mm x 1900mm PETRA G XX/2: ø 715mm / ø 415mm x 1900mm
shape:	round, stable stainless steel struts with angled ends
finish:	made of stainless steel V2A (304), powder coated, 2 parts PETRA G XX/1: narrowest inner diameter above ø 275mm, for tree grates KORA G, inner ø 600mm PETRA G XX/2: narrowest inside diameter above ø 415mm, for tree grates KORA G, inside ø 740mm or PETRA G
colour:	DB 703; other RAL or DB colour without extra cost on request
installation:	2 parts, for screwing onto the tree grid KORA G or PETRA G
accessories:	including all fastening elements
application areas:	promenades, parks, boulevards, schools, home for elderly people, terraces, hotels, factory premises, paths, squares, pedestrian zones, churches, cemeteries

Produkt kg Bestellnummer

PETRA G XX/1 – für KORA G mit ø 600mm (innen)

Edelstahl, pulverbeschichtet

zum Anschrauben 18,0 9.999.0055.00

PETRA G XX/2 – für KORA G bzw. PETRA G mit ø 740mm (innen)

Edelstahl, pulverbeschichtet

zum Anschrauben 24,0 9.999.0055.01

product kg product code

PETRA G XX/1 – for KORA G with ø 600mm (inner)


stainless steel, powder coated

to be screwed 18.0 9.999.0055.00





PETRA G XX/2 – for KORA G or PETRA G with ø 740mm (inner)

stainless steel, powder coated

to be screwed 24.0 9.999.0055.01



ELEGANT STYLISH



Maße:	PETRA R I: 800mm x ø 60mm x 1030mm PETRA R II: 820mm x ø 60mm x 600mm / 400mm
Form:	rundes Rohr, abgerundet
Ausführung:	aus Edelstahl V2A (304), pulverbeschichtet bzw. geschliffen und passiviert
Farbe:	DB 703; andere RAL- oder DB-Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage
Montage:	V1: mit Flanschplatte zum Aufschrauben auf bauseitigem Betonfundament oder auf zusätzlichem Eingrabsstück V3: mit Erdstück zum Einsetzen in das Erdreich exkl. Eingrabsstück mit Schrauben – separat zu bestellen
Zubehör:	
Anwendungsbereiche:	Promenaden, Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Seniorenresidenzen, Terrassen, Hotels, Werksgelände, Wege, Plätze, Fußgängerzonen, Kirchen, Friedhöfe



dimensions:	PETRA R I: 800mm x ø 60mm x 1030mm PETRA R II: 820mm x ø 60mm x 600mm / 400mm
shape:	round tube; rounded
finish:	made of stainless steel V2A (304), powder coated or brushed and passivated
colour:	DB 703; other RAL or DB colour without extra cost on request
installation:	V1: with flange plate to be screwed on a concrete foundation on site or on an additional bolton root V3: with root to be set into the ground excl. bolt-on root with screws – to be ordered separately
accessories:	
application areas:	promenades, parks, boulevards, schools, homes for elderly people, terraces, hotels, factory premises, paths, squares, pedestrian zones, churches, cemeteries

Produkt	kg	Bestellnummer
PETRA R I		
Edelstahl, pulverbeschichtet		
mit Flanschplatte	12,6	9.999.0056.00F
mit Erdstück	12,7	9.999.0056.00
Edelstahl, geschliffen und passiviert		
mit Flanschplatte	12,6	9.999.0056.30F
mit Erdstück	12,7	9.999.0056.30
PETRA R II		
Edelstahl, pulverbeschichtet		
mit Flanschplatte	10,0	9.999.0057.00F
mit Erdstück	10,1	9.999.0057.00
Edelstahl, geschliffen und passiviert		
mit Flanschplatte	10,0	9.999.0057.30F
mit Erdstück	10,1	9.999.0057.30
Zubehör – separat zu bestellen		
Eingrabsstück - Stahl, feuerverzinkt		
G180/400	3,3	9.900.0011.004

product	kg	product code
PETRA R I		
stainless steel, powder coated		
with flange plate	12.6	9.999.0056.00F
with root	12.7	9.999.0056.00
stainless steel, brushed and passivated		
with flange plate	12.6	9.999.0056.30F
with root	12.7	9.999.0056.30
PETRA R II		
stainless steel, powder coated		
with flange plate	10.0	9.999.0057.00F
with root	10.1	9.999.0057.00
stainless steel, brushed and passivated		
with flange plate	10.0	9.999.0057.30F
with root	10.1	9.999.0057.30
accessory – to be ordered separately		
bolt-on root - hot-dip galvanised steel		
G180/400	3.3	9.900.0011.004




DYNAMISCH DYNAMIC



Montage
installation


V1
Flanschplatte
flange plate



V3
Erdstück
root



Zubehör
accessory



Maße: **KORA C I:** 500mm x 500mm x 650mm
KORA C II: 600mm x 600mm x 750mm

Form: quaderförmig

Ausführung: Metallteile aus Edelstahl V2A (304), Außenfläche spiegelpoliert
KORA C I: mit 2 Fußleisten und Entwässerungsrohr
KORA C II: mit 4 Profilfüßen, inkl. 2 Entwässerungsrohre 1/2"

Fassungsvermögen: **KORA C I:** 160 Liter
KORA C II: 270 Liter

Montage: zum Aufstellen

Anwendungsbereiche: Promenaden, Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Seniorenresidenzen, Terrassen, Hotels, Werksgelände, Wege, Plätze, Fußgängerzonen, Kirchen, Friedhöfe

dimensions: **KORA C I:** 500mm x 500mm x 650mm
KORA C II: 600mm x 600mm x 750mm

shape: rectangular-shaped

finish: metal parts made of stainless steel V2A (304), mirror polished
KORA C I: incl. 2 skirting boards and drainage pipe
KORA C II: with 4 profile mounts, incl. 2 drainage pipes 1/2"

capacity: **KORA C I:** 160 litres
KORA C II: 270 litres

installation: free-standing

application areas: promenades, parks, boulevards, schools, homes for elderly people, terraces, hotels, factory premises, paths, squares, pedestrian zones, churches, cemeteries

Produkt	kg	Bestellnummer
---------	----	---------------

KORA C I

Edelstahl, Außenfläche spiegelpoliert zum Aufstellen	37,0	8.301.0565.32
---	------	---------------

KORA C II

Edelstahl, Außenfläche spiegelpoliert zum Aufstellen	54,3	8.301.0675.32
---	------	---------------


product	kg	product code
---------	----	--------------

KORA C I


stainless steel, outer surface mirror polished free-standing	37.0	8.301.0565.32
---	------	---------------

KORA C II

stainless steel, outer surface mirror polished free-standing	54.3	8.301.0675.32
---	------	---------------



EDEL NOBLE



Maße:	PETRA C I H: ø 780mm x 510mm PETRA C II H: ø 890mm x 650mm
Form:	zylindrisch
Ausführung:	Abschlussring aus Edelstahl V2A (304); pulverbeschichtet; Gestell mit Wasserspeicher und Füßen aus feuerverzinktem Stahl, pulverbeschichtet; Pflanzeinsatz aus witterungsbeständigem Kunststoff
Farbe:	DB 703; andere RAL- oder DB-Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage
Lattung:	24 Stück aus massivem Hartholz (Kambala), naturbelassen
Fassungsvermögen:	PETRA C I H: 85 Liter PETRA C II H: 180 Liter
Montage:	zum Aufstellen
Anwendungsbereiche:	Promenaden, Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Seniorenresidenzen, Terrassen, Hotels, Werksgelände, Wege, Plätze, Fußgängerzonen, Kirchen, Friedhöfe

dimensions:	PETRA C I H: ø 780mm x 510mm PETRA C II H: ø 890mm x 650mm
shape:	cylindrical
finish:	cover ring made of stainless steel V2A (304), powder coated; frame with water reservoir and feet made of hot-dip galvanised steel, powder coated I; incl. weatherproof polyester liner
colour:	DB 703; other RAL or DB colour without extra cost on request
slats:	24 pieces made of natural, solid Kambala hardwood
capacity:	PETRA C I H: 85 litres PETRA C II H: 180 litres
installation:	free-standing
application areas:	promenades, parks, boulevards, schools, homes for elderly people, terraces, hotels, factory premises, paths, squares, pedestrian zones, churches, cemeteries

Produkt	kg	Bestellnummer
---------	----	---------------

PETRA C I H

Edelstahl / feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet zum Aufstellen	81,0	8.301.0700.01
--	------	---------------

PETRA C II H

Edelstahl / feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet zum Aufstellen	107,0	8.301.0960.01
--	-------	---------------


product	kg	product code
---------	----	--------------

PETRA C I H


stainless steel / hot-dip galvanised steel, powder coated free-standing	81.0	8.301.0700.01
--	------	---------------

PETRA C II H

stainless steel / hot-dip galvanised steel, powder coated free-standing	107.0	8.301.0960.01
--	-------	---------------



KLASSISCH CLASSIC





BELEUCHTETE GELÄNDER

Maßgefertigte zeitlose Eleganz zur Sicherung, Orientierung und zum Wohlfühlen

Beleuchtete Geländer sind modern, zeitlos und trendig. Sie dienen der Absturzsicherung und als Gehhilfe zum Laufen auf Treppen und unwegsamen Geländen. Darüber hinaus gibt das Licht den Passanten Orientierung ein Gefühl der Sicherheit und des Wohlbefindens. Deshalb haben sich Geländer in den letzten Jahren vom reinen Zweckbauteil zum wichtigen Gestaltungselement entwickelt.

Im Außenbereich gleicht kein Geländer dem anderen. Die nach Kundenvorgabe individuell gefertigten Geländer werden mit vandalismusresistenten LED-Modulen bestückt. Die erforderliche Beleuchtungsstärke berechnen die Lichtplaner bei LEIPZIGER LEUCHTEN. Die Anforderungen sind, je nach Zielgruppe und Projekt, unterschiedlich. Die Geländer werden nach einem ausgeklügeltem System Vandalismusesistent verschraubt und fixiert.

Die attraktiven Geländer von LEIPZIGER LEUCHTEN werden aus hochwertigem geschliffenem Edelstahl gefertigt und passiviert. Edelstahl bietet größtmögliche Flexibilität und Vielfalt. Es ist kratzfest, korrosionsbeständig und verschleißfest, auch nach langanhaltendem Regen. Sicherheit und Stabilität kann über Jahrzehnte gewährleistet werden.

ILLUMINATED HANDRAILS

Custom-made, timeless elegance to secure, orientate and feel good

Illuminated handrails are modern, timeless and trendy. They serve as fall protection and as a walking aid for walking on stairs and impassable terrains. In addition, the light gives passers-by orientation and a feeling of security and well-being. For this reason, in recent years, handrails have developed from a purely functional component into an important design element.


In the outdoor area, not two railings are alike. The railings, individually manufactured according to customer specifications, are equipped with vandalism-resistant LED modules. The lighting planners at LEIPZIGER LEUCHTEN calculate the required lighting level. The requirements vary depending on the target group and project. The railings are securely screwed and joined according to a sophisticated vandalism system.

The attractive railings from LEIPZIGER LEUCHTEN are made of high-quality stainless steel, brushed and passivated. Stainless steel offers the greatest possible flexibility and variety. It is scratch-resistant, corrosion-resistant and wear-resistant even after prolonged rain. Security and stability can be guaranteed for decades.


BELEUCHTETE GELÄNDER ILLUMINATED HANDRAILS


BELEUCHTETE GELÄNDER ILLUMINATED HANDRAILS

PETRA TI
198 – 199



KATJA TI
200 – 201







KATJA T I
Usedom



KATJA T I, MAREN I
Röbel



KATJA T I
Hesperange Luxembourg



PETRA T I
Halle



Maße:	6000mm x 1000mm
Form:	rundes, gerades, stabiles Edelstahlrohr, vandalismusresistent
Ausführung:	aus Edelstahl V2A (304), geschliffen und passiviert, 10-teilig, bestehend aus: - 2 Stück Mittelpfosten mit 1 Tür: 1000mm x ø 102mm - 1 Stück Endpfosten mit 1 Tür: 1000mm x ø 102mm - 1 Stück Endpfosten mit 2 Türen, inkl. Treiber und Kabelübergangskasten: 1000mm x ø 102mm - 3 Stück Handlauf ohne LED: 1900mm x ø 60mm - 3 Stück Knieholm mit LED: 1900mm x ø 60mm; mit je LFP LED integriert: 16W (18W) / 1.400lm / 3.000K warmweiß, satiniertes PMMA RESIST Abdeckung mit Licht- und Schutzgitter, Ausleuchtung symmetrisch nach unten, andere Farbtemperaturen auf Anfrage
Montage:	V1: Mittelpfosten mit Flanschplatte zum Aufschrauben auf bauseitigem Betonfundament oder auf zusätzlichem Eingrabstück
Zubehör:	Handläufe und Knieholme zum Anschrauben an die Mittel- und Endpfosten exkl. Eingrabstück mit Schrauben – separat zu bestellen
Anwendungsbereiche:	Wege, Rampen, Treppen, Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Hotels, Bahnhöfe, Bahnhofvorplätze, Firmengelände, private Bereiche

dimensions:	6000mm x 1000mm
shape:	round, straight, stable stainless steel tube, vandalismism resistant
finish:	made of stainless steel V2A (304), brushed and passivated, 10 parts, consisting of: - 2 pieces middle stanchions with 1 door: 1000mm x ø 102mm - 1 piece end stanchion with 1 door: 1000mm x ø 102mm - 1 piece end stanchion with 2 doors, incl. driver and cable junction box: 1000mm x ø 102mm - 3 pieces handrails without LED: 1900mm x ø 60mm - 3 pieces knee rails with LED: 1900mm x ø 60mm; with integrated LFP LED each: 16W (18W) / 1,400lm / 3,000K warm white, glazing made of satined PMMA RESIST with grille for light and protection, illumination symmetrically downwards, other colour temperatures on request
installation:	V1: middle stanchions with flange plate to be screwed on a concrete foundation on site or on an additional bolt-on root, handrails and knee rails to be screwed to the middle and end stanchions
accessories:	excl. bolt-on root with screws – to be ordered
application areas:	paths, stairs, platforms, lanes, parks, boulevards, schools, hotels, stations, station square, factory premises, private areas

Produkt	kg	Bestellnummer
PETRA T I		
Edelstahl, geschliffen und passiviert mit Flanschplatte	105,0	8.608.8186.30-016000
Zubehör – separat zu bestellen		
Eingrabstück - Stahl, feuerverzinkt G180/400	3,3	9.900.0011.00

product	kg	product code
PETRA T I		
stainless steel, brushed and passivated with flange plate	105.0	8.608.8186.30-016000
accessory – to be ordered separately		
bolt-on root - hot-dip galvanised steel G180/400	3.3	9.900.0011.00

Maße:	6000mm x ø 50mm x 1100mm
Form:	rundes, gerades, stabiles Edelstahlrohr, Vandalismus sicher durch innenliegendes Profil zur Stabilisierung und Aufnahme der Module aus Edelstahl V4A (316), geschliffen und passiviert, 6-teilig, bestehend aus:
Ausführung:	- 4 Stück Pfosten ohne Tür: 1100mm x ø 76mm - 1 Stück Endpfosten mit 2 Türen, inkl. Treiber ohne Kabelübergangskasten: 1100mm x ø 76mm - 1 Stück Handlauf: 6,0m x ø 50mm, mit 4 Stück integrierten, hocheffizienten D LED Modulen im eloxierten, stranggepressten Aluminiumgehäuse, Abdeckung Polycarbonat, klar, schlagfest, UV-stabilisiert, Ausleuchtung nach unten:
Montage:	symmetrisch 112°: 600mm je 7,2W (9W) / 347lm / 3.000K warmweiß weitere Module in 3.000K warmweiß auf Anfrage lieferbar: symmetrisch 112°: 300mm je 3,6W (5W) / 174lm 900mm je 10,8W (12W) / 521lm 1200mm je 14,4W (16W) / 694lm asymmetrisch 56°: 300mm je 3,6W (5W)/243lm / 174lm 600mm je 7,2W (9W)/485lm / 174lm 900mm je 10,8W (12W) / 728lm 1200mm je 14,4W (16W) / 970lm andere Farbtemperaturen auf Anfrage V1: Pfosten mit Flanschplatte zum Aufschrauben auf bauseitigem Betonfundament oder auf zusätzlichem Eingrabstück Handlauf zum Anschrauben an die Pfosten exkl. Eingrabstück mit Schrauben – separat zu bestellen
Zubehör:	
Anwendungsbereiche:	Wege, Rampen, Treppen, Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Hotels, Bahnhöfe, Bahnhofvorplätze, Firmengelände, private Bereiche

dimensions:	6000mm x ø 50mm x 1100mm
shape:	round, straight, stable stainless steel tube, vandalism-proof thanks to the internal profile for stabilising and accommodating the modules
finish:	made of stainless steel V4A (316), brushed and passivated, 6 parts, consisting of:
installation:	- 4 pieces stanchions without door: 1100mm x ø 76mm - 1 piece end stanchion with 2 doors, incl. driver without cable junction box: 1100mm x ø 76mm - 1 piece handrail: 6.0m x ø 50mm, with 4 pieces integrated, highly efficient D LED modules in an anodised, extruded aluminium housing, polycarbonate glazing, clear, impact-resistant, UV-stabilised, illumination downwards: symmetrical 112°: 600mm each 7.2W (9W) / 347lm / 3,000K warm white further modules in 3,000K warm white available on request: symmetrical 112°: 300mm each 3.6W (5W) / 174lm 900mm each 10.8W (12W) / 521lm 1200mm each 14.4W (16W) / 694lm asymmetrical 56°: 300mm each 3.6W (5W) / 243lm / 174lm 600mm each 7.2W (9W) / 485lm / 174lm 900mm each 10.8W (12W) / 728lm 1200mm each 14.4W (16W) / 970lm other colour temperatures on request V1: stanchions with flange plate to be screwed on a concrete foundation on site or on an additional bolt-on root, handrail to be screwed to the stanchions
accessories:	excl. bolt-on root with screws – to be ordered
application areas:	paths, stairs, platforms, lanes, parks, boulevards, schools, hotels, stations, station square, factory premises, private areas

Produkt	kg	Bestellnummer
KATJA T I		
Edelstahl, geschliffen und passiviert mit Flanschplatte	150,0	8.607.9000.30300-016000
Zubehör – separat zu bestellen		
Eingrabstück - Stahl, feuerverzinkt G180/400	3,3	9.900.0011.00

product	kg	product code
KATJA T I		
stainless steel, brushed and passivated with flange plate	150.0	8.607.9000.30300-016000
accessory – to be ordered separately		
bolt-on root - hot-dip galvanised steel G180/400	3.3	9.900.0011.00

Maße:	6000mm x ø 50mm x 118mm
Form:	rundes, gerades, stabiles Edelstahlrohr, Vandalismus sicher durch innenliegendes Profil zur Stabilisierung und Aufnahme der Module aus Edelstahl V4A (316), geschliffen und passiviert, 6-teilig, bestehend aus:
Ausführung:	- 5 Stück Wandausleger mit rundem Wandschild - 1 Stück Handlauf: 6,0m x ø 50mm, mit 4 Stück integrierten, hocheffizienten D LED Modulen im eloxierten, stranggepressten Aluminiumgehäuse, Abdeckung Polycarbonat, klar, schlagfest, UV-stabilisiert, Ausleuchtung nach unten:
	symmetrisch 112°:
	600mm je 7,2W (9W) / 347lm / 3.000K warmweiß
	weitere Module in 3.000K warmweiß auf Anfrage lieferbar:
	symmetrisch 112°:
	300mm je 3,6W (5W) / 174lm
	900mm je 10,8W (12W) / 521lm
	1200mm je 14,4W (16W) / 694lm
	asymmetrisch 56°:
	300mm je 3,6W (5W) / 243lm / 174lm
	600mm je 7,2W (9W) / 485lm / 174lm
	900mm je 10,8W (12W) / 728lm
	1200mm je 14,4W (16W) / 970lm
	andere Farbtemperaturen auf Anfrage zum Aufschrauben an die Wand
Montage:	exkl. Anschlusskasten in Edelstahl V4A (316), geschliffen und passiviert zum Wandeinbau für Treiber – separat zu bestellen
Zubehör:	
Anwendungsbereiche:	Wege, Rampen, Treppen, Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Hotels, Bahnhöfe, Bahnhofvorplätze, Firmengelände, private Bereiche

dimensions:	6000mm x ø 50mm x 118mm
shape:	round, straight, stable stainless steel tube, vandalism-proof thanks to the internal profile for stabilising and accommodating the modules
finish:	made of stainless steel V4A (316), brushed and passivated, 6 parts, consisting of:
	- 5 pieces wall brackets with round wall shield
	- 1 piece handrail: 6.0m x ø 50mm, with 4 pieces integrated, highly efficient D LED modules in an anodised, extruded aluminium housing, polycarbonate glazing, clear, impact-resistant, UV-stabilised, illumination downwards:
	symmetrical 112°:
	600mm, each 7.2W (9W) / 347lm / 3,000K warm white. Incl. driver, to be installed externally on site. further modules in 3,000K warm white available on request:
	symmetrical 112°:
	300mm each 3.6W (5W) / 174lm
	900mm each 10.8W (12W) / 521lm
	1200mm each 14.4W (16W) / 694lm
	asymmetrical 56°:
	300mm each 3.6W (5W) / 243lm / 174lm
	600mm each 7.2W (9W) / 485lm / 174lm
	900mm each 10.8W (12W) / 728lm
	1200mm each 14.4W (16W) / 970lm
	other colour temperatures on request to be screwed on the wall
installation:	excl. terminal box for driver in stainless steel V4A (316), brushed and passivated for wall installation – to be ordered separately
accessories:	
application areas:	promenades, parks, boulevards, schools, home for elderly people, terraces, hotels, factory, premises, paths, squares, pedestrian zones, churches, cemeteries, bus stops, stations

Produkt	kg	Bestellnummer
KATJA T II		
Edelstahl, geschliffen und passiviert		
zum Aufschrauben an die Wand	100,0	8.607.9000.30300W-016000


product	kg	product code
KATJA T II		
stainless steel, brushed and passivated		
to be screwed on the wall	100.0	8.607.9000.30300W-016000



ELEGANT STYLISH



exkl. Anschlusskasten zum Wandeinbau für Treiber
excl. terminal box for driver for wall installation





LEIT- UND ORIENTIERUNGSSYSTEME

Orientieren, führen und informieren

In Städten und Kommunen, aber auch auf großen Firmengeländen und Anstalten sind Leit- und Orientierungssysteme nicht mehr wegzudenken.

Leit- und Orientierungssysteme sind eine wichtige Schnittstelle zwischen Architektur und Nutzer. Durchdachte, hochwertige und innovative Systeme schaffen Vertrauen und stärken das Image der Bauherren.

Leit- und Orientierungssysteme fallen erst auf, wenn sich der Nutzer nicht zurechtfindet. Daher muss auf verständliche Grafiken sowie Beschriftungen und auf gut sichtbare und barrierefreie Standorte besonderer Wert gelegt werden.

Neben klassischen Wegweisern bietet LEIPZIGER LEUCHTEN auch beleuchtete Orientierungsstelen mit individuellem Aufdruck oder Display bzw. Stelen für Ruftaxi, Sammelplätze oder Notruf an.

Die attraktiven Leit- und Orientierungssysteme von LEIPZIGER LEUCHTEN werden aus hochwertigen Materialien gefertigt. Je nach Produkt aus feuerverzinktem Stahl oder Edelstahl gefertigt und in der Farbgebung nach Kundenwunsch pulverbeschichtet. Hinweisschilder sind aus Trespa, feuerverzinktem Stahl oder Aluminium, der vandalismusresistent, leuchtende Kubus aus dickwandigem PMMA mit UV- und witterungsbeständiger Folie.

GUIDANCE AND SIGNAGE SYSTEMS

Orientation. Guidance. Information.

In cities and municipalities, but also on large company premises and institutions, guidance and orientation systems have become indispensable. They should lead tourists and locals safely to their destination.

Signage and orientation systems are an important interface between architecture and users. Sophisticated, innovative concepts in high quality create trust and strengthen the image.


Integrated into the architecture, guidance and orientation systems are only noticed when the user is unable to find their way around. Therefore, clear graphics and labelling and clearly visible and barrier-free locations must be of particular importance.

In addition to classic signposts, LEIPZIGER LEUCHTEN also offers illuminated information columns with an individual print or displays. Also columns with buttons call for taxis, assembly points or emergency calls are available.

The attractive guidance and orientation systems from LEIPZIGER LEUCHTEN are made of high-quality materials. Depending on the product made of hot-dip galvanised steel or stainless steel, to be passivated or powder coated in the colour according to customer requirements. Signs made of Trespa, hot-dip galvanised steel or aluminium. The vandalism-proof, luminous cube of OLE M is made of thick-walled PMMA with a UV and weather-resistant film.

LEIT- UND ORIENTIERUNGSSYSTEME GUIDANCE AND SIGNAGE SYSTEMS

LEIT- UND ORIENTIERUNGSSYSTEME GUIDANCE AND SIGNAGE SYSTEMS




LOTTA, OLE, SOPHIE, KORA NOVA, THOMAS


LOTTA L IV/350S
216 – 217




KORA NOVA L I
218 – 219



KORA NOVA L III
218 – 219



KORA NOVA P I
218 – 219



THOMAS L I
220 – 221



OLE L I
222 – 223





SOPHIE M I
Tambach-Dietzhai



MARKUS
Leipzig



THOMAS L I
Leipzig



OLE M I
Rüna



LOTTA L IV/350
Borna



Maße:	Wegweiser: 1615mm x 1615mm x 3150mm / 115mm x 115mm	dimensions:	signpost: 1615mm x 1615mm x 3150mm / 115mm x 115mm
Ausführung:	Hinweisschild: 780mm x 150mm x 4mm Gestell: Winkelprofil aus feuerverzinktem Stahl, pulverbeschichtet; inkl. Bohrungen für Hinweisschilder	finish:	information sign: 780mm x 150mm x 4mm frame: angle profil made of hot-dip galvanised steel, powder coated; incl. drillings for information signs
Farbe:	Hinweisschild: aus Aluminium, pulverbeschichtet; inkl. Befestigungsmaterial DB 703; andere RAL- oder DB-Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage	colour:	information sign: made of aluminium, powder coated; incl. fixing material DB 703; other RAL or DB colour without extra cost on request
Montage:	V3: mit Erdstück zum Einsetzen in das Erdreich	installation:	V3: with root to be set into the ground
Anwendungsbereiche:	Promenaden, Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Seniorenresidenzen, Terrassen, Hotels, Werksgelände, Wege, Plätze, Fußgängerzonen	application areas:	promenades, parks, boulevards, schools, homes for elderly people, terraces, hotels, factory premises, paths, squares, pedestrian zones

Produkt kg Bestellnummer

LOTTA M I

feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet

Gestell mit Erdstück 62,0 0.910.0234.150

Aluminium, pulverbeschichtet

Hinweisschild* 1,5 8.200.0001.7815

* Anzahl, Aufteilung und Beschriftung nach Kundenvorgabe

product kg product code

LOTTA M I

hot-dip galvanised steel, powder coated

frame with root 62.0 0.910.0234.150



aluminium, powder coated

information sign* 1.5 8.200.0001.7815

* number, layout and labelling in accordance with customer's request



MODERN CONTEMPORARY



Maße:	Wegweiser: 1515mm x 1515mm x 3500mm / 115mm x 115mm	dimensions:	signpost: 1515mm x 1515mm x 3500mm / 115mm x 115mm
Ausführung:	Hinweisschild: 730mm x 150mm x 13mm Gestell: Winkelprofil aus feuerverzinktem Stahl, pulverbeschichtet; inkl. Bohrungen für Hinweisschilder	finish:	information sign: 730mm x 150mm x 13mm frame: angle profile made of hot-dip galvanised steel, powder coated; incl. drillings for information signs
Farbe:	Hinweisschild: aus hochstabilen, witterungsbeständigen Trespa-Platten, in 3 Farben lieferbar; inkl. Befestigungsmaterial DB 703; andere RAL- oder DB-Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage	colour:	information sign: made of highly stable and-weather resistant Trespa panels, available in 3 colours; incl. fixing material DB 703; other RAL or DB colour without extra cost on request
Montage:	V3: mit Erdstück zum Einsetzen in das Erdreich	installation:	V3: with root to be set into the ground
Anwendungsbereiche:	Promenaden, Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Seniorenresidenzen, Terrassen, Hotels, Werksgelände, Wege, Plätze, Fußgängerzonen	application areas:	promenades, parks, boulevards, schools, homes for elderly people, terraces, hotels, factory premises, paths, squares, pedestrian zones

Produkt	kg	Bestellnummer
OLE M I		
feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet		
Gestell mit Erdstück	85,0	0.910.0234.020
Trespa, farbig		
Hinweisschild*	1,3	8.200.0001.7315-xx**

* Anzahl, Aufteilung und Beschriftung nach Kundenvorgabe

product	kg	product code
OLE M I		
hot-dip galvanised steel, powder coated		
frame with root	85.0	0.910.0234.020
trespa, coloured		
information sign*	1.3	8.200.0001.7315-xx**

* number, layout and labelling in accordance with customer's request



** Bei der Bestellung bitte die Buchstaben -xx der gewünschten Farbe angeben.

** When ordering, please add the letters -xx for the colour.





DEFINIERT DEFINED



Maße: Wegweiser: 770mm x 550mm x 2500mm
 Hinweisschild: 550mm x 100mm x 5mm
Ausführung: Gestell: Rechteckprofil aus feuerverzinktem Stahl, pulverbeschichtet; inkl. Bohrungen für Hinweisschilder
 Hinweisschild: aus feuerverzinktem Stahl, pulverbeschichtet; inkl. Befestigungsmaterial
Farbe: DB 703; andere RAL- oder DB-Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage
Montage: **V3:** mit Erdstück zum Einsetzen in das Erdreich
Anwendungsbereiche: Promenaden, Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Seniorenresidenzen, Terrassen, Hotels, Werksgelände, Wege, Plätze, Fußgängerzonen

dimensions: signpost: 770mm x 550mm x 2500mm
 information sign: 550mm x 100mm x 5mm
finish: frame: square tube, mitred and welded made of hot-dip galvanised steel, powder coated; incl. drillings for information signs
 information sign: made of hot-dip galvanised steel, powder coated; incl. fixing material
colour: DB 703; other RAL or DB colour without extra cost on request
installation: **V3:** with root to be set into the ground
application areas: promenades, parks, boulevards, schools, homes for elderly people, terraces, hotels, factory premises, paths, squares, pedestrian zones

Produkt	kg	Bestellnummer
---------	----	---------------

SOPHIE M I

feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet

Gestell mit Erdstück 60,0 0.910.0234.500

feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet

Hinweisschild* 2,0 8.200.0001.5510

* Anzahl, Aufteilung und Beschriftung nach Kundenvorgabe

product	kg	product code
---------	----	--------------

SOPHIE M I

hot-dip galvanised steel, powder coated

frame with root 60.0 0.910.0234.500


hot-dip galvanised steel, powder coated

information sign* 2.0 8.200.0001.5510

* number, layout and labelling in accordance with customer's request



KOMMUNIKATION COMMUNICATIVE



Maße:	LOTTA L IV/2S: 150mm x 150mm x 2000mm bzw. 150mm x 150mm x 3000mm LOTTA L IV/350S: 350mm x 350mm x 4000mm
Form:	quadratisches Profilrohr
Leuchtmittel:	inkl. LIN LED bzw. BLED
Farbtemperatur:	4.000K neutralweiß; andere Farbtemperaturen auf Anfrage
LED Betriebsgerät:	inkl. Treiber
Ausführung:	Leuchtenkörper aus quadratischem Edelstahlprofil, pulverbeschichtet bzw. geschliffen und passiviert; Lichtaustritt nach 2 Seiten; Beschriftung und Layout nach Kundenvorgabe
Farbe:	DB 703; andere RAL- oder DB-Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage
Abdeckung:	PMMA RESIST, opal, schlagfest
Anschluss:	komplett verdrahtet; mit freien Leitungsenden bis zur Tür
Montage:	LOTTA L IV/2S: V1: mit Flanschplatte V2: mit Flanschplatte zur Überpflasterung zum Aufschrauben auf bauseitigem Betonfundament oder auf zusätzlichem Eingrabstück V3: mit Erdstück zum Einsetzen in das Erdreich LOTTA L IV/350S: V1: mit Flanschplatte zum Aufschrauben auf bauseitigem Betonfundament exkl. Eingrabstück mit Schrauben – separat zu bestellen
Zubehör:	
Anwendungsbereiche:	Boulevards, Schulen, Seniorenresidenzen, Hotels, Firmengelände, Plätze, Parks, Fußgängerzonen, Parkplätze

dimensions:	LOTTA L IV/2S: 150mm x 150mm x 2000mm resp. 150mm x 150mm x 3000mm LOTTA L IV/350S: 350mm x 350mm x 4000mm
shape:	square tube
lamp:	incl. LIN LED or BLED
colour temperature:	4,000K neutral white; other colour temperatures on request
LED gear:	incl. driver
finish:	luminaire body made of a stainless steel square profile powder coated or brushed and passivated; light emission at 2 sides; lettering and layout can be chosen by customer's needs
colour:	DB 703; other RAL or DB colour without extra cost on request
glazing:	PMMA RESIST, opal, high-impact resistant
wiring:	completely wired; incl. cable until access door
installation:	LOTTA L IV/2S: V1: with flange plate V2: with flange plate to pave on it to be screwed on a concrete foundation on site or on an additional bolt-on root V3: with root to be set into the ground LOTTA L IV/350S: V1: with flange plate to be screwed on a concrete foundation on site excl. bolt-on root with screws – to be ordered separately
accessories:	
application areas:	boulevards, schools, homes for elderly people, hotels, factory premises, squares, parks, pedestrian zones, car parks

Bestückung	kg	Bestellnummer
LOTTA L IV/2S – 2000mm Lichtaustrittsfläche: 1500mm		
Edelstahl, pulverbeschichtet LIN LED 33W/6.000lm/4.000K	45,0	6.823.8153.9020
Edelstahl, geschliffen und passiviert LIN LED 33W/6.000lm/4.000K	45,0	6.823.8153.9320
LOTTA L IV/2S – 3000mm Lichtaustrittsfläche: 2000mm		
Edelstahl, pulverbeschichtet LIN LED 45W/8.000lm/4.000K	71,0	6.823.8105.9030
Edelstahl, geschliffen und passiviert LIN LED 45W/8.000lm/4.000K	71,0	6.823.8105.9330
Zubehör – separat zu bestellen		
Eingrabstück - Stahl, feuerverzinkt Q300/800 - für LOTTA L IV/2S	14,5	9.900.0018.00
LOTTA L IV/350S – 4000mm Lichtaustrittsfläche: 3500mm		
Edelstahl, pulverbeschichtet BLED 45W/4.000lm/4.000K	163,4	9.823.9007.9340F
Edelstahl, geschliffen und passiviert BLED 45W/4.000lm/4.000K	163,4	9.823.9007.93340F

lamp	kg	product code
LOTTA L IV/2S – 2000mm light-emitting surface: 1500mm		
stainless steel, powder coated LIN LED 33W/6,000lm/4,000K	45.0	6.823.8153.9020
stainless steel, brushed and passivated LIN LED 33W/6,000lm/4,000K	45.0	6.823.8153.9320
LOTTA L IV/2S – 3000mm light-emitting surface: 2000mm		
stainless steel, powder coated LIN LED 45W/8,000lm/4,000K	71.0	6.823.8105.9030
stainless steel, brushed and passivated LIN LED 45W/8,000lm/4,000K	71.0	6.823.8105.9330
accessory – to be ordered separately		
bolt-on root - hot-dip galvanised steel Q300/800 - for LOTTA L IV/2S	14.5	9.900.0018.00
LOTTA L IV/350S – 4000mm light-emitting surface: 3500mm		
stainless steel, powder coated BLED 45W/4,000lm/4,000K	163.4	9.823.9007.9340F
stainless steel, brushed and passivated BLED 45W/4,000lm/4,000K	163.4	9.823.9007.93340F

Schutzklasse II – gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

class II – at extra cost (add "S" at the end)

ELEGANT STYLISH

LOTTA LIV/2S




LOTTA LIV/350S



LOTTA LIV/2S, LIV/350S

Höhen und Breiten können nach Kundenwunsch angepasst werden.
Heights and widths can be adjusted according to customer's requirements.



Maße:	KORA NOVA L I: 500mm x 250mm x 7700mm KORA NOVA L III: 500mm x 250mm x 4600mm KORA NOVA P I: 360mm x 250mm x 1100mm (andere Höhen auf Anfrage)
Form:	quaderförmig
Leuchtmittel:	inkl. BX LED
Farbtemperatur:	6.500K kaltweiß; mit Folie nach Kundenwunsch
LED Betriebsgerät:	inkl. Treiber
Ausführung:	Leuchtenkörper aus 20mm starken Platten; aus feuerverzinktem Stahl, pulverbeschichtet; mit 1 bzw. 2 Masttüren für Kabelübergangskasten und Treiber; Beschriftung und Layout nach Kundenvorgabe Lichtaustritt nach 4 Seiten; 2 Seiten davon perforiert bzw. nach Kundenwunsch
Farbe:	DB 703; andere RAL- oder DB-Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage
Abdeckung:	Polycarbonat, opal, schlagfest, UV-stabilisiert;
Anschluss:	komplett verdrahtet; mit freien Leitungsenden bis zur Masttür
Montage:	V1: mit Flanschplatte zum Aufschrauben auf bauseitigem Betonfundament oder auf zusätzlichem Eingrabstück
Zubehör:	Kabelübergangskasten, Eingrabstück mit Schrauben – separat zu bestellen
Anwendungsbereiche:	Blickfang und Information vor repräsentativen Gebäuden und Bürokomplexen, für Hotels, Resorts, Schulen, Seniorenresidenzen, Boulevards, Firmengelände, Bahnhöfe, Kreisverkehre, Stadtplätze

dimensions:	KORA NOVA L I: 500mm x 250mm x 7700mm KORA NOVA L III: 500mm x 250mm x 4600mm KORA NOVA P I: 360mm x 250mm x 1100mm (other heights on request)
shape:	rectangular-shaped
lamp:	incl. BX LED
colour temperature:	6.500K cold white; with film according to customer's request
LED gear:	incl. driver
finish:	luminaire body made of 20 mm thick plates; made of hot-dip galvanised steel, powder coated; with 1 or 2 access doors for cable junction box and driver; lettering and layout can be chosen by customer's needs light emission on 4 sides; 2 sides are perforated
colour:	DB 703; other RAL or DB colour without extra cost on request
glazing:	polycarbonate, opal, impact resistant, UV-stabilised
wiring:	completely wired; incl. cable until access door
installation:	V1: with flange plate to be screwed on a concrete foundation on site or on an additional bolt-on root
accessories:	excl. cable junction box and bolt-on root with screws – to be ordered separately
application areas:	eye catcher and information in front of prestigious buildings and office complexes, for hotels, resorts, schools, homes for elderly people, factory premises, squares or for boulevards, stations, roundabouts


Bestückung	kg	Bestellnummer
KORA NOVA L I – 7700mm feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet mit Flanschplatte BX LED 126W/12.960lm/6.500K	940,0	9.824.9009.00-xx-Y*
KORA NOVA L III – 4600mm feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet mit Flanschplatte BX LED 63W/6.480lm/6.500K	787,7	9.824.9009.03-xx-Y*
KORA NOVA P I – 1100mm feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet mit Flanschplatte BX LED 32W/3.240lm/6.500K	25,0	9.824.9009.001-xx-Y*
Zubehör – separat zu bestellen Eingrabstück - Stahl, feuerverzinkt R430/380/800 - für KORA NOVA P I	15,5	9.900.0020.43

lamp	kg	product code
KORA NOVA L I – 7700mm hot-dip galvanised steel, powder coated with flange plate BX LED 126W/12.960lm/6.500K	940,0	9.824.9009.00-xx-Y*
KORA NOVA L III – 4600mm hot-dip galvanised steel, powder coated with flange plate BX LED 63W/6.480lm/6.500K	787,7	9.824.9009.03-xx-Y*
KORA NOVA P I – 1100mm hot-dip galvanised steel, powder coated with flange plate BX LED 32W/3.240lm/6.500K	25,0	9.824.9009.001-xx-Y*
accessory – to be ordered separately bolt-on root - hot-dip galvanised steel R430/380/800 - for KORA NOVA P I	15,5	9.900.0020.43


Schutzklasse II – gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)
* Bei der Bestellung bitte die Nummer -xx der gewünschten Farbe und Schriftzug -Y angeben.

class II – at extra cost (add "S" at the end)
* When ordering, please add the number -xx for the colour and -Y for the lettering.

-00-Y ohne Folie without film	-01-Y königsblau royal blue	-02-Y pastellblau pastel blue	-03-Y gelborange yellow orange	-04-Y zinkgelb zinc yellow
--	--	--	---	---




REPRÄSENTATIV REPRESENTATIVE



KORA NOVA L I, L III, P I

Beschriftung und Layout nach Kundenvorgabe
Lettering and layout can be adjusted according to customer's requirements.



Maße:	550mm x 150mm x 2500mm
Form:	quaderförmig
Leuchtmittel:	inkl. BAS LED
Farbtemperatur:	4.000K neutralweiß; mit Folie nach Kundenwunsch
LED Betriebsgerät:	inkl. Treiber
Ausführung:	Edelstahlkonstruktion V2A (304), geschliffen und passiviert mit massivem Granitsockel mit Kabelführungsrohr; homogene Ausleuchtung aller 4 Seiten
Abdeckung:	Einscheibensicherheitsglas, 2-fach; ohne Folie ohne Bedruckung und ohne Folienaufzug auf Innenglas; Design nach Kundenvorgabe, maximal bedruckbare Fläche (2 Seiten): 412mm x 1955mm
Anschluss:	komplett verdrahtet bis inkl. Kabelübergangskasten
Montage:	V2: mit Sockel zur Überpflasterung zum Aufschrauben auf bauseitigem Betonfundament
Zubehör:	exkl. Folie, Druck und Aufzug – separat zu bestellen
Anwendungsbereiche:	Boulevards, Schulen, Seniorenresidenzen, Hotels, Firmengelände, Plätze, Parks, Fußgängerzonen, Parkplätze, Bahnhöfe, Bürokomplexe, Einkaufszentren

dimensions:	550mm x 150mm x 2500mm
shape:	rectangular-shaped
lamp:	incl. BAS LED
colour temperature:	4.000K neutral white; with film according to customer's request
LED gear:	incl. driver
finish:	frame made of stainless steel V2A (304), brushed and passivated, incl. natural stone, robust granite base with guide tube for cable; homogeneous illumination on 4 sides
glazing:	double layer toughened glass glazing, without film, without printing and without labelling of the film on the inner glass glazing; design according to customer's requests; maximum printable area (2 sides): 412mm x 1955mm
wiring:	completely wired until incl. cable junction box
installation:	V2: granite base to pave on it to be screwed on a concrete foundation on site
application areas:	boulevards, schools, homes for elderly people, hotels, factory premises, squares, parks, pedestrian zones, car parks, stations, office complexes, shopping centers

Bestückung	kg	Bestellnummer
------------	----	---------------

THOMAS L IEdelstahl, geschliffen und passiviert
mit Granitsockel zur Überpflasterung

BAS LED 58W/6,864lm/4.000K 230,0 9.824.9009.01

lamp	kg	product code
------	----	--------------


THOMAS L Istainless steel, brushed and passivated
with granite base to pave on it

BAS LED 58W/6,864lm/4,000K 230.0 9.824.9009.01



MODERN CONTEMPORARY

Beschriftung und Layout nach Kundenvorgabe
Lettering and layout can be adjusted according to customer's requirements.



Maße: 500mm x 500mm x 3000mm
Form: quaderförmig
Leuchtmittel: inkl. TAB-LL LED
Farbtemperatur: 4.000K neutralweiß; mit Folie nach Kundenwunsch
LED Betriebsgerät: inkl. Treiber
Ausführung: Sockel aus feuerverzinktem Stahl, pulverbeschichtet; homogene Ausleuchtung aller 5 Seiten
Farbe: DB 703; andere RAL- oder DB-Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage
Abdeckung: aus PMMA RESIST, opal, schlagzäh, 10mm dick, extra stark beklebt mit einer bedruckten Spezialfolie für den Außenbereich, eine entsprechende beigestellte Druckvorlage ist kundenseitig beizubringen z.B.: Werbung, Stadtpläne oder Logos; leuchtende Fläche 500mm x 500mm x 2650mm
Anschluss: komplett verdrahtet bis inkl. Kabelübergangskasten
Montage: **V2:** mit Flanschplatte zur Überpflasterung zum Aufschrauben auf bauseitigem Betonfundament
Anwendungsbereiche: Promenaden, Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Seniorenresidenzen, Terrassen, Hotels, Werksgelände, Wege, Plätze, Fußgängerzonen, Bahnhöfe, Bürokomplexe, Einkaufszentren



dimensions: 500mm x 500mm x 3000mm
shape: rectangular-shaped
lamp: incl. TAB-LL
colour temperature: 4.000K neutral white; with film according to customer's request
LED gear: incl. driver
finish: base made of hot-dip galvanised steel, powder coated; homogeneous illumination on 5 sides
colour: DB 703; other RAL or DB colour without extra cost on request
glazing: PMMA RESIST, opal, high-impact, 10mm strong; covered by a printed special film for outdoor use; printing pattern provided by the costumer, e.g. advertisements, maps, logos; illuminated area: 500mm x 500mm x 2650mm completely wired until incl. junction box
wiring: **V2:** with flange plate to pave on it to be screwed on a concrete foundation on site
installation: promenades, parks, boulevards, schools, homes for elderly people, terraces, hotels, factory premises, paths, squares, pedestrian zones, stations, office complexes, shopping centers
application areas:

Bestückung	kg	Bestellnummer
OLE L I		
feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet mit Flanschplatte zur Überpflasterung 3 x TAB-LL3 LED 60W/6,050lm/4.000K	215,0	9.823.9323.01-G40

lamp	socket	kg	product code
OLE L I			
hot-dip galvanised steel, powder coated with flange plate to pave on it 3 x TAB-LL3 LED 60W/6,050lm/4,000K		215.0	9.823.9323.01-G40

Schutzklasse II – gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)


class II – at extra cost (add "S" at the end)



ATTRAKTIV ATTRACTIVE

Beschriftung und Layout nach Kundenvorgabe

Lettering and layout can be adjusted according to customer's requirements.





LICHTAKZENTE

Licht ist unsere Leidenschaft

Als Leuchtenhersteller mit mehr als hundertdreißigjähriger Tradition schlägt das Herz für das Licht. Freude kommt auf, wenn in Stadtmöblierungsprodukte Licht integriert wird oder eigens für die Gestaltung mit Licht Produkte entwickelt werden. Erst ein durchdachtes Beleuchtungskonzept lässt in den Dunkelstunden die Landschaftsarchitektur erstrahlen und wirken. Neben der erforderlichen Allgemeinbeleuchtung von Wegen, Plätzen und Eingängen mit Pollern, Stelen und Mastleuchten werden Akzente mittels Effektbeleuchtung gesetzt. Hierfür können Bodeneinbaustrahler, z.B. in Baumscheiben oder auch Spots verwendet werden. Aber auch besonders gestaltete Lichtelemente in organischen Formen, die zum Thema der Außenfläche passen und Sichtachsen und Wege betonen, kommt zum Einsatz.

Die attraktiven Leuchten von LEIPZIGER LEUCHTEN werden aus hochwertigen Materialien gefertigt. Je nach Produkt aus feuerverzinktem Stahl oder Edelstahl, in der Farbgebung nach Kundenwunsch pulverbeschichtet oder aus dickwandigem PMMA mit UV- und witterungsbeständiger Folie. Mit innovativer LED-Technologie in diversen Farbtemperaturen oder RGB ausgestattet können auch in natursensiblen Bereichen Akzente gesetzt werden.

LIGHT ACCENTS

Light is our passion


As a lighting manufacturer with more than a hundred and thirty years of tradition, the heart beats for light. Joy arises when light is integrated into urban furniture products or when products are specially developed for designs with light. Only a sophisticated lighting concept allows the landscape architecture to shine and take effect in the dark hours. In addition to the required general lighting of paths, squares and entrances with bollards, luminous columns and pole luminaires, accents are set using effect lighting. Ground recessed luminaires, e.g. in tree grids or spots, can be used for this. But also specially designed elements of light in an organic shape that matches the theme of the exterior area or emphasises visual axes and paths, can also be used.

The attractive luminaires from LEIPZIGER LEUCHTEN are made of high-quality materials. Depending on the product, made of hot-dip galvanised steel or stainless steel, powder-coated in the colour according to customer's requirements or made of thick-walled PMMA cube with a UV- and weather-resistant film. Equipped with innovative LED technology in various colour temperatures or RGB, accents can also be set in nature-sensitive areas.


LICHTAKZENTE ELEMENTS OF LIGHT

LICHTAKZENTE ELEMENTS OF LIGHT


HANNA I
230 – 231



HANNA II
230 – 231




HANNA III
230 – 231




KORA I
232 – 233






KORA I/550
232 – 233




KORA I/550M
232 – 233



HANNA, KORA, FLORA, LILLI, ALEX



LILLI II
236 – 237





LILLI I
Leipzig



LILLI I, II
Laax
Schweiz



ALEX P III
Linköping



FLORA I
Ettun



LOLA
Leipzig



KORA
Tangermünde




KORA I/550
Hildesheim



KOBRA P1 OLED
Leipzig



FRIEDER XI
Loitsche



HANNA LI II
Leipzig

Maße:	HANNA L I: 470mm x 470mm x 470mm HANNA L II: 610mm x 610mm x 610mm HANNA L III: 790mm x 790mm x 790mm
Form:	quadratisch
Leuchtmittel:	inkl. BA-RGBW bzw. DA LED
Farbtemperatur:	4.000K neutralweiß; mit Folie nach Kundenwunsch
LED Betriebsgerät:	inkl. Treiber
Lichtsteuerung:	gegen Mehrpreis: Dimmung; DALI Lichtsteuerung für RGBW
optisches System:	gleichmäßig diffus, symmetrisch
Ausführung:	Sockel aus feuerverzinktem Stahl, pulverbeschichtet
Farbe:	DB 703; andere RAL- oder DB-Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage
Abdeckung:	PMMA RESIST, opal, schlagzäh, robust, 10mm dick, foliert mit lichtdurchlässiger, witterungsbeständiger, UV- und farbbeständiger Folie für den Außenbereich, 12 verschiedene Farben lieferbar; auf Anfrage: Folierung nach Layout des Kunden
Anschluss:	komplett verdrahtet
Montage:	V1: mit integrierter Flanschplatte zum Aufschrauben auf bauseitigem Betonfundament
Zubehör:	DALI Lichtsteuerung "ECO" oder "PRO" zum Steuern von Lichtlevel und Farben – separat zu bestellen
Anwendungsbereiche:	Boulevards, Schulen, Seniorenresidenzen, Hotels, Firmengelände, Plätze, Parks, Fußgängerzonen, Parkplätze

dimensions:	HANNA L I: 470mm x 470mm x 470mm HANNA L II: 610mm x 610mm x 610mm HANNA L III: 790mm x 790mm x 790mm
shape:	square
lamp:	incl. BA-RGBW or DA LED
colour temperature:	4.000K neutral white; with film according to customer's request
LED gear:	incl. driver
finish:	base made of hot-dip galvanised steel, powder coated
colour:	DB 703; other RAL or DB colour without extra cost on request
glazing:	PMMA RESIST, opal, high-impact, resistant, robust, 10mm thick, wrapped in a translucent, colourfast, weather- and UV resistant special film for outdoor use, available in 12 different colours; on request: custom made film according to the individual needs
wiring:	completely wired
installation:	V1: with integrated flange plate to be screwed on a concrete foundation on site
accessories:	DALI light control "ECO" or "PRO" in order to manage the light regarding dimlevel and colour – to be ordered separately
application areas:	boulevards, schools, homes for elderly people, hotels, factory premises, squares, parks, pedestrian zones, car parks

Bestückung kg Bestellnummer

HANNA L I – klein		
feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet		
mit integrierter Flanschplatte		
BA-RGBW	34,0	9.997.8008.40
DA LED 23W/4.200lm/4.000K/Folie	34,0	9.997.8215.40-93

HANNA L II – mittel		
feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet		
mit integrierter Flanschplatte		
BA-RGBW	56,0	9.997.8008.41
DA LED 35W/6.000lm/4.000K/Folie	56,0	9.997.8224.41-93

HANNA L III – groß		
feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet		
mit integrierter Flanschplatte		
BA-RGBW	79,0	9.997.8008.42
DA LED 46W/8.400lm/4.000K/Folie	79,0	9.997.8415.42-93

Zubehör – separat zu bestellen		
DALI Lichtsteuerung via APP auf mobilen Geräten		
DALI Lichtsteuerung "ECO"		2.919.0100.12-2*
DALI Lichtsteuerung "PRO"		2.913.4005.42**

lamp kg product code

HANNA L I – small		
hot-dip galvanised steel, powder coated		
with integrated flange plate		
BA-RGBW	34.0	9.997.8008.40
DA LED 23W/4,200lm/4,000K/film	34.0	9.997.8215.40-93

HANNA L II – medium		
hot-dip galvanised steel, powder coated		
with integrated flange plate		
BA-RGBW	56.0	9.997.8008.41
DA LED 35W/6,000lm/4,000K/film	56.0	9.997.8224.41-93


HANNA L III – big		
hot-dip galvanised steel, powder coated		
with integrated flange plate		
BA-RGBW	79.0	9.997.8008.42
DA LED 46W/8,400lm/4,000K/film	79.0	9.997.8415.42-93

accessory – to be ordered separately		
DALI light control via app on mobile devices		
DALI light control "ECO"		2.919.0100.12-2*
DALI light control "PRO"		2.913.4005.42**


* für bis zu 8 Lichthocker HANNA und max. 300m Entfernung
 ** für bis zu 66 Lichthocker HANNA und max. 300m Entfernung
 Schutzklasse II – gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

* for up to 8 light cubes HANNA and max. 300m distance
 ** for up to 66 light cubes HANNA and max. 300m distance
 class II – at extra cost (add "S" at the end)






Designvorschlag
design proposal



KOMMUNIKATIV COMMUNICATIVE



Maße:	KORA I: 300mm x 300mm x 240mm KORA I/550: 550mm x 550mm x 445mm KORA I/550 M: 550mm x 550mm x 445mm
Form:	quaderförmig
Leuchtmittel:	inkl. BA-RGBW bzw. DA LED
Farbtemperatur:	3.000K warmweiß, 4.000K neutralweiß oder RGBW
LED Betriebsgerät:	inkl. Treiber
Lichtsteuerung:	gegen Mehrpreis: Dimmung; DALI Lichtsteuerung für RGBW
optisches System:	gleichmäßig diffus, symmetrisch
Ausführung:	aus Edelstahl V2A (304) mit Ziergitter bzw. Motiv und mit Schattenfuge; pulverbeschichtet bzw. geschliffen und passiviert; Lichtaustritt nach 4 Seiten Motiv individuell nach Kundenwunsch anpassbar, an 1, 2, 3 oder 4 Seiten möglich
Farbe:	DB 703; andere RAL- oder DB-Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage
Abdeckung:	PMMA RESIST, opal, schlagzäh
Anschluss:	komplett verdrahtet
Montage:	V1: mit integrierter Flanschplatte zum Aufschrauben auf bauseitigem Betonfundament
Zubehör:	DALI Lichtsteuerung "ECO" oder "PRO" zum Steuern von Lichtlevel und Farben – separat zu bestellen
Anwendungsbereiche:	besonders robustes Gestaltungselemente zum Sitzen oder zur Terrainbegrenzung; für Hotels, Firmengelände, Schulen, Seniorenresidenzen, Plätze, Parks, private Gärten, Fußgängerzonen

dimensions:	KORA I: 300mm x 300mm x 240mm KORA I/550: 550mm x 550mm x 445mm KORA I/550 M: 550mm x 550mm x 445mm
shape:	rectangular
lamp:	incl. BA-RGBW or DA LED
colour temperature:	3,000K warm white, 4,000K neutral white or RGBW
LED gear:	incl. driver
light control:	at extra cost: dimming; DALI light control for RGBW
optical system:	homogeneous, diffuse, symmetrical
finish:	made of stainless steel V2A (304) with decorative grille or motif and shadow gap; powder coated or brushed and passivated; light emission at 4 sides motif individually adjustable according to the customers request on 1, 2, 3 or 4 sides
colour:	DB 703; other RAL or DB colour without extra cost on request
glazing:	PMMA RESIST, opal, high-impact resistant
wiring:	completely wired
installation:	V1: with integrated flange plate to be screwed on a concrete foundation on site
accessories:	DALI light control "ECO" or "PRO" in order to manage the light regarding dimlevel and colour – to be ordered separately
application areas:	very robust design element as terrain mark or as seating; for hotels, factory premises, schools, homes for elderly people, squares, parks, private gardens, pedestrian zones


Bestückung	kg	Bestellnummer
KORA I – mit Ziergitter		
Edelstahl, pulverbeschichtet		
mit integrierter Flanschplatte		
DA LED 13W/2.000lm/3.000K	25,0	9.825.8115.00-3
DA LED 13W/2.100lm/4.000K	25,0	9.825.8115.00
BA-RGBW	25,0	9.825.8007.00
Edelstahl, geschliffen und passiviert		
mit integrierter Flanschplatte		
DA LED 13W/2.000lm/3.000K	25,0	9.825.8115.30-3
DA LED 13W/2.100lm/4.000K	25,0	9.825.8115.30
BA-RGBW	25,0	9.825.8007.30
KORA I/550 – mit Ziergitter		
Edelstahl, pulverbeschichtet		
mit integrierter Flanschplatte		
DA LED 27W/4.000lm/3.000K ⁽²⁾	46,0	9.825.8215.500-3
DA LED 26W/4.200lm/4.000K ⁽²⁾	46,0	9.825.8215.500
BA-RGBW	46,0	9.825.8007.500
Edelstahl, geschliffen und passiviert		
mit integrierter Flanschplatte		
DA LED 27W/4.000lm/3.000K ⁽²⁾	46,0	9.825.8036.530-3
DA LED 26W/4.200lm/4.000K ⁽²⁾	46,0	9.825.8036.530
BA-RGBW	46,0	9.825.8007.530
KORA I/550 M – mit Kastanienblatt-Motiv		
Edelstahl, pulverbeschichtet		
mit integrierter Flanschplatte		
DA LED 27W/4.000lm/3.000K ⁽²⁾	46,0	9.825.8215.500-B-3
DA LED 26W/4.200lm/4.000K ⁽²⁾	46,0	9.825.8215.500-B
BA-RGBW	46,0	9.825.8007.500
Edelstahl, geschliffen und passiviert		
mit integrierter Flanschplatte		
DA LED 27W/4.000lm/3.000K ⁽²⁾	46,0	9.825.8036.530-B-3
DA LED 26W/4.200lm/4.000K ⁽²⁾	46,0	9.825.8036.530-B
BA-RGBW	46,0	9.825.8007.530
Zubehör – separat zu bestellen		
DALI Lichtsteuerung via APP auf mobilen Geräten		
DALI Lichtsteuerung "ECO"		2.919.0100.12-2*
DALI Lichtsteuerung "PRO"		2.913.4005.42**

lamp	kg	product code
KORA I – with decorative grille		
stainless steel, powder coated		
with integrated flange plate		
DA LED 13W/2,000lm/3,000K	25,0	9.825.8115.00-3
DA LED 13W/2,100lm/4,000K	25,0	9.825.8115.00
BA-RGBW	25,0	9.825.8007.00
stainless steel, brushed and passivated		
with integrated flange plate		
DA LED 13W/2,000lm/3,000K	25,0	9.825.8115.30-3
DA LED 13W/2,100lm/4,000K	25,0	9.825.8115.30
BA-RGBW	25,0	9.825.8007.30
KORA I/550 – with decorative grille		
stainless steel, powder coated		
with integrated flange plate		
DA LED 27W/4,000lm/3,000K ⁽²⁾	46,0	9.825.8215.500-3
DA LED 26W/4,200lm/4,000K ⁽²⁾	46,0	9.825.8215.500
BA-RGBW	46,0	9.825.8007.500
stainless steel, brushed and passivated		
with integrated flange plate		
DA LED 27W/4,000lm/3,000K ⁽²⁾	46,0	9.825.8036.530-3
DA LED 26W/4,200lm/4,000K ⁽²⁾	46,0	9.825.8036.530
BA-RGBW	46,0	9.825.8007.530
KORA I/550 M – with motif chestnut leaf		
stainless steel, powder coated		
with integrated flange plate		
DA LED 27W/4,000lm/3,000K ⁽²⁾	46,0	9.825.8215.500-B-3
DA LED 26W/4,200lm/4,000K ⁽²⁾	46,0	9.825.8215.500-B
BA-RGBW	46,0	9.825.8007.500
stainless steel, brushed and passivated		
with integrated flange plate		
DA LED 27W/4,000lm/3,000K ⁽²⁾	46,0	9.825.8036.530-B-3
DA LED 26W/4,200lm/4,000K ⁽²⁾	46,0	9.825.8036.530-B
BA-RGBW	46,0	9.825.8007.530
accessory – to be ordered separately		
DALI light control via app on mobile devices		
DALI light control "ECO"		2.919.0100.12-2*
DALI light control "PRO"		2.913.4005.42**

⁽²⁾ 2 Module* für bis zu 8 Sockelleuchten bzw. Lichthocker und max. 300m Entfernung
** für bis zu 66 Sockelleuchten bzw. Lichthocker und max. 300m Entfernung
Schutzklasse II – gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)⁽²⁾ 2 modules* for up to 8 pillar mounted luminaires or light cubes and max. 300m distance
** for up to 66 mounted luminaires or light cubes and max. 300m distance
class II – at extra cost (add "S" at the end)



PIFFIG SMART



Gesamthöhe:	FLORA L I: 7370mm FLORA L II/1: 3600mm
Leuchtmittel:	FLORA L I: inkl. LSL LED Modul FLORA L II/1: inkl. LSL und LLM-DA LED Modul
Farbtemperatur:	3.000K warmweiß
LED Betriebsgerät:	inkl. Treiber
optisches System:	diffus
Lichtverteilung:	indirekt, symmetrisch; LLM-DA : asymmetrisch breitstrahlend
Leuchtenkopf:	Aluminiumguss, Edelstahl; Blütenblattkonstruktion aus Stahl, feuerverzinkt; pulverbeschichtet; mit einem robusten, temperatur- und witterungsbeständigem Markisenstoff bespannt in rot
Mast:	FLORA L I: zweifach geschwungener, konischer Mast, aus feuerverzinktem Stahl; pulverbeschichtet FLORA L II/1: durchgängiger, zylindrischer Mast mit Leuchttropfen, aus feuerverzinktem Stahl; pulverbeschichtet
Farbe:	RAL 6017; andere RAL- oder DB-Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage
Abdeckung:	flaches, klares Einscheiben-Sicherheitsglas; Tropfenform aus PMMA, opal, schlagzäh
Anschluss:	komplett verdrahtet, mit freien Leitungsenden bis zur Masttür
Montage:	V3: mit Erdstück zum Einsetzen in das Erdreich
Zubehör:	Kabelübergangskasten – separat zu bestellen
Anwendungsbereiche:	aparte Leuchte als Gestaltungselement für Kindergärten, Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Hotels, Seniorenresidenzen, Firmengelände, besondere Plätze

total height:	FLORA L I: 7370mm FLORA L II/1: 3600mm
lamp:	FLORA L I: incl. LSL LED module FLORA L II/1: incl. LSL und LLM-DA LED module
colour temperature:	3,000K warm white
LED gear:	incl. driver up to 100,000 hours or 85.000 Stunden
LED life expectancy:	LSL LED: up to 80,000 hours; LLM-DA LED: up to 100,000 hours
optical system:	diffuse
light distribution:	indirect, symmetrical; LLM-DA: asymmetrical wide beam
luminaire head:	cast aluminium, stainless steel; leaf construction made of hot-dip galvanised steel; powder coated; incl. awning cloth in red
Mast:	FLORA L I: twice bent tapered pole; made of hot-dip galvanised steel; powder coated FLORA L II/1: straight, cylindrical pole with light drop; made of hot-dip galvanised steel; powder coated
colour:	RAL 6017; other RAL or DB colour without extra cost on request
glazing:	flat, clear toughened glass glazing; dewdrop shape made of PMMA RESIST, opal, high-impact resistant
wiring:	completely wired, incl. cable until access door
installation:	V3: with root to be set into the ground
accessories:	cable junction box – to be ordered separately
application areas:	fancy and close to nature luminaire for kindergardens, parks, boulevards, schools, hotels, homes for elderly people, factory premises, special squares

Bestückung	kg	Bestellnummer
FLORA L I		
Aluminium, Edelstahl, feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet mit Erdstück		
LSL LED 33W/5.660lm/3.000K	280,0	6.111.9098.0313G
FLORA L II/1		
Aluminium, Edelstahl, feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet mit Erdstück		
LSL LED 33W/5.660lm/3.000K + LLM-DA LED 9W/1.100lm/3.000K	130,0	6.112.9098.0212A

lamp	kg	product code
FLORA L I		
aluminium, stainless steel, hot-dip galvanised steel, powder coated with root		
LSL LED 33W/5,660lm/3,000K	280.0	6.111.9098.0313G
FLORA L II/1		
aluminium, stainless steel, hot-dip galvanised steel, powder coated with root		
LSL LED 33W/5,660lm/3,000K + LLM-DA LED 9W/1,100lm/3,000K	130.0	6.112.9098.0212A

Schutzklasse II – gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

class II – at extra cost (add "S" at the end)


FLORA L I LSL

FLORA L II/1 LSL

EINZIGARTIG UNIQUE

FLORA L I LSL

FLORA L II/1 LSL



V3



Gesamthöhe:	LILLI L I: 3700mm LILLI L II: 5700mm LILLI P I: 1000mm
Leuchtmittel:	inkl. 1 bzw. 2 LLM-DA LED Module
Farbtemperatur:	3.000K warmweiß
LED Betriebsgerät:	inkl. Treiber
optisches System:	System für LLM-DA LED Module, diffus
Lichtverteilung:	asymmetrisch breitstrahlend
Leuchtenkörper:	feuerverzinkter Stahl; pulverbeschichtet LILLI L: konisch gebogen, mit Spitze aus Aluminiumguss; mit 2 bzw. 3 Masttüren für Treiber und Kabelübergangskasten (Kük) LILLI P: zylindrisches Standrohr mit 2 Türen für Treiber und Kabelübergangskasten
Farbe:	RAL 6009; andere RAL- oder DB-Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage
Abdeckung:	in Tropfenform aus PMMA RESIST, opal, schlagzäh
Anschluss:	komplett verdrahtet, mit freien Leitungsenden bis zur Masttür bzw. bis zum Kabelübergangskasten
Montage:	V1: mit Flanschplatte zum Aufschrauben auf bauseitigem Betonfundament oder auf zusätzlichem Eingrabsstück V3: mit Erdstück zum Einsetzen in das Erreich Mastzubehör, Kabelübergangskasten, Eingrabsstück – separat zu bestellen
Zubehör:	Gestaltungselement im Einklang mit der Natur für Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Seniorenresidenzen, Hotels, Resorts, Firmengelände, Gehwege, Plätze, Parkplätze

total height:	LILLI L I: 3700mm LILLI L II: 5700mm LILLI P I: 1000mm
lamp:	incl. 1 or 2 LLM-DA LED modules
colour temperature:	3,000K warm white
LED gear:	incl. driver
optical system:	system for LLM-DA LED modules, diffuse
light distribution:	asymmetrical wide beam
luminaire body:	hot-dip galvanised steel; powder coated LILLI L: tapered bent pole, with tip made of cast aluminium; with 2 or 3 access doors for driver(s) and cable junction box LILLI P: cylindrical tube with 2 access doors for cable junction box and drivers
colour:	RAL 6009; other RAL or DB colour without extra cost on request
glazing:	in drop shape made of PMMA RESIST, opal, high-impactresistant
wiring:	completely wired, incl. cable until access door or until cable junction box
installation:	V1: with flange plate to be screwed on a concrete foundation on site or on an additional bolt-on root V3: with root to be set into the ground
accessories:	pole accessory, cable junction box, bolt-on root – to be ordered separately
application areas:	luminaire in line with nature for parks, boulevards, schools, homes for elderly people, resorts, hotels, factory premises, paths, squares, car parks

Bestückung	kg	Bestellnummer
LILLI L I Aluminiumguss, feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet mit Erdstück LLM-DA LED 9W/1.100lm/3.000K	60,0	9.956.0138.70-2
LILLI L II Aluminiumguss, feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet mit Erdstück LLM-DA LED 16W/1.800lm/3.000K + LLM-DA LED 9W/1.100lm/3.000K	93,0	9.956.0118.70-2
LILLI P I feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet mit Flanschplatte LLM-DA LED 9W/1.100lm/3.000K	20,0	9.956.0139.03-2
Zubehör – separat zu bestellen Eingrabsstück - Stahl, feuerverzinkt G240/500	7,1	9.900.0012.00

lamp	kg	product code
LILLI L I cast aluminium, hot-dip galvanised steel, powder coated with root LLM-DA LED 9W/1,100lm/3,000K	60.0	9.956.0138.70-2
LILLI L II cast aluminium, hot-dip galvanised steel, powder coated with root LLM-DA LED 16W/1,800lm/3,000K + LLM-DA LED 9W/1,100lm/3,000K	93.0	9.956.0118.70-2
LILLI P I hot-dip galvanised steel, powder coated with flange plate LLM-DA LED 9W/1,100lm/3,000K	20.0	9.956.0139.03-2
accessory – to be ordered separately bolt-on root - hot-dip galvanised steel G240/500	7.1	9.900.0012.00

Schutzklasse II – gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)



class II – at extra cost (add "S" at the end)



NATÜRLICH NATURAL



LILL L I, L II, P I



Gesamthöhe:	ALEX L III: 3000mm ALEX P III: 800mm
Leuchtmittel:	inkl. DA LED Modul
Farbtemperatur:	3.000K warmweiß oder 4.000K neutralweiß
LED Betriebsgerät:	inkl. Treiber
optisches System:	System für DA LED Module, gerichtet nach unten, dark sky
Lichtverteilung:	eng- und breitstrahlend bzw. asymmetrisch breitstrahlend
Leuchtenkörper:	rechteckiges Aluminiumprofil; pulverbeschichtet mit 2 Masttüren für Treiber und Kabelübergangskasten; auf Anfrage Fertigung im rostigen Cortenstahl gegen Mehrpreis
Farbe:	DB 703; andere RAL- oder DB-Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage; Spezielle Pulverbeschichtung im „rostigen Cortenstahl-Look“ gegen Aufpreis erhältlich
Abdeckung:	aus PMMA RESIST, klar, schlagzäh
Anschluss:	komplett verdrahtet, mit freien Leitungsenden bis zur Masttür bzw. bis zum Kabelübergangskasten
Montage:	V1: mit Flanschplatte zum Aufschrauben auf bauseitigem Betonfundament oder auf zusätzlichem Eingrabstück V3: mit Erdstück am Mast zum Einsetzen in das Erdreich
Zubehör:	Mastzubehör, Kabelübergangskasten, exkl. Eingrabstück – separat zu bestellen
Anwendungsbereiche:	gradliniges Gestaltungselement für Parkanlagen, Wohnbebauung, Boulevards, Schulen, Seniorenresidenzen, Hotels, Resorts, Firmengelände, Gehwege, Plätze, Parkplätze

total height:	ALEX L III: 3000mm ALEX P III: 800mm
lamp:	incl. DA LED module
colour temperature:	3.000K warm white or 4.000K neutral white
LED gear:	incl. driver
optical system:	system for DA LED modules, directed light (multi layer), downward, dark sky
light distribution:	narrow and wide beam or asymmetrical wide beam
luminaire body:	rectangular aluminium profile; powder-coated, with 2 doors for driver and cable junction box; On request, production in a rusty corten steel at extra cost
colour:	DB 703; other RAL or DB colour without extra cost on request; Special powder coating in a "rusty corten steel look" available at extra cost
glazing:	made of PMMA RESIST, clear, high-impact resistant
wiring:	completely wired, incl. cable until access door resp. cable junction box
installation:	V1: with flange plate to be screwed on a concrete foundation on site or on an additional bolt-on root V3: with root to be set into the ground
accessories:	pole accessory, cable junction box, bolt-on root – to be ordered separately
application areas:	clean luminaire for parks, boulevards, schools, homes for elderly people, resorts, hotels, factory premises, paths, squares, car parks

Bestückung	kg	Bestellnummer
ALEX L III – asymmetrisch breitstrahlend		
Aluminium, pulverbeschichtet		
mit Flanschplatte		
DA LED 13W/2.000lm/3.000K	18,0	9.110.8117.028-3-F
DA LED 12W/2.050lm/4.000K	18,0	9.110.8117.028-F
mit Erdstück		
DA LED 13W/2.000lm/3.000K	21,0	9.110.8117.028-3
DA LED 12W/2.050lm/4.000K	21,0	9.110.8117.028
Zubehör – separat zu bestellen		
Eingrabstück - Stahl, feuerverzinkt		
Q260/200	11,9	9.900.0025.12
ALEX P III – eng- und breitstrahlend		
Aluminium, pulverbeschichtet		
mit Flanschplatte		
DA LED 6W/1.100lm/3.000K	5,0	9.110.8107.268-3-F
DA LED 6W/1.150lm/4.000K	5,0	9.110.8107.268-F
mit Erdstück		
DA LED 6W/1.100lm/3.000K	6,0	9.110.8107.268-3
DA LED 6W/1.150lm/4.000K	6,0	9.110.8107.268
Zubehör – separat zu bestellen		
Eingrabstück - Stahl, feuerverzinkt		
Q150/400	3,5	9.900.0015.02

lamp	kg	product code
ALEX L III – asymmetrical wide beam		
aluminium, powder coated		
with flange plate		
DA LED 13W/2.000lm/3.000K	18,0	9.110.8117.028-3-F
DA LED 12W/2.050lm/4.000K	18,0	9.110.8117.028-F
with root		
DA LED 13W/2.000lm/3.000K	21,0	9.110.8117.028-3
DA LED 12W/2.050lm/4.000K	21,0	9.110.8117.028
accessory – to be ordered separately		
bolt-on root - hot-dip galvanised steel		
Q260/200	11,9	9.900.0025.12
ALEX P III – narrow and wide beam		
aluminium, powder coated		
with flange plate		
DA LED 6W/1.100lm/3.000K	5,0	9.110.8107.268-3-F
DA LED 6W/1.150lm/4.000K	5,0	9.110.8107.268-F
with root		
DA LED 6W/1.100lm/3.000K	6,0	9.110.8107.268-3
DA LED 6W/1.150lm/4.000K	6,0	9.110.8107.268
accessory – to be ordered separately		
bolt-on root - hot-dip galvanised steel		
Q150/400	3,5	9.900.0015.02


Schutzklasse II – gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

class II – at extra cost (add "S" at the end)




ALEX L III




ALEX P III



REDUZIERT MINIMALISTIC



ALEX L III, P III



Montage
installation

Flanschplatte
flange plate

V1

260 x 260

Erdstück
root

V3


800
60 x 100

Zubehör
accessory

Eingrabsstück Ø260/200
bolt-on root Ø260/200

4 x M18 x 40
200 x 200
260 x 260

Ø 114



Montage
installation

Flanschplatte
flange plate

V1

Erdstück
root

V3

150 x 150
120 x 120
500
60 x 100

Zubehör
accessory

Eingrabsstück Ø150/400
bolt-on root Ø150/400

4 x M8 x 30
120 x 120
150 x 150

Ø 76

UNSERE KATALOGE / BROSCHÜREN


Kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Informationen zu den Leuchten, Elektroversorgungspollern und Smart City Konzepten von LEIPZIGER LEUCHTEN erhalten möchten.



OUR CATALOGUES / BROCHURES

If you are interested in getting further information about the luminaires, feeder pillars and smart city concepts of LEIPZIGER LEUCHTEN, please do not hesitate to contact us.

REFERENZEN



REFERENCES



LEIPZIGER LEUCHTEN

Heiterblickstr. 37 · D-04347 Leipzig
tel.: + 49 341 245613-0 · fax: + 49 341 245613-99
info@leipziger-leuchten.com · www.leipziger-leuchten.com

